

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности начальника УМТО
Главного управления МЧС России по Новосибирской области
полковник внутренней службы
_____ 2026 года
С.М. Филиппук
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Новосибирской области (по Государственному надзорно-контрольной службе)
полковник внутренней службы
_____ 2026 года
А. А. Кветков

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнительных и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в систему ценообразования в строительстве, подлежащие в федеральной государственной информационной системе изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Текущий ремонт здания нового отдела, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 78

Данное новое отряда, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 78

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РТС-ТР-2026/2

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____ ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2026 года

Сметная стоимость	384,22 тыс. руб.
в том числе:	
строительных работ	314,93 тыс. руб.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.
оборудования	0,00 тыс. руб.
прочих затрат	0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

62,12 тыс. руб.
5,66 тыс. руб.
135,34 чел.-ч.
8,33 чел.-ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ФСБЦ-08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,078	1	0,078	55 389,50	0,82		45 419,39	
11	ФСБЦ-08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,018	1	0,018	56 288,00	0,82		47 796,16	
12	ФСБЦ-11.2.11.04-0108	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной влагостойкости, ФСФ, сорт III, толщина 18 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=9,0,016	м3	0,144	1	0,144	111 342,00	0,74		82 393,08	
13	ФСБЦ-04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне и гравии, класс В25, F(1)200, W8 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	1,5	1	1,5				11 864,60	
14	ГЭСНР53-01-009-01	Устройство подпоров дощевым приямником 1 ОТ(ЗТ) 1-100-31 Средний разряд работ, 3,1 2 ЗМ 91.06.01-002 Дощевые гидротехнические, грузоподъемность 6,3-25 т Итого прямые затраты ФОТ Пр812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные) Пр774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	100 шт чел.-ч чел.-ч маш.-ч %	0,06 160 10	1 9,6 9,6 0,6	0,06 9,6 9,6 0,6	0,54 1,77		7 917,58 11 876,37 4 460,36 4 459,78 4 459,76 0,58 0,58	11 876,37 4 460,36 4 459,78 4 459,76 0,58 0,58	
15	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте, до 5 м3 1 ОТ(ЗТ) 1-100-25 Средний разряд работ, 2,5 2 ЗМ 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усиленные 19,62 кН (2 т) 4 М 04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный Итого прямые затраты ФОТ Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	м3 чел.-ч чел.-ч маш.-ч м3 шт %	3 14,63 0,32 0,24 0,4	1 43,89 43,89 0,96 0,72 1,2	3 43,89 43,89 0,96 0,72 1,2	181 374,17 19 289,66 19 289,66 18,66 17,91 4 118,36 4 118,36		10 882,45 19 289,66 19 289,66 18,66 17,91 4 118,36 4 118,36		
16	ФСБЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 (Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	1000 шт	1,2	1	1,2	16 723,22	1,44		18 225,06	
Итого по разделу 2 Усиление стен :										54 675,18	
Всего прямые затраты (справочно)										28 897,73	
в том числе:										28 897,73	
Оплата труда рабочих										108 189,95	
Эксплуатация машин										33 273,56	
Оплата труда машинистов (Озм)										7 939,46	
Материалы										4 780,80	
Строительные работы										62 196,13	
в том числе:										168 741,84	

Control

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Кровли) Объем=Ф1.Р1+Ф7.Р1	МЗ	1,4994	1	1,4994					20 004,71 6 550,65 9 822,04
20	ГЭСН12-01-016-02	Всего по позиции Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, готовой эмульсией битумной Объем=49 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-32 Средний разряд работы 3.2 2 ЗМ ОТ(ЗТм) 91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 01 2 03 07 Эмульсия битумная Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-012-0-1 НР Кровли Пр/774-012-0-0 СП Кровли	100 м2	0,49	1	0,49					9 822,04
21	ФСБЦ-01.2.03.07-0011	Всего по позиции Покрывте битумно-полимерное с пенополипропиленом наполнителем двухкомпонентное толстоосное для башенной микроизоляции со свойством перекрытия трещин, расход 4,0-5,0 л/м2 (Кровли) Объем=Ф8.Р1*1000 Всего по позиции	кг	22,05	1	22,05	348,08	3,09	3 587,27 1 075,57		1 757,76 23 716,32
22	ГЭСН12-01-002-09	Всего по позиции Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 1 ОТ(ЗТ) 1-100-38 Средний разряд работы 3.8 2 ЗМ ОТ(ЗТм) 91 05 01-017 Краи башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-060 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 91 05 05-015 Краи на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь техническая 12 1 02 15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя 12 1 02 15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-012-0-1 НР Кровли Пр/774-012-0-0 СП Кровли	100 м2	0,49	1	0,49					23 716,32
23	ФСБЦ-12.1.02.16-0121	Всего по позиции Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и микроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплопроводность не менее 100 °С (Кровли) Всего по позиции	м2	55,86	1	55,86			22 665,96 379,05		11 106,32 21 173,73
											21 173,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Список переменных по счету:

Составил главный специалист ОЭРЭСИРИ УМТО Главного управления

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



А.С. Кузнецова

Проверил главный специалист ОЭРЭСИРИ УМТО Главного управления майор внутренней службы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



А.Г. Урусев

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.