

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности начальника УМТО

Главного управления МЧС России по Новосибирской области

полковник внутренней службы

" " 2026 года

Р.М. Дилипчук

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №


Текущий ремонт здания нового отряда, расположенного по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, д.78

Здание нового отряда, расположенного по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, д.78

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,49	ГЭСН46-04-008-01	
2	Демонтаж штукатурки поверхностей внутри здания	100 м2	0,024	ГЭСН15-02-016-01	
3	Разборка: кирпичных стен	м3	3	ГЭСН46-04-001-04	
4	Затаривание строительного мусора в мешки	т	5	ГЭСНр69-01-015-01	
Раздел 2. Усиление стен					
5	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,024	ГЭСН15-04-006-03	
6	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,353	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	
7	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки	100 шт	0,12	ГЭСН06-03-004-06	
8	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающие, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 150 мм	100 шт	0,12	ФСБЦ-01.7.15.02-0047	
9	Устройство колонн гражданских зданий в опалубке	100 м3	0,01	ГЭСН06-05-002-01	
10	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т	0,078	ФСБЦ-08.4.03.03-0008	
11	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0,018	ФСБЦ-08.4.03.03-0003	
12	Фанера общего назначения из шпона листовых пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3	0,144	ФСБЦ-11.2.11.04-0108	
13	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3	1,5	ФСБЦ-04.1.02.05-0152	
14	Устройство подпоров домкратом прим	100 шт	0,06	ГЭСНр53-01-009-01	
15	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	3	ГЭСН46-02-007-01	
16	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	1,2	ФСБЦ-06.1.01.05-0015	
Раздел 3. Полы					
17	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,49	ГЭСН12-01-017-01	
18	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01- до 30 мм	100 м2	0,49	ГЭСН12-01-017-02	
19	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,4994	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	

1	2	3	4	5	6
20	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,49	ГЭСН12-01-016-02	
21	Покрытие битумно-полимерное с пенополистироловым наполнителем двухкомпонентное толстослойное для бесшовной гидроизоляции со свойством перекрытия трещин, расход 4,0-5,0 л/м2	кг	22,05	ФСБЦ-01.2.03.07-0011	
22	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,49	ГЭСН12-01-002-09	
23	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа- стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	55,86	ФСБЦ-12.1.02.15-0121	
24	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП 4, масса 3,6 кг/м2	м2	56,84	ФСБЦ-12.1.02.15-0021	

Согласовано: главный специалист ОЭРЗСиРИ УМТО Главного управления майор внутренней службы
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



А.Г. Урсаев