



А.В. Маркелова
2028 года

Приложение № 3
от 7 июля 2022 г.

Утверждено приказом Министра Республики Бурятия от 07.11.2024 № 421/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 07.11.2024 № 421/пр.

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Министра Республики Бурятия от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 14.11.2023 № 317/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 07.11.2024 № 474/пр. Приказ Министра Республики Бурятия от 07.02.2025 № 69/пр.

Реквизиты приказа Министра Республики Бурятия об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра Республики Бурятия об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексации сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра Республики Бурятия и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия от 5 июня 2019 г. № 320/пр.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452.
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра Республики Бурятия от 25.02.2026 № 8659-ИФ/09

Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Республики Бурятия от 12.03.2025 № 40

75. Забайкальский край

Забайкальский край (1 зона)

(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №


Технический расчет сметы на выполнение работ по ремонту коридора административного здания, Г. Чита ул. Космодемьянская, д. 37
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб.			на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Раздел 1. Коридор																	
Стены																	
1	ГЭСН11-01-035-04	Устройство покрытия: из плит древесностружечных	100 м ²	1,2755	1	1,2755	1,2755										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	61,01992			61,01992										34 301,13
	1-100-31	Средний разряд работы 3.1	чел.-ч	47,84			47,84										34 301,13
	2 ЗМ																847,41
	ОТ(3Тм)		чел.-ч	1,798455			1,798455										1 072,47
	91.06.06-048	Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,73979			0,73979										47,21
	4-100-030	ОТ(3м) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,58			0,58										410,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
	4-100-040 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 4										
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										
	01.7.15.09-0111 Саморезы по дереву										
	ФСБЛ-11.2.09.05-0022 Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип ОСВ-3, толщина 9 мм										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр812-011.0-1, Приказ № НР Полы										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-011.0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
2	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)									
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0										
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										
	01.7.15.14-0302 Шурфы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроугольные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм										
	09.2.03.02 Профили стькоперираывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр812-011.0-1, Приказ № НР Полы										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-011.0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
3	ФСБЛ-09.2.03.02-0025	Профиль стькоперираывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 2,7 м	шт	2	1	2					
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
4	ФСБЛ-09.2.03.02-0019	Профиль стькоперираывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт	3,5	1	3,5					
	Всего по позиции										
5	ФСБЛ-09.2.01.05-0091	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 20х20 мм	м	18	1	18					
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 1 Коридор :										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Отм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Всего ФОТ (справочно)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									38 110,15
		Всего сметная прибыль (справочно)									20 888,74
		Всего по разделу 1 Коридор									101 545,72
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				65,40458					
		Затраты труда машинистов				1,798455					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									42 546,83
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									38 735,22
		Эксплуатация машин									847,41
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 072,47
		Материалы									3 891,73
		Строительные работы									101 545,72
		в том числе:									
		оплата труда									38 735,22
		эксплуатация машин и механизмов									847,41
		оплата труда машинистов (Отм)									1 072,47
		материалы									3 891,73
		накладные расходы									38 110,15
		сметная прибыль									20 888,74
		Всего ФОТ (справочно)									37 807,69
		Всего накладные расходы (справочно)									38 110,15
		Всего сметная прибыль (справочно)									20 888,74
		ВСЕГО по смете									101 545,72

Составил:



[Подпись, подпись (инициалы, фамилия)]