

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подписчик

Заказчик ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

2026 г.

2026 г.

Наименование программного продукта



/И.о. директора ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН Витков Е.А.

Наименование редакции сметных нормативов

Рекомендация приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

- ФОНВ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр,
- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр,
- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр,
- Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр
- Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №1/пр,
- Приказ Минстроя России от 30.01.2026 №42/пр

Рекомендация письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включающего в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09  
Распоряжение министерства экономики и финансов Московской области от 13.03.2026 №24РВ-25

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации

Московская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Московская область

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, расположенного по адресу: 141190, г. Фрязино Московской области, площадь им. академика В.А. Введенского, д.1

(наименование стройки)

асфальтобетонное покрытие дорог ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, расположенного по адресу: 141190, г. Фрязино Московской области, площадь им. академика В.А. Введенского, д.1

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен (а) в текущем уровне цен II кв. 2026 г.

Сметная стоимость 298,83 тыс.руб.

В том числе:

Строительные работы	244,94 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	55,70 тыс.руб.
Комплектных работ	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	4,10 тыс.руб.
		Нормативные затраты труда машинистов	111,11 чел.-ч
		Нормативные затраты труда машинистов	6,61 чел.-ч

Оборудования 0,00 тыс.руб.  
Прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Расчетный измеритель  
конструктивного решения

0

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Смешная стоимость, руб			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом погов	на единицу измерения в базисном уровне	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициент	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1.

1 ГЭСНр 68-02-007-01

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного типа: 50 мм толщиной ремонта до 5 м<sup>2</sup>

1-100-27	1	ОП (ЭП)	цел.-ч	100,1		111,111					55702,17
	2	Средний разряд работ 2,7 ЭМ	цел.-ч			111,111					55702,17
		ОП (ЭП)	цел.-ч			6,6045					7911,49
		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	цел.-ч	2,9		3,219					4102,95
4-100-050		ОП (ЭП) Средний разряд машинистов 5,0	цел.-ч	2,9		3,219					6440,32
91.08.04-021		Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	цел.-ч	1		1,11					2142,37
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	цел.-ч	0,1		0,111					155,42
		ОП (ЭП) Средний разряд машинистов 4,0	цел.-ч	0,1		0,111					60,31
91.18.01-007		Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м <sup>3</sup> /мин	цел.-ч	2,95		3,2745					64,28
4-100-040		ОП (ЭП) Средний разряд машинистов 4,0	цел.-ч	2,95		3,2745					1234,16
91.21.10-002		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	цел.-ч	5,9		6,549					1896,30
	4	М									21,28
01.2.01.01		Битум	т	0,07		0,0777					0,00
04.2.01.01		Смеси асфальтобетонные	т	11,9		13,209					
599-9900		Строительный мусор	т	9		9,99					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>67716,61</b>
1.1 01.2.01.01-1026		Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,07		0,0777		0,81			1439,77
1.2 04.2.01.01-0049		Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка П1	т	11,9		13,209					61004,05
		ФОТ									59805,12
812/пр_2020_приг_г_п.102 НР (Благоустройство)			%	102		102,00					61001,22
тр.3			%	54		54,00					32294,76
774/пр_2020_приг_г_п.102 СП (Благоустройство)											
		<b>Всего по позиции</b>				<b>201312,08</b>					<b>223456,41</b>
2 47-1		Полуэваку в автотранспортом средство: мусор строительный с полужакой вручную	1г груза	14		14,00					1233,76
		<b>Всего по позиции</b>				<b>1233,76</b>					<b>17272,64</b>
		<b>Всего по позиции</b>				<b>1233,76</b>					<b>17272,64</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	02-15-1-01-0014	Перевозка груза 1-го класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 14 км	1т груза	14		14,00			300,79		4211,06
<b>Всего по позиции</b>											<b>4211,06</b>

**Итого прямые затраты по разделу 1.**

Итого прямые затраты по разделу 1.	151644,13
В том числе:	
оплата труда (ОТ)	55702,17
эксплуатация машин и механизмов	7911,49
оплата труда машинистов (ОТМ)	4102,95
материальные ресурсы	62443,82
перевозка	21483,70
Итого ФОТ (справочно)	59805,12
Итого накладные расходы	61001,22
Итого сметная прибыль	32294,76
Итого прочие затраты	0,00
<b>Итого по разделу 1.</b>	<b>244940,11</b>
В том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующее в ФРСН	0,00
оборудование, отсутствующее в ФРСН	111,111
затраты труда рабочих	6,6045
затраты труда машинистов	
<b>ВСЕГО строительные работы</b>	<b>244940,11</b>

**ВСЕГО строительные работы**

В том числе:	151644,13
всего прямые затраты	55702,17
В том числе:	
оплата труда (ОТ)	7911,49
эксплуатация машин и механизмов	4102,95
оплата труда машинистов (ОТМ)	62443,82
материальные ресурсы	21483,70
перевозка	59805,12
всего ФОТ	61001,22
всего накладные расходы	32294,76
всего сметная прибыль	0,00
<b>ВСЕГО монтажные работы</b>	<b>0,00</b>
В том числе:	
всего прямые затраты	0,00
В том числе:	
оплата труда (ОТ)	0,00
эксплуатация машин и механизмов	0,00
оплата труда машинистов (ОТМ)	0,00
материальные ресурсы	0,00
перевозка	0,00
всего ФОТ	0,00
всего накладные расходы	0,00
всего сметная прибыль	0,00
<b>ВСЕГО оборудование</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>ВСЕГО прочие затраты</b>											0,00
	В том числе:											
	прочие затраты											0,00
	прочие работы											0,00
	В том числе:											
	Всего прямые затраты											0,00
	В том числе:											
	оплата труда (ОТ)											0,00
	эксплуатация машин и механизмов											0,00
	оплата труда машинистов (ОТм)											0,00
	материальные ресурсы											0,00
	перевозка											0,00
	Всего ФОТ											0,00
	Всего накладные расходы											0,00
	Всего сметная прибыль											0,00
	Всего сметная прибыль											0,00
	<b>ВСЕГО по смете</b>											244940,11
	В том числе:											
	Всего прямые затраты по смете											151644,13
	В том числе:											
	оплата труда (ОТ)											55702,17
	эксплуатация машин и механизмов											7911,49
	оплата труда машинистов (ОТм)											4102,95
	материальные ресурсы											62443,82
	перевозка											21483,70
	Всего ФОТ											59805,12
	Всего накладные расходы											61001,22
	Всего сметная прибыль											32294,76
	Всего прочие затраты											0,00
	<b>Справочно</b>											0,00
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											0,00
	оборудование, отсутствующее в ФРСН											0,00
	затраты труда рабочих											0,00
	затраты труда машинистов											0,00
	Масса мусора											0,00
	НДС, %											111,111
	Всего											6,6045
												9,99
												22,00
												53886,82
												298826,93

Составил Ирина Александровна Костомарова И.А. [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил И.А. Давыдов И.А. [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]