



Общество с ограниченной ответственностью "Регион 63"
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 35, помещение 9
ИНН 6367043659 КПП 631401001 e-mail: oooregion63@yandex.ru

Исх. 61/26 от 28.05.2026 г.

В ответ на запрос исх. №410-00-016/12074@ от 26.05.2026 г.

УФНС России по Самарской области

Коммерческое предложение

Предлагаем Вам оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров (сплит-систем).

Место оказания Услуг:

- Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области
- Межрайонная ИФНС России № 11 по Самарской области
- Межрайонная ИФНС России № 14 по Самарской области
- Межрайонная ИФНС России № 16 по Самарской области
- МИФНС России № 20 по Самарской области
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Самарской области

Самарской области

№	Перечень услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы услуги (работы, материалы), без НДС (УСН), руб.
п/п				
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание внутреннего блока кондиционера: Проверка работоспособности внутреннего блока в составе рабочего комплекта до начала проведения работ. Очистка поверхностей и деталей внутреннего блока. Дезинфекция систем внутреннего блока. Чистка/замена фильтров. Контроль давления в системе. Проверка температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока. Подтягивание резьбовых соединений. Проверка на отсутствие посторонних шумов в рабочем режиме. Проверка контактов электрического	Усл. ед.	1	2 625,00

	соединения.			
2	Техническое обслуживание дренажной системы кондиционера: Очистка дренажной ванночки, промывка дренажной помпы. Промывка и проверка целостности дренажной трубки.	Усл. ед.	1	315,00
3	Техническое обслуживание внешнего блока кондиционера: Проверка работоспособности внешнего блока в составе рабочего комплекта до начала проведения работ. Очистка поверхностей и деталей наружного блока. Очистка конденсатора (теплообменника). Осмотр внутренних компонентов на предмет выявления дефектов. Контроль давления в системе. Проверка фреоновой трассы, контроль на отсутствие утечки хладагента, дозаправка фреоном при необходимости. Подтягивание резьбовых соединений. Проверка на отсутствие посторонних шумов в рабочем режиме. Проверка контактов электрического соединения. Проверка герметичности кранов, соединений. Проверка работоспособности внешнего блока в составе рабочего комплекта.	Усл. ед.	1	2 100,00
4	Общие регламентные работы: Проверка состояния электрической изоляции кабелей, проводов, тепловой изоляции, фреоновых проводов. Проверка и протяжка электрических соединений блоков системы кондиционирования. Проверка холодильных портов системы кондиционирования на герметичность. Тестирование системы кондиционирования по температуре. Измерение: - температуры наружного воздуха; - температуры воздуха на выходе из испарителя внутреннего блока; - величины электропитания на входе в систему кондиционирования. Дозаправка фреона (по необходимости). Пуско-наладка системы кондиционирования	Усл. ед.	1	735,00
5	Выезд на объект для проведения планового ТО при обслуживании до 20 единиц техники (сплит-систем)	Усл. ед.	1	2 625,00
6	Выезд на объект для проведения ремонтно-восстановительных работ техники и оборудования	Усл. ед.	1	2 625,00
7	Диагностика работы оборудования	Усл. ед.	1	2 625,00
8	Регулировка работы оборудования	Усл. ед.	1	1 575,00
9	Разборка/сборка корпуса внутреннего блока	Усл. ед.	1	1 575,00
10	Замена платы управления внутреннего блока (без материалов)	Усл. ед.	1	1 575,00
11	Ремонт платы управления внутреннего блока с заменой элементной базы (без материала)	Усл. ед.	1	5 250,00

12	Замена индикатора режима работы внутреннего блока (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
13	Замена настенного пульта управления (без материала)	Усл. ед.	1	525,00
14	Замена пускателя, контактора системы эл.питания (без материала)	Усл. ед.	1	1 050,00
15	Замена шторки, жалюзи внутреннего блока (без материала)	Усл. ед.	1	525,00
16	Замена эл.привода шторки, жалюзи внутреннего блока (без материала)	Усл. ед.	1	1 260,00
17	Устранение дефектов в эл.схеме внутреннего блока (без демонтажа внутреннего блока)	Усл. ед.	1	735,00
18	Замена вальцовок холодильного контура внутреннего блока (комплекс работ: перевальцовка, вакуумирование, опрессовка) (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
19	Замена гайки холодильного контура внутреннего блока (комплекс работ: перевальцовка, вакуумирование, опрессовка) (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
20	Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00
21	Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00
22	Разборка/сборка/чистка дренажной помпы	Усл. ед.	1	2 205,00
23	Замена/установка дренажной помпы	Усл. ед.	1	735,00
24	Замена дренажного поддона (без материала)	Усл. ед.	1	2 205,00
25	Замена/установка подогрева дренажа (без материала)	Усл. ед.	1	735,00
26	Чистка дренажа/дренажного поддона антибактериальными средствами/устранение утечки	Усл. ед.	1	735,00
27	Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока	Усл. ед.	1	735,00
28	Чистка воздушных фильтров	Усл. ед.	1	735,00
29	Чистка теплообменника внутреннего блока (механическая)	Усл. ед.	1	735,00
30	Чистка теплообменника внутреннего блока с использованием парогенератора или хим. препаратов (антибактерицидная дезинфекция)	Усл. ед.	1	1 260,00
31	Чистка корпуса внутреннего блока	Усл. ед.	1	735,00
32	Демонтаж внутреннего блока настенного типа	Усл. ед.	1	2 625,00
33	Демонтаж внутреннего блока кассетного типа	Усл. ед.	1	4 200,00
34	Демонтаж внутреннего блока канального типа	Усл. ед.	1	5 250,00
35	Демонтаж мобильного кондиционера	Усл. ед.	1	1 575,00
36	Монтаж внутреннего блока настенного типа (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00

37	Монтаж внутреннего блока кассетного типа (без материала)	Усл. ед.	1	4 200,00
38	Монтаж внутреннего блока канального типа (без материала)	Усл. ед.	1	5 250,00
39	Монтаж внутреннего блока напольно-потолочного типа (без материала)	Усл. ед.	1	5 250,00
40	Монтаж мобильного кондиционера (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00
41	Замена декоративной панели	Усл. ед.	1	735,00
42	Разборка /сборка корпуса наружного блока	Усл. ед.	1	1 260,00
43	Замена платы управления наружного блока кондиционера (без материала)	Усл. ед.	1	1 260,00
44	Ремонт платы управления наружного блока кондиционера с заменой элементной базы (без материала)	Усл. ед.	1	4 725,00
45	Замена накладного датчика системы автоматики наружного блока (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
46	Устранение дефектов в эл.схеме без демонтажа наружного блока	Усл. ед.	1	1 575,00
47	Замена эл.двигателя вентилятора наружного блока (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
48	Замена подшипника эл.двигателя вентилятора наружного блока (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00
49	Замена крыльчатки вентилятора наружного блока (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
50	Замена регулятора скорости вращения вентилятора наружного блока (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00
51	Промывка холодильной системы (фреонового контура)	Усл. ед.	1	2 625,00
52	Опрессовка холодильной системы азотом давлением 30 bar	Усл. ед.	1	5 250,00
53	Поиск и устранение утечек хладагента в системе	Усл. ед.	1	4 725,00
54	Пайка медных труб и фитингов за шт. (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
55	Замена вальцовки холодильного контура наружного блока (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
56	Замена сервисного порта холодильного контура наружного блока (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
57	Замена четырёхходового клапана наружного блока (без материала)	Усл. ед.	1	3 675,00
58	Вакуумирование холодильного контура	Усл. ед.	1	1 050,00
59	Установка фильтра осушителя в систему (без материала)	Усл. ед.	1	3 150,00
60	Замена и настройка TPV (капиллярной трубки)	Усл. ед.	1	3 675,00
61	Замена компрессора наружного блока 2-7 кВт (без материала)	Усл. ед.	1	10 500,00
62	Замена компрессора наружного блока 8-17 кВт (без материала)	Усл. ед.	1	12 600,00

63	Установка и настройка зимнего комплекта (регулятора скорости вращения вентилятора наружного блока, подогрева картера компрессора)	Усл. ед.	1	7 350,00
64	Чистка крыльчатки вентилятора наружного блока	Усл. ед.	1	735,00
65	Чистка теплообменника наружного блока (механическая)	Усл. ед.	1	1 260,00
66	Чистка теплообменника наружного блока с использованием мойки высокого давления и синтетических моющих средств	Усл. ед.	1	735,00
67	Демонтаж наружного блока 2-5 кВт	Усл. ед.	1	2 625,00
68	Демонтаж наружного блока 7-10 кВт	Усл. ед.	1	4 200,00
69	Демонтаж наружного блока 10-17 кВт	Усл. ед.	1	5 250,00
70	Монтаж наружного блока 2-5 кВт	Усл. ед.	1	5 250,00
71	Монтаж наружного блока 7-10 кВт	Усл. ед.	1	10 500,00
72	Монтаж наружного блока 10-17 кВт	Усл. ед.	1	15 750,00
73	Монтаж защитного кожуха (без материала)	Усл. ед.	1	3 150,00
74	Монтаж козырька (без материала)	Усл. ед.	1	3 150,00
75	Демонтаж защитного кожуха (без материала)	Усл. ед.	1	2 100,00
76	Демонтаж козырька (без материала)	Усл. ед.	1	2 100,00
77	Монтаж кронштейнов наружного блока (без материала)	Комп	1	1 575,00
78	Замер температуры хладагента на входе и выходе	Усл. ед.	1	1 575,00
79	Разборка /сборка корпуса фанкойла	Усл. ед.	1	3 675,00
80	Замена платы управления фанкойла (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
81	Ремонт платы управления фанкойла с заменой элементной базы (без материала)	Усл. ед.	1	5 250,00
82	Замена индикатора управления/режима работы/фотоприёмника фанкойла с заменой элементной базы	Усл. ед.	1	1 575,00
83	Замена настенного пульта управления (без материалов)	Усл. ед.	1	1 575,00
84	Замена датчика управления фанкойла (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
85	Замена э.двигателя вентилятора фанкойла (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00
86	Замена крыльчатки э.двигателя вентилятора фанкойла (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00
87	Замена теплоизоляции трубопроводов хладагента фанкойла (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00
88	Чистка воздушных фильтров фанкойла	Усл. ед.	1	1 050,00
89	Чистка крыльчатки вентилятора фанкойла	Усл. ед.	1	1 260,00

90	Чистка теплообменника фанкойла (механическая)	Усл. ед.	1	1 260,00
91	Чистка теплообменника фанкойла с использованием парогенератора или хим. препаратов (антибактерицидная дезинфекция)	Усл. ед.	1	1 575,00
92	Чистка корпуса фанкойла	Усл. ед.	1	1 050,00
93	Демонтаж фанкойла настенного типа	Усл. ед.	1	2 625,00
94	Демонтаж фанкойла кассетного типа	Усл. ед.	1	4 200,00
95	Демонтаж фанкойла канального типа	Усл. ед.	1	5 250,00
96	Демонтаж фанкойла напольно-потолочного типа	Усл. ед.	1	5 250,00
97	Монтаж фанкойла настенного типа (без материала)	Усл. ед.	1	2 625,00
98	Монтаж фанкойла кассетного типа (без материала)	Усл. ед.	1	4 200,00
99	Монтаж фанкойла канального типа (без материала)	Усл. ед.	1	5 250,00
100	Монтаж фанкойла напольно-потолочного типа (без материала)	Усл. ед.	1	5 250,00
101	Монтаж дренажной помпы проточной (без материала)	Усл. ед.	1	2 100,00
102	Монтаж дренажной помпы накопительной (без материала)	Усл. ед.	1	2 100,00
103	Монтаж бокса навесного пластикового, до 36 модулей с расключением (без материала)	Усл. ед.	1	10 500,00
104	Монтаж шкафа навесного металлического, высотой до 600 мм с расключением (без материала)	Усл. ед.	1	10 500,00
105	Монтаж автомата (модуля) 1п/220В	Усл. ед.	1	210,00
106	Монтаж автомата (модуля) 3п/380В	Усл. ед.	1	315,00
107	Демонтаж бокса навесного пластикового, до 36 модулей	Усл. ед.	1	1 575,00
108	Демонтаж шкафа навесного металлического, высотой до 600 мм	Усл. ед.	1	1 575,00
109	Демонтаж автомата (модуля) 1п/220В	Усл. ед.	1	210,00
110	Демонтаж автомата (модуля) 3п/380В	Усл. ед.	1	315,00
111	Монтаж гидрозатвора (без материала)	Усл. ед.	1	1 575,00
112	Демонтаж гидрозатвора (без материала)	Усл. ед.	1	735,00
113	Демонтаж дренажной помпы проточной	Усл. ед.	1	2 100,00
114	Демонтаж дренажной помпы накопительной	Усл. ед.	1	2 100,00
115	Использование подъемно-транспортной техники (автовышки)	Час	1	4 800,00
	Перечень работ			
115	Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 1/4	м.п.	1	115,50

116	Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 3/8	м.п.	1	115,50
117	Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 1/2	м.п.	1	115,50
118	Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 5/8	м.п.	1	115,50
119	Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 3/4	м.п.	1	115,50
120	Демонтаж медного трубопровода с изоляцией 7/8	м.п.	1	115,50
121	Монтаж медного трубопровода с изоляцией 1/4 (без материала)	м.п.	1	315,00
122	Монтаж медного трубопровода с изоляцией 3/8 (без материала)	м.п.	1	525,00
123	Монтаж медного трубопровода с изоляцией 1/2 (без материала)	м.п.	1	630,00
124	Монтаж медного трубопровода с изоляцией 5/8 (без материала)	м.п.	1	735,00
125	Монтаж медного трубопровода с изоляцией 7/8 (без материала)	м.п.	1	840,00
126	Замена системы эл.питания, межблочный/силовой кабель (без материала)	м.п.	1	115,50
127	Замена теплоизоляции фреонопровода (без стоимости материала)	м.п.	1	115,50
128	Разборка/сборка подвесного потолка	м2	1	115,50
129	Монтаж кабеля межблочного, силового сечением до 4 мм2 в гофротрубе/пластиковом лотке (без материала)	м.п	1	115,50
130	Демонтаж кабеля межблочного, силового сечением до 4 мм2	м.п	1	84,00
	Перечень расходных материалов			
131	Сбор хладагента	кг	1	1 575,00
132	Заправка системы хладагентом (без стоимости хладагента R22, R410A, R32)	кг	1	1 050,00
133	Фреон R22	г	1	5,25
134	Фреон R410A	г	1	5,25
135	Фреон R32	г	1	5,25
ВСЕГО, без НДС (УСН):				332 499,75

Директор



Жданов М.А.