

Прокуратура г. Москвы

(наименование стройки)

Аппарат прокуратуры города, г. Москва, пл. Крестьянская Застава, д. 1

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный сметный расчет

Капитальный ремонт технических помещений расположенных на - 2 этаже здания, занимаемого аппаратом прокуратуры г. Москвы

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

Сметная стоимость 594,35 (43,42) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 487,17 (35,59) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 84,27 (1,12) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 121,45 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 5,60 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 1. Перегородки+ ворота</b>												
<b>Монтажные работы</b>												
1	ФЕР08-04-001-09	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,56028	1	0,56028						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР),										
		1 ОТ				924,52	1,15	595,69	74,94		44 641,01	
		2 ЭМ				233,53	1,25	163,55	14,39		2 353,48	
		3 в т.ч. ОТм				37,81	1,25	26,48	74,94		1 984,41	
		4 М				1 120,03		627,53	8,15		5 114,37	
		ЗТ	чел.-ч	100,71	1,15	64,8896686						
		ЗТм	чел.-ч	2,94	1,25	2,059029						
		Итого по расценке						2 278,08		1 386,77	52 108,86	
		ФОТ								622,17	46 625,42	
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				615,95	46 159,17	
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				364,90	27 345,81	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2 367,62</b>		<b>125 613,84</b>		
1.1	ФССЦ-05.4.01.03-0001	Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные, толщина 80 мм	м2	56,700336	1	56,700336		184,44		10 457,81	8,15	85 231,15
		<b>Всего по позиции</b>								<b>10 457,81</b>		<b>85 231,15</b>
2	ФЕРр56-25-1	Изготовление и установка ворот в готовые проемы на готовые петли или крючки	т	0,146722	1	0,146722						
		1 ОТ						489,85		71,87	74,94	5 385,94
		2 ЭМ						66,37		9,74	14,39	140,16
		3 в т.ч. ОТм						11,72		1,72	74,94	128,90
		ЗТ	чел.-ч	54,61		8,0124884						
		ЗТм	чел.-ч	1,01		0,1481892						
		Итого по расценке						556,22		81,61		5 526,10
		ФОТ								73,59		5 514,84
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				66,23		4 963,36
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				34,59		2 591,97
		<b>Всего по позиции</b>						<b>182,43</b>		<b>13 081,43</b>		
2.1	ФССЦ-01.7.15.03-0011	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 8 мм	кг	0,828228	1	0,828228		19,97		16,54	8,15	134,80
		<b>Всего по позиции</b>								<b>16,54</b>		<b>134,80</b>
3	С-ф	Ворота№1	шт.	1	1	1		20 351,64		20 351,64	8,15	165 865,87
		<b>Всего по позиции</b>								<b>20 351,64</b>		<b>165 865,87</b>
4	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,09	1	0,09						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР),										
		1 ОТ				19,32	1,15	2,00	74,94			149,88
		2 ЭМ				6,01	1,25	0,68	14,39			9,79
		3 в т.ч. ОТм				0,22	1,25	0,02	74,94			1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					138,16		12,43	8,15	101,30
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,220455					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00225					
		Итого по расценке					163,49		15,11		260,97
		ФОТ							2,02		151,38
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			1,71		128,07
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,88		65,62
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17,70</b>		<b>454,66</b>
<b>5</b>	<b>ФЕР15-02-016-03</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,609</b>	<b>1</b>	<b>0,609</b>					
		1 ОТ					695,60		423,62	74,94	31 746,08
		2 ЭМ					92,77		56,50	14,39	813,04
		3 в т.ч. ОТм					53,22		32,41	74,94	2 428,81
		4 М					1 130,40		688,41	8,15	5 610,54
		ЗТ	чел.-ч	74		45,066					
		ЗТм	чел.-ч	5,54		3,37386					
		Итого по расценке					1 918,77		1 168,53		38 169,66
		ФОТ							456,03		34 174,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			456,03		34 174,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			223,45		16 745,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 848,01</b>		<b>89 090,25</b>
<b>6</b>	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,609</b>	<b>1</b>	<b>0,609</b>					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР),									
		1 ОТ					44,73	1,15	31,33	74,94	2 347,87
		2 ЭМ					0,97	1,25	0,74	14,39	10,65
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,20	74,94	14,99
		4 М					0,18		0,11	8,15	0,90
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	3,2566275					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,015225					
		Итого по расценке					45,88		32,18		2 359,42
		ФОТ							31,53		2 362,86
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			28,38		2 126,57
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,13		984,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>73,69</b>		<b>5 470,12</b>
<b>6.1</b>	<b>14.3.01.03</b>	<b>Грунтовка</b>	<b>т</b>	<b>0,006273</b>	<b>1</b>	<b>0,006273</b>				<b>8,15</b>	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0011</b>	<b>Грунтовка: "Тифенгрунд"</b>	<b>л</b>	<b>6,2725</b>	<b>1</b>	<b>6,2725</b>	<b>43,58</b>		<b>273,36</b>	<b>8,15</b>	<b>2 227,88</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>273,36</b>		<b>2 227,88</b>
		<b>Всего по разделу 1 Перегородки+ ворота</b>							<b>35 588,80</b>		<b>487 170,00</b>
<b>Раздел 2. ПНР</b>											
		<b>Всего по разделу 2 ПНР</b>									
		<b>Итого по смете:</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)							33 783,55		351 884,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 124,51		84 270,78
		Эксплуатация машин							231,21		3 327,12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							60,83		4 558,61
		Материалы							32 427,83		264 286,81
		Строительные работы							35 588,80		487 170,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 124,51		84 270,78
		эксплуатация машин и механизмов							231,21		3 327,12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							60,83		4 558,61
		материалы							32 427,83		264 286,81
		накладные расходы							1 168,30		87 552,06
		сметная прибыль							636,95		47 733,23
		Всего ФОТ (справочно)							1 185,34		88 829,39
		Всего накладные расходы (справочно)							1 168,30		87 552,06
		Всего сметная прибыль (справочно)							636,95		47 733,23
		НДС 22%							7 829,54		107 177,40
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>43 418,34</b>		<b>594 347,40</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					121,4452395				
		Затраты труда машинистов					5,5985532				