


Приложение № 3
Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник территориального филиала
ФКУ «ЦОК» в г. Ростове - на - Дону,
Д.П. Харахашев
17.08.2026



ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 617/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 47/пр, Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр, Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр, Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр, Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министра России от 02.08.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 617/пр, Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр, Приказ Министра России от 18.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 47/пр, Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр, Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр, Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр, Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/пр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-И/09

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 23.04.2026 № 138-ГП

91. Республика Крым
Республика Крым

Выполнение работ по аварийному текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Республике Крым.
Адрес объекта : г. Симферополь, ул. Карамиская, д. 23-а
(наименование строки)

Выполнение работ по аварийному текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Республике Крым.
Адрес объекта : г. Симферополь, ул. Карамиская, д. 23-а
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-01

Выполнение работ по аварийному текущему ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Республике Крым.
Адрес объекта : г. Симферополь, ул. Карамиская, д. 23-а
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2026 года	
Сметная стоимость	103,69 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	84,99 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	
Средства на оплату труда рабочих		
Средства на оплату труда машинистов		
Нормативные затраты труда рабочих		
Нормативные затраты труда машинистов		
		19,46 тыс.руб.
		3,16 тыс.руб.
		39,31 чел.-ч.
		5,26 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 Объем=1,5 / 100	100 м3	0,015	1	0,015							
	421лр_2020_лрпм_10_г_5_л_9	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1; ЗМ=1; к раск.; ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1,1											
	3_лр_3												
	421лр_2020_л_58_лм_6	Дня работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1;15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1,25											
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,265 (1,1*1,15)	2,92215			466,56				
	1 ОТ(ЗП)												
	Итого прямые затраты												
	ФОТ												
	лр/8/12-001 2-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1							
	8/12лр от 21.12.2020 л_25												
	лр/7/4-001 2, Приказ № СП Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34							
	7/4лр от 11.12.2020 л_16												
	Всего по позиции								194 586,67		2 918,95		
2	ГЭСН01-02-060-02	Полука вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортных средствах, грунта грунтов: 2 Объем=1,5 / 100	100 м3	0,015	1	0,015							
	421лр_2020_лрпм_10_г_5_л_9	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1; ЗМ=1; к раск.; ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1,1											
	3_лр_3												
	421лр_2020_л_58_лм_6	Дня работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1;15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗП)		чел.-ч	61,8	1,265 (1,1*1,15)	1,172655			447,30		524,53		
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч			1,172655					524,53		
	Итого прямые затраты												
	ФОТ												
	лр/8/12-001 2-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1					420,15		
	8/12лр от 21.12.2020 л_25										178,34		
	лр/7/4-001 2, Приказ № СП Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34							
	7/4лр от 11.12.2020 л_16												
	Всего по позиции								74 868,00		1 123,02		
3	02-15-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 40 км (грунт)	1т груза	2,475	1	2,475			544,17		1 346,82		
	2 кв. 2026 Слит-форма												
	Республика Крым на 2												
	квартал 2026 года. k1xk												
	Объем=1,5*1,65												
	Всего по позиции										1 346,82		
4	ГЭСН01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственных, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см Объем=1 / 100	100 деревьев	0,01	1	0,01							
	421лр_2020_лрпм_10_г_5_л_9	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1; ЗМ=1; к раск.; ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1,1											
	3_лр_3												
	421лр_2020_л_58_лм_6	Дня работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1;15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗП)		чел.-ч	96,8	1,012 (1,1*0,8*1,15)	0,999856			500,81		500,74		
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр8/12-001.4-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ		%	89	0,9	80,1					513,54
	812/лр от 21.12.2020 п.25 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										500,74
	Пр77/4-001.4, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ		%	41	0,85	34,85					401,09
	774/лр от 11.12.2020 п.16 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										174,51
	Всего по позиции								108 914,00		1 089,14
5	ГЭСН01-02-111-06	Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм	100 шт	0,01	1	0,01					
	Объем=1 / 100										
	421/лр_2020_лрп.10_г.5_л.9 Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	3_г.3										
	421/лр_2020_л.58_гм.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	192	1,265	2,4288			466,56		1 133,18
	1 ОТ(37)		чел.-ч			2,4288					1 133,18
	(1,1*1,15)					2,4288					1 133,18
	Итого прямые затраты										1 133,18
	ФОТ										1 133,18
	Пр8/12-001.4-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ		%	89	0,9	80,1					907,69
	812/лр от 21.12.2020 п.25 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										394,91
	Пр77/4-001.4, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ		%	41	0,85	34,85					2 435,77
	774/лр от 11.12.2020 п.16 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										
	Всего по позиции								243 577,00		2 435,77
6	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта групп: 1 (песком)	100 м3	0,015	1	0,015					
	Объем=1,5 / 100										
	421/лр_2020_лрп.10_г.5_л.9 Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	3_г.3										
	421/лр_2020_л.58_гм.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	88,5	1,265	1,6792875			447,30		751,15
	1 ОТ(37)		чел.-ч			1,6792875					751,15
	(1,1*1,15)					1,6792875					751,15
	Итого прямые затраты										751,15
	ФОТ										751,15
	Пр8/12-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1					601,67
	812/лр от 21.12.2020 п.25										255,39
	Пр77/4-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34					1 608,21
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								107 214,00		3 182,22
7	ФЭСЦ02.3.01.02-118	Песок природный для строительных работ II класса, средний	м3	1,65	1	1,65			1 928,62		3 182,22
	2 кв. 2026 Сплит-форма Республика Крым на 2 квартал 2026 года.xlsx										
	Объем=1,5*1,1										
	Всего по позиции										3 182,22
8	ГЭСН01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2	0,005	1	0,005					
	Объем=5 / 1000										
	421/лр_2020_лрп.10_г.5_л.9 Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	3_г.3										
	421/лр_2020_л.58_гм.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	100	1,265	0,6325			509,37		322,18
	1 ОТ(37)		чел.-ч			0,6325					322,18
	(1,1*1,15)					0,6325					322,18
	Итого прямые затраты										322,18
	ФОТ										322,18
	Пр8/12-001.4-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ		%	89	0,9	80,1					258,07
	812/лр от 21.12.2020 п.25 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.4. Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 774/пр от 11.12.2020 п.16 (подготовительным, сопутствующим, завершающим)		%	41	0,85	34,85					112,28
	Всего по позиции								138 506,00		692,53
9	ГЭСН01-02-014-01 Упомянутые группы виброграблями, группа грунтов: 1-2 Объем=1,5 / 100	100 м3	0,015	1	0,015						
	421/пр, 2020, прил. 10, т.5, л.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 3_гр.3 421/пр, 2020, л.58, м.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,390385					192,41
	1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	20,6		1,265 (1,1*1,15)	0,390385			492,25		192,41
	2 ЗМ	маш.-ч	11		1,375 (1,1*1,25)	0,226875			67,33		15,28
	91.08.09-502 Виброграбли бензиновые, мощность до 4 кВт	маш.-ч	11		1,375 (1,1*1,25)	0,226875			67,33		15,28
	Итого прямые затраты										207,69
	ФОТ										192,41
	Пр/812-001.1-1. Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	92		0,9	82,8					159,32
	Пр/774-001.1. Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46		0,85	39,1					75,23
	Всего по позиции								29 482,67		442,24
10	ГЭСНр69-01-016-02 Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см Объем=8 / 100	100 м2	0,08	1	0,08						
	421/пр, 2020, прил. 10, т.5, л.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 3_гр.5 1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				11,14344					5 389,97
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	126,63		1,1	11,14344			483,69		5 389,97
	2 ЗМ	чел.-ч									2 099,57
	ОТм(ЗТм)					1,52328					1 015,85
	91.07.02-011 Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч	маш.-ч	0,83		1,1	0,07304	2 390,07	1,55	3 704,61		270,58
	4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,83		1,1	0,07304			821,84		60,03
	91.08.09-002 Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт	маш.-ч	1,83		1,1	0,16104	7,51	1,3	9,76		1,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		1,1	0,00176			621,71		1,09
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		1,1	0,00176			573,57		1,01
	91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	16,46		1,1	1,44848			1 177,18		1 705,12
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	16,46		1,1	1,44848			659,18		954,81
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,5		1,1	0,66	115,43	1,52	175,45		115,80
	91.21.10-004 Молоты чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	15		1,1	1,32	2,93	1,4	4,10		5,41
	4 М	т	0,02			0,0016					2 255,72
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные	т	0,02			0,0016	70 296,20	1,38	97 008,76		155,21
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-5,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,94			0,0752	5 764,42	1,89	10 894,75		819,29
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-5,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	1,47			0,1176	5 764,42	1,89	10 894,75		1 281,22
	02.2.05.04 Шпатель	м3	10			0,8					
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	5			0,4					
	11.1.03.06 Шиты из досок	м2	29,6			2,368					
	Итого прямые затраты										10 761,11
	ФОТ										6 405,82
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92			92					5 893,35
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44			44					2 818,56
	Всего по позиции								243 412,75		19 473,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	ФСБЦ.02.2.05.04-2008 2 кв. 2026 Сллит-форма Республика Крым на 2 квартал 2026 года.хлхх	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,8	1	0,8					1 364,38
		Всего по позиции									1 091,50
10.2	ФСБЦ.04.1.02.05-0146 2 кв. 2026 Сллит-форма Республика Крым на 2 квартал 2026 года.хлхх	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1200), W6	м3	0,4	1	0,4	5 066,39	1,51			7 653,27
		Всего по позиции									3 061,31
10.3	ФСБЦ.11.1.03.06-0071 2 кв. 2026 Сллит-форма Республика Крым на 2 квартал 2026 года.хлхх	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,0392	1	0,0392	5 764,42	1,89			10 894,75
		Объем=2,368*0,025									644,97
		Всего по позиции									644,97
11	ГЭСН06-03-004-14 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 421/пр_2020_п.58_гл.6 3_пр.3	Армирование подстилающих слоев и набетонков (сетка сварная из арматуры А3 100х100х6 вес 4,44 кг/м2) Объем=4,44*8/1000	т	0,03552	1	0,03552					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,5212205					275,53
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,265	0,5212205					528,63
		2 ЗМ	чел.-ч		(1,1*1,15)						18,68
		ОТ(ЗТМ)	чел.-ч			0,017094					11,24
		91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,375	0,007326					12,61
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,375	0,007326					5,64
		91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,375	0,009768					6,07
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,375	0,009768					5,60
		4 М	чел.-ч		(1,1*1,25)						75,06
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0009946	88 783,86	0,85			75,06
		08.4.03.03 Завесилки арматурные	шт	1		0,03552					380,51
		Итого прямые затраты									286,77
		ФОТ									263,25
		Пр812-006-0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 2.1.12.2020 п.25 строительство	%	102	0,9	91,8					141,38
		Пр1774-006-0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство	%	58	0,85	49,3					785,14
		Всего по позиции									22 104,17
11.1	ФСБЦ.08.4.03.03-0001 2 кв. 2026 Сллит-форма Республика Крым на 2 квартал 2026 года.хлхх	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А600С, диаметр 6 мм	т	0,03552	1	0,03552	61 962,53	0,77			47 711,15
		Всего по позиции									1 694,70
12	ГЭСН068-02-025-01 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 3_пр.5	Ремонт бортового камня бетонного: с заменой Объем=8 / 100	100 м	0,08	1	0,08					
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,93	1,1	17,42136					9 011,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	186,33	1,1	0,08184					38,18
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	10,71	1,1	16,39704					8 352,16
		2 ЗМ	чел.-ч			0,94248					621,26
											2 361,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТМ(Зтм)		чел.-ч			3,71624					2 131,53
	91.06.05-060 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м³, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	28	1,1	2,464					1 718,94
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	28	1,1	2,464					1 413,28
	91.08.09-001 Приты вращающиеся с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (в л.с.)		маш.-ч	4,6	1,1	0,4048					27,17
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,73	1,1	0,15224					94,65
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,73	1,1	0,15224					87,32
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передающие с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		маш.-ч	12,5	1,1	1,1					517,73
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	12,5	1,1	1,1					630,93
	91.21.10-002 Молозоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	12,5	1,1	1,1	2,11	1,5			3,49
	4 М										36,79
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м³	0,06		0,0048					36,79
	04.1.02.03 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона		м³	7,446		0,59568					7 665,46
	05.2.03.03 Камни бортовые бетонные		м³	0		0					0
	999-9900 Строительный мусор		т	30,45		2,436					13 541,90
	Итого прямые затраты										11 143,13
	ФОТ										11 365,99
	Пр812-102-0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					6 017,29
	Пр774-102-0 С1 Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					30 925,18
	Всего по позиции						386 564,75				5 044,96
12.1	ФСБЦ-04.1.02.03-0112 2 кв. 2026 Сплит-форма Республика Крым на 2 квартал 2026 года.клх	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСГ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В25, F(2)200, W8	м³	0,59568	1	0,59568	5 722,46	1,48			8 469,24
	Всего по позиции										2 140,71
12.2	ФСБЦ-05.2.03.03-0011 2 кв. 2026 Сплит-форма Республика Крым на 2 квартал 2026 года.клх	Камни бортовые бетонные марки ВР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м³	0,128	1	0,128					16 724,30
	Объем=1*0,2*0,088										2 140,71
	Всего по позиции										2 140,71
13	47-1 2 кв. 2026 Сплит-форма Республика Крым на 2 квартал 2026 года.клх	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т* груза	2,936	1	2,936					1 258,40
	Объем=2,436+0,5										3 694,66
	Всего по позиции										3 694,66
14	02-15-1-01-0040 2 кв. 2026 Сплит-форма Республика Крым на 2 квартал 2026 года.клх	Перевозка грузов I класса автотомобильно-самосвалами (грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 40 км	т* груза	2,936	1	2,936					544,17
	Объем=2,436+0,5										1 597,68
	Всего по позиции										1 597,68
	Итого по смете:										52 998,68
	Всего прямые затраты (справочно) в том числе:										19 464,65
	Оплата труда рабочих										4 495,51
	Эксплуатация машин										3 158,02
	Оплата труда машинистов (Отм)										19 240,74
	Материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перевозка										6 639,16
	Строительные работы										84 992,73
	Строительные работы										78 353,57
	в том числе:										
	оплата труда										19 464,65
	эксплуатация машин и механизмов										4 495,51
	оплата труда машинистов (Отм)										3 158,62
	материалы										19 240,74
	накладные расходы										21 362,62
	сметная прибыль										10 631,43
	Перевозка										6 639,16
	Всего ФОТ (справочно)										22 623,27
	Всего накладные расходы (справочно)										21 362,62
	Всего сметная прибыль (справочно)										10 631,43
	НДС 22%										18 698,40
	ВСЕГО по смете										103 691,13
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					39,312164					
	Затраты труда машинистов					5,256614					

Составил: ведущий инженер ОТЗЗ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Н.П. Журалева)

Проверил: начальник отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(И.И. Сарока)