

г. Уфа

«___» _____ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Захарова Вадима Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ

1.1. УУНиТ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий».

1.2. Объект: расположен по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, д.100.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Предметом Контракта является **выполнение работ по аварийному ремонту участка теплотрассы учебного корпуса Уфимского университета** (далее – «Работа»).

2.2. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить Работу на Объекте в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

2.3. В случае выявления на месте проведения работ опасных производственных факторов, влияющих на безопасное проведение работ, Сторонами незамедлительно оформляется Наряд-допуск для производства работ на территории Заказчика.

2.4. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением предусмотренных технологий и правил, согласно действующего законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также нормативных актов Российской Федерации.

2.4.1. Работы, выполненные Подрядчиком, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, требованиям СНиПов, СП и другим действующим нормативным актам, а также условиям настоящего Контракта.

2.4.2. В случае прекращения действия нормативных актов в процессе исполнения обязательств по Контракту, Работы должны выполняться в соответствии с нормативными актами, действующими на момент выполнения Работ.

2.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика и на его оборудовании и инструментах.

2.6. Подрядчик гарантирует предоставление достоверных сведений в рамках исполнения Контракта. Гарантирует, что Подрядчик не включен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Гарантирует, что поставляемые материалы являются его собственностью, прошли полную таможенную очистку (оплата таможенных пошлин и т.п.), под арестом не состоят и не обременены обязательствами перед третьими лицами. Стороны признают данное условие существенным условием настоящего Контракта.

2.6.1. Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых для выполнения Работ действующих разрешений, лицензий, допусков. Приостановление действия разрешительных документов, их отмена, аннулирование, в том числе в процессе исполнения обязательств по Контракту является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта без возмещения Подрядчику понесенных затрат.

2.7. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что он:

2.7.1. несет полную ответственность за выполнение Работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ;

2.7.2. полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: местоположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями для обеспечения доставки материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, условиями для организации и соблюдения мер безопасности, правил пожарной безопасности и охраны труда, требований техники безопасности и охраны окружающей среды, требований миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ;

2.7.3. получил и изучил Контракт, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта для покрытия всех расходов, обязательств и

ответственности, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности».

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) __ копеек, в том числе НДС __ % (НДС не предусмотрен).

В случае изменения НДС в силу изменения законодательства, цена Контракта не подлежит увеличению. Все расходы и налоги входят в цену Контракта. Цена Контракта устанавливается в рублях РФ.

3.2. Финансирование осуществляется за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом №44-ФЗ.

3.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения Контракта, в том числе: стоимость Работы, в которую входят накладные расходы, затраты на приобретение, поставку и монтаж всех необходимых материалов, изделий, расходных материалов и оборудования используемых Подрядчиком при выполнении работ, проведение испытаний, на погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, включая затраты на использование машин и механизмов, работы по установке и обвязке оборудования необходимыми инженерными коммуникациями с подключением к сетям Заказчика, стоимость рабочей силы, транспорта, транспортные расходы, накладные расходы, в том числе сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности, все затраты на сбор, транспортирование и передачу отходов, образующихся в процессе выполнения услуг специализированным организациям для дальнейшего захоронения, обезвреживания или утилизации в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ, все расходы Подрядчика, подлежащие оплате субподрядным организациям, таможенные пошлины и сборы, налоги, расходы на получение согласований и разрешений, необходимых для выполнения Работ, иные расходы, необходимые Подрядчику для выполнения всех обязательств по Контракту. В счет стоимости Работ, в пределах цены Контракта, Подрядчик берет на себя обязательства перед Заказчиком из своих материалов, своими силами и средствами выполнить Работы в соответствии с Контрактом, устранить все недостатки и передать результаты выполненной Работы Заказчику. Риски удорожания материалов, ресурсов несет Подрядчик.

4. СРОКИ, МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Контракт вступает в законную силу с даты его заключения и действует по 30.12.2026 года. Окончание срока действия Контракта не прекращает обязательства Сторон и в части неисполненных обязательств по Контракту действуют до полного их исполнения.

4.2. Срок выполнения работ:

4.2.1. Начало – с даты заключения Контракта.

4.2.2. Окончание – не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

4.2.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, уведомив Заказчика.

4.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа. ул. Заки Валиди, 32/1.

4.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его исполнение.

4.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения Работ.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работы строительными материалами, изделиями и конструкциями.

5.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, при этом Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в том числе и Заказчика.

Используемый товар (материал) при выполнении работ должен быть новым товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, который не был выставочным экземпляром, не обременен правами третьих лиц, а также иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями. В случае установления законодательством Российской Федерации определенных требований к указанному товару, их соответствие должно подтверждаться представленными документами (сертификат соответствия товара и другими документами, подтверждающими качества товара).

5.3. Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения Работы, должны соответствовать требованиям Локально-сметного расчета (Приложения № 2 к Контракту), иметь все необходимые документы, подтверждающие их качество.

5.4. Материалы, используемые для финишной отделки, должны предусматривать возможность (с использованием обычных бытовых чистящих средств) чистки.

5.5. Применяемые материалы должны быть совместимы (допускать взаимодействие) с иными применимыми материалами, а также частями объекта, которые при выполнении работ не меняются.

Использование несовместимых материалов, которое может повлечь снижение срока полезной эксплуатации, может стать основанием для отказа в приёмке.

5.6. Товар (материал) должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и другой нормативно-технической документации применительно к товару), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов.

5.8. При использовании товара (материала) должен быть приложен сертификат соответствия продукции (в случае его необходимости в соответствии с действующим законодательством) на весь используемый товар (материал), включая все комплектующие и конструктивные части товара (материала).

5.9. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

5.10. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы, конструкции, изделия, конструктивные элементы и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Оборудование должно быть изготовлено не позднее одного года, предшествующему году заключения настоящего Контракта, если иное отдельно не согласовано Сторонами.

5.11. В случае поставки Подрядчиком импортного оборудования, материалов, конструкций, изделий, конструктивных элементов и комплектующих, относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

5.12. Претензии по качеству используемого товара (материала) Заказчик вправе предъявить Подрядчику в течение всего периода действия, установленного Контрактом, гарантийного срока.

5.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора о качестве товара (материала) или вследствие иных причин по требованию Заказчика или Подрядчика может быть назначена экспертиза качества используемого товара (материала).

5.14. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. Если экспертиза назначена по требованию Заказчика и экспертиза подтвердила не качественность товара (материала), то расходы по экспертизе несет Подрядчик. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, то расходы на экспертизу несут обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Качественно и в срок выполнить Работу, предусмотренные настоящим Контрактом, Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

6.1.2. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта назначить ответственное лицо (представителя Подрядчика) для решения организационно-технических вопросов с Заказчиком по Контракту, известив об этом Заказчика в письменной форме, с указанием возложенных на него полномочий с приложением доверенности на право подписания актов, рекламаций, получения претензий от Заказчика.

6.1.3. Не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты подписания Контракта направить Заказчику перечень лиц производственного персонала с указанием ФИО работника, данных, позволяющих идентифицировать лица, должности в соответствии с Порядками взаимодействия, указанных в приложениях № 3, 4, 5 к Контракту.

6.1.4. Принять Объект по Акту-допуску с предварительным согласованием Графика производства работ с Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.

6.1.5. После получения Объекта обеспечить полную сохранность имущества Заказчика, расположенного на территории Объекта, существующих конструкций, инженерных сетей и коммуникаций, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, незамедлительно уведомить Заказчика и с согласования Заказчика, произвести в течение 2 (двух) календарных дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

6.1.6. Не проводить работы, влекущие изменения Технического задания и Локально-сметного расчета (Приложение № 1, 2 к Контракту).

6.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации, СП, СНИП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части.

6.1.8. Предоставлять по письменному запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ за подписью Подрядчика в письменном и электронном виде, а также дополнительные данные о ходе работ, в том

числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования, а также других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком работам.

Подрядчик обязан ответить на запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов о ходе выполнения Работ в течение 1 (Одного) рабочего дня после их получения.

6.1.9. За 2 (два) рабочих дня до приёмки работ извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке ответственных конструкций, скрытых и иных работ. Приемка таких работ осуществляется в соответствии с нормативной документацией на предъявляемые виды работ с составлением соответствующих актов. В случае выполнения Подрядчиком таких работ без предъявления, Заказчик вправе потребовать вскрыть любую часть скрытых работ, в требуемом для обследования количестве, за счет Подрядчика.

6.1.10. Поставить на Объект и использовать для Работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, конструктивные элементы и комплектующие надлежащего качества, имеющие технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, сертифицированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, отвечающие требованиям санитарных, экологических, противопожарных и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и передать Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих их качество.

Предоставляемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции, изделия, конструктивные элементы и комплектующие должны быть новыми, технически исправными, не бывшими в употреблении, ремонте, не должны быть полностью или частично восстановленными. У материалов не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства. Материалы не должны иметь дефектов функционирования.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.1.11. Обеспечить входной контроль всех поступающих материалов, оборудования, конструкций, изделий, конструктивных элементов и комплектующих. Результаты входного контроля должны быть документированы. Материалы, оборудование, конструкции, изделия, конструктивные элементы и комплектующие не имеющие сертификатов, технических паспортов удостоверяющих их качество, не прошедшие входной контроль на соответствие нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет.

6.1.12. Беспрепятственно допускать на Объект представителей Заказчика и государственных надзорных органов, содействовать им при проведении проверок.

6.1.13. Заблаговременно, за 2 (два) рабочих дня уведомлять Заказчика о планируемом изменении численного состава работников, занятых на Объекте, строительных машин и механизмов с предоставлением Заказчику списков изменений и письменного запроса об оформлении допуска на территорию Объекта в соответствие с требованиями Приложений № 3, 4 к Контракту.

6.1.14. Незамедлительно, не позднее 2-х (двух) часов, уведомлять Ситуационный центр Заказчика по телефону 89083505011, 89083504905 и электронную почту e-mail: Scentre@uust.ru о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и в связи с исполнением настоящего Контракта, включая, но не ограничиваясь

- о любых авариях;
- о любом несчастном случае независимо от степени тяжести;
- о хищениях и иных противоправных действиях;
- об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами.

6.1.15. Незамедлительно, не позднее 1 (одного) дня, письменным обращением известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и/или иных обстоятельствах, грозящих прочности результатов Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте либо продолживший работы, несмотря на указание Заказчика о прекращении Работ, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

6.1.16. С даты начала выполнения работ по настоящему Контракту предоставить Заказчику подтверждение аттестации своего персонала по охране труда и другим специализированным правилам. Персонал Подрядчика должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других, необходимых по технологии выполняемых работ, специальных правил.

6.1.17. Обеспечить свой и привлекаемый персонал средствами индивидуальной защиты (спецобуви, спецодежды, очков и т.д.), испытанных предохранительных средств и коллективной защиты.

6.1.18. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого при выполнении Работ на Объекте имущества, до подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ. Обеспечить за свой счет охрану собственных материалов и механизмов.

6.1.19. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента монтажа, произвести индивидуальное испытание смонтированных инженерных сетей, оборудования и их комплексное опробование в присутствии представителя Заказчика. Смонтированные инженерные системы и коммуникации должны быть пригодными для эксплуатации, что подтверждается Актами об испытании соответствующих систем и оборудования.

6.1.20. В случае выявления Заказчиком фактов некачественного выполнения Работ, за собственный счет устранить недостатки, дефекты, выявленные в процессе приемки результата работ в сроки, установленные в п. 10.4. Контракта, а в случае выявления дефектов или иных недостатков работ в период гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки, указанные в п. 10.2 Контракта.

6.1.21. Возместить расходы, связанные с устранением недостатков собственными силами Заказчика либо силами и средствами третьих лиц.

6.1.22. Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на Объекте согласно Приложениям к Контракту.

6.1.23. Вернуть Заказчику оплаченную им стоимость работ, предусмотренную п. 3.1. Контракта, в полном объеме и возместить убытки, в случаях, если по вине Подрядчика, по представленному им результату работ эксплуатация Объекта окажется невозможна, либо приведет к недостаткам при его эксплуатации.

6.1.24. При выполнении работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима и внутриобъектового режимов для автотранспорта и работников, руководствоваться установленными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и представителей Заказчика.

6.1.25. Все перевозки осуществлять своими силами и за счет своих средств. Для въезда/выезда на территорию Заказчика автотранспорта по доставки стройматериалов, другой необходимой для выполнения работ техники и инструментов, изделий и оборудования, вывоз мусора в соответствии с требованиями Приложения № 3 к Контракту.

6.1.26. Обеспечить соблюдение правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

6.1.27. Осуществить временные прокладки коммуникаций на период выполнения Работ и подсоединения их в точках подключения, указанных Заказчиком.

6.1.28. Обеспечить надлежащее состояние Объекта при проведении Работы и прилегающей непосредственно к нему территории. При проведении Работы сохранить в рабочем и эстетичном состоянии существующие не демонтируемые сети, конструкции и элементы, не подлежащие демонтажу, замене и ремонту.

6.1.29. Если работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения функционирования деятельности Заказчика, то выполнение работ не должно препятствовать и создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровья. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком порядок и ход проведения работ на Объекте.

6.1.30. Бережно относиться к имуществу Заказчика, при его порче, хищении, уничтожении или возникновении аварийных ситуаций по вине Подрядчика при проведении работ (пожар, затопление, разрушение конструкций и т.д.) возместить причиненный ущерб и выполнить ремонтно-восстановительные работы за свой счёт, своими силами, в кратчайшие сроки и/или сроки исполнения Контракта.

6.1.31. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку места выполнения работ, а также территории, отведенной ему для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, с соблюдением противопожарных, санитарных и экологических норм. Недопустимо длительное хранение мусора в местах производства работ и на территории университета. По окончании работ Подрядчику необходимо обеспечить вывоз строительного мусора в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

6.1.32. Принимать участие в оформлении актов на рекламацию и предъявлении претензий к Подрядчикам при поставке ими недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования не отвечающих требованиям проекта и нормативных актов.

6.1.33. Участвовать во всех проводимых Заказчиком технических и организационных совещаниях по Объекту, при условии уведомления Подрядчика, о таких совещаниях.

6.1.34. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

6.1.35. Не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

Не отчуждать результаты выполненных по настоящему Контракту Работ третьим (сторонним) лицам, не обременять их каким-либо образом.

6.1.36. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте уполномоченного представителя Подрядчика, для оперативного решения возникающих в процессе исполнения Работ вопросов.

6.1.37. В любое время в течение срока действия настоящего Контракта предоставлять уполномоченным представителям Заказчика возможность осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ.

6.1.38. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи причинения вреда жизни и здоровью.

6.1.39. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

6.1.40. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления сдачи выполненных работ направить в адрес Заказчика (эл почта: rector@uust.ru и miniyanovaeha@uust.ru) уведомление о времени и дате сдачи выполненных работ.

6.1.41. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчика (расчетного счета), Подрядчик обязан в 3 (трехдневный) срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. Изменение банковских реквизитов Подрядчика (изменение его расчетного счета) могут быть изменены только путем подписания письменного соглашения к Контракту, являющемуся неотъемлемой его частью.

В случае, если реквизиты на документах Подрядчика, представленных на оплату Работ, не соответствуют реквизитам, указанным в разделе 18 «Реквизиты сторон» настоящего Контракта, то оплата производится перечислением на банковские реквизиты Подрядчика, указанные в настоящем Контракте в разделе 18 «Реквизиты сторон». Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

В случае несоблюдения настоящего условия Подрядчик не вправе ссылаться на измененные реквизиты и требовать возмещения убытков.

6.1.42. Выполнить иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Требовать приемку результатов надлежаще выполненных работ и полной оплаты принятых без замечаний работ в объеме, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

6.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.

6.2.3. По согласованию с Заказчиком выполнить работы с применением оборудования (материалов), качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Техническом задании.

6.2.4. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

6.2.5. Подрядчик имеет иные права, определенные настоящим Контрактом и действующим законодательством.

6.2.5. Самостоятельно определять способы выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2.6. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.2.7. Для выполнения работ, по которым наличие разрешительных документов является обязательным, Подрядчик выполняет их самостоятельно при наличии таких документов или привлекает третьих лиц, имеющих соответствующие документы.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. На дату начала Работ по Контракту передать Подрядчику Объект по Акту допуска.

7.1.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.

7.2. Заказчик имеет право:

7.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения Работ с надлежащим качеством и в сроки, определенные настоящим Контрактом.

7.2.2. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

7.2.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

7.2.4. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных работ, не соответствующих требованиям Технического задания и Локального сметного расчета, в соответствии с настоящим Контрактом.

7.2.5. Отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ при ненадлежащем качестве Работ, или при нарушении сроков, объемов и стоимости выполненных работ. Некачественно выполненные, выполненные с нарушением сроков, объемов, стоимости и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

7.2.6. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

7.2.7. Контролировать процесс выполнения работ в течение всего срока действия настоящего Контракта.

7.2.8. Требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков, либо поручить исправление недостатков третьему лицу за счет Подрядчика, а также требовать соразмерного уменьшения цены и возмещения убытков.

7.2.9. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки работ, так и в течение гарантийного периода.

7.2.10. Производить входной контроль любых материалов, оборудования, конструкций, изделий, конструктивных элементов и комплектующих Подрядчика. Входной контроль осуществляется путем проверки Заказчиком или привлеченным им третьим лицом соответствия качества, технических характеристик материалов и оборудования требованиям ГОСТов, технических условий, а также содержащихся в сертификатах

(паспортах) качества и иной технической документации в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подлежащие применению методы входного контроля определяются Заказчиком и/или привлеченными им третьими лицами.

7.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

8. ПЕРЕХОД РИСКОВ

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. После подписания документов о сдаче-приемке выполненных работ (акт о приемке выполненных работах (форма КС-2), справка о стоимости выполненных Работ и затрат, с указанием перечня выполненных Работ (форма КС-3), Заказчик принимает на себя охрану Объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Сдача выполненных работ происходит после выполнения всего объема Работ, предусмотренных по Контракту.

9.2. Подрядчик вправе, при условии согласования с Заказчиком, досрочно выполнить работы и предъявить их для приемки Заказчиком.

9.3. По окончании выполнения всех предусмотренных Контрактом работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменном виде о готовности сдачи результата выполненных работ в соответствии с п. 9.4. Контракта. Не направление уведомления или направление уведомления по другому адресу или в сроки, не соответствующие дате передач исполнительной документации согласно п. 9.5. настоящего Контракта, является нарушением исполнения Контракта и влечет взыскание неустойки в виде штрафа в соответствии с условиями Контракта.

До получения указанного уведомления в предусмотренном порядке приёма результатов работ не производится.

9.4. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления сдачи выполненных работ направляет в адрес Заказчика (эл почта: rector@uust.ru и minivanovaeha@uust.ru) уведомление о времени и дате сдачи выполненных работ.

9.5. Подрядчик предоставляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работах (форма КС-2) в 4-х экз., справку о стоимости выполненных Работ и затрат, с указанием перечня выполненных Работ (форма КС-3) в 4-х экз., исполнительную документацию в 2-х экз. на выполненный объем Работ, документы из пункта 6.1.10, 6.1.11, счет-фактуру/счет.

9.6. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта о приемке выполненных работ подписывает их либо направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ. Приемка Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.7. Приемка осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

При выявлении Заказчиком и/или ресурсоснабжающими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Контракту от условий Контракта, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций за нарушение сроков оплаты по настоящему Контракту.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ по Контракту в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

9.8. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.9. Датой приемки Заказчиком выполненных Работ по настоящему Контракту признается дата подписания Заказчиком документов о сдаче-приемке выполненных работ (акт о приемке выполненных работах (форма КС-2), справка о стоимости выполненных Работ и затрат, с указанием перечня выполненных Работ (форма КС-3). Заказчик по своему усмотрению вправе отказаться от приемки работ, выполненных в меньшем объеме, чем указано в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и локально-сметном расчете (Приложение № 2), либо принять результат частично выполненных работ, направив при этом Подрядчику требование о выполнении работ в полном объеме в соответствии с условиями Контракта. Частичная приемка работ Заказчиком, и их оплата не лишает Заказчика права предъявления штрафных санкций Подрядчику.

9.11. Приемка Заказчиком выполненных работ не лишает его права представить Подрядчику претензии (требования) в случае установления уполномоченным контрольным органом нарушений по исполнению обязательств.

9.10. Представитель Стороны Заказчика по приему выполненных Работ, за осуществление контроль за

качеством выполняемых Работ, а также за проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, изделий и конструкций условиям Контракта: Тимербаев Илдар Талгатович (Начальник Участок №1), тел. +7 927 639-35-70.

9.11. При сдаче Работ Заказчиком оформляется Акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) в соответствии с Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н (ред. от 30.10.2023) "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2021 N 63995). Заказчик направляет Подрядчику Акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) на адрес электронной почты _____ или через систему электронного документооборота. В течение одного рабочего дня Подрядчик подписывает собственноручно Акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) и направляет подписанный Акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) Заказчику по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32 в общий отдел (для отдела приемки УЗ) или передает нарочно по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, каб. 336, тел. 89083504913, 8(347)2728536 в отдел приемки управления закупок Уфимского университета.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. выполнение Работы своими силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующих стандартов, ГОСТ, СНИП, иными нормативными и законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации.

10.1.2. поставляемые и используемые им материалы, оборудование, конструкции, изделия, конструктивные элементы и комплектующие имеют все сертификаты, технические паспорта, является новым, не бывшим в эксплуатации, и пригодны к эксплуатации в соответствии со своим назначением.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания в установленном порядке документов о приемке выполненных работ составляет:

- на качество выполненных работ - 60 (Шестьдесят) месяцев;
- на качество материалов и оборудования, устанавливается в соответствии с гарантийными сроками завода-изготовителя, а в случае их отсутствия равным 24 (двадцати четырем) месяцам.

10.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, а также материалов и оборудования Подрядчика. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется в пределах цены Контракта и без взимания дополнительной платы восстановить работоспособность Объекта (осуществить гарантийный ремонт) в том случае, если дефекты и неисправности произошли вследствие нарушения технологии производства работ и использования некачественных материалов, действия третьих лиц, в сроки, установленные в п. 10.4. Контракта. Гарантийный срок на период устранения недостатков продлевается.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты или иные недостатки работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации, а также письменного согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку к месту эксплуатации Объекта своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика, обозначенный в настоящем пункте Акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. Такой Акт имеет полную юридическую силу и является основанием для предъявления претензий в адрес Подрядчика. Срок устранения дефекта/недостатка – не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта о выявленных дефектах/претензии, если иной срок не согласован Сторонами.

10.5. В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ по гарантийным обязательствам, а также в случаях, если Подрядчик не производит в согласованные сроки устранение дефектов или иных недостатков, либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Заказчик вправе:

- самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки с возложением расходов по их устранению на Подрядчика, которые он должен возместить в срок не позднее 15 календарных дней с момента предъявления Заказчиком документально подтвержденных требований.
- соразмерно уменьшить сумму Контракта и потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств в размере разницы первоначальной ценой Контракта и уменьшенной ценой Контракта.

10.6. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

10.7. Если в следствии неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными технической документацией, и эксплуатация была остановлена, что должно быть удостоверено соответствующим актом, то гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки. Гарантийный срок в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться

вновь с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, а в случае приостановки эксплуатации в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

10.8. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ.

11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

11.1. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по факту выполнения Работ в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты приемки Заказчиком Работ на основании счета-фактуры и/или счета (при применении упрощенной системы налогообложения) и подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

11.2. Сумма оплаты уменьшается на сумму, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

11.3. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 18 настоящего Контракта.

11.4. Оплата по Контракту может быть осуществлена путем удержания суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

11.5. Обязательства Заказчика по осуществлению любых платежей, производимых в соответствии с настоящим Контрактом, считаются выполненными с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

12. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

12.1. Подрядчик обязан вести Общий журнал работ (Типовая межотраслевая форма № КС-6), а также обеспечить его постоянное нахождение на Объекте, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, объемы, качество выполнения и условия производства работ. Заказчик может в любое время проверить ведения Общего журнала работ, а также его нахождение на Объекте.

12.1.1. Не ведение Общего журнала работ, равно как не отражение в нем технологической последовательности и/или сроков и/или объемов и/или качества выполнения и условия производства работ; отсутствие его на Объекте, – являются нарушениями исполнения Контракта и влекут взыскание неустойки в виде штрафа в соответствии с условиями п. 14.5 Контракта.

12.2. Скрытые работы:

12.2.1. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик по готовности производит сдачу Заказчику скрытых работ, включая промежуточную приемку работ.

12.2.2. Результаты приемки скрытых работ подлежат оформлению соответствующим Актом на скрытые работы на Объекте, оформляемом и подписываемом уполномоченными представителями Сторон, в необходимом и согласованном Сторонами количестве экземпляров.

12.2.3. О необходимости приемки скрытых работ, уполномоченный представитель Заказчика должен быть уведомлен в письменном виде, с указанием места и времени, заблаговременно, но не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до осуществления такой приемки.

12.2.4. Если уполномоченный представитель Заказчика был проинформирован о месте и времени проведения приемки скрытых работ надлежащим образом, и не прибыл в назначенное место и время, и Подрядчиком были произведены работы по закрытию указанных работ, Подрядчик обязан, по соответствующему указанию уполномоченного представителя Заказчика за счет Заказчика и в установленные Заказчиком сроки, открыть скрытые работы (или необходимую и достаточную их часть), а затем за счет Заказчика и в установленные им сроки произвести все необходимые восстановительные работы.

12.2.5. Если уполномоченный представитель Заказчика не был проинформирован о месте и времени проведения приемки скрытых работ надлежащим образом, а Подрядчиком были произведены работы по закрытию указанных работ, Подрядчик обязан, по соответствующему указанию уполномоченного представителя Заказчика за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, открыть скрытые работы (или необходимую и достаточную их часть), а затем за свой счет и в установленные Заказчиком сроки произвести все необходимые восстановительные работы.

12.3. Доступ на Объект осуществляется строго по пропускам (спискам), на основании предварительной заявки за подписью руководителя и/или уполномоченного представителя Подрядчика.

Уполномоченный представитель Подрядчика на время выполнения Работ по Контракту постоянно находится на Объекте, и от лица Подрядчика несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения Работ. Рабочие (работники) Подрядчика должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты.

12.4. Подрядчику необходимо своевременно осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.

12.5. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о замене любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появление на Объекте выполнения Работ по Контракту в нетрезвом состоянии (с явными признаками опьянения);
- нарушение технологического процесса выполнения Работ по Контракту;
- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- при выявлении фактов хищения.

12.6. Подрядчик обязан обеспечить на Объекте материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, наличие плана этих мероприятий. Опасные места должны ограждаться. Оборудование с электроприводом нужно (при его использовании) заземлять, занулять.

12.7. При организации производства работ по Контракту, размещении участков (фронта) работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия. Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями государственных стандартов.

12.8. Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту выполнения Работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. Разгрузка материалов производится в специально отведенных местах.

12.9. Подрядчик должен применять меры по уменьшению уровня шума при выполнении Работ. Постоянное присутствие уполномоченного представителя Подрядчика, ответственного за производство работ, при выполнении Работ обязательно.

12.10. Вся полнота ответственности при выполнении Работ на Объекте за соблюдением норм и правил по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение Работ должны осуществляться соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Подрядчик при проведении работ обязан строго соблюдать требования и указания по охране труда, по технике безопасности и противопожарные мероприятия. Опасные для движения зоны следует огораживать. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток. Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

12.11. Подрядчик обязан привлекать к исполнению Работ, указанных в настоящем Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

12.12. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства Работ по Контракту. Перед началом производства работ Подрядчик должен проводить инструктаж методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Площадка для выполнения работ должна быть оборудована комплектом первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители.

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 5 метров и иметь защитные экраны и средства пожаротушения. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений устройств в соответствии с действующими нормами. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Средства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям государственных стандартов.

Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:

- мероприятия по предотвращению попадания пыли и грязи в помещения Заказчика, на мебель и стационарное оборудование. Защитить имущество и стационарное оборудование Заказчика от механических воздействий и пыли;
- осуществление уборки строительного мусора, для поддержания рабочей зоны в здании, в чистоте и порядке, а по завершении работ окончательную уборку от остатков материалов, строительного мусора и отходов.

12.13. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком выполнения и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Контракта и сметной документации. Контроль качества выполняемых работ и материалов и изделий осуществляется Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

12.14. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

12.15. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.16. Претензии по качеству выполненных работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику в течение всего периода действия Контракта и гарантийного срока.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, составляется акт с указанием видов некачественных работ и сроков его устранения, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в установленный Заказчиком срок, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

12.17. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполняемые Работы, Подрядчик своими силами и без дополнительной оплаты этих работ обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить их.

12.18. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора о качестве выполненных работ или вследствие иных причин по требованию Заказчика или Подрядчика может быть назначена экспертиза качества выполненных работ.

12.19. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. Если экспертиза назначена по требованию Заказчика и экспертиза подтвердила некачественность выполненных работ, то расходы по экспертизе несет Подрядчик.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

13.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

13.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

13.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

14.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

14.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

14.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.

№1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 1 процент цены контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

14.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

14.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

14.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

14.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

14.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

14.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

14.11. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.12. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, заказчик оставляет за собой право удержания суммы обеспечения исполнения контракта, в размере начисленной неустойки.

14.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) осуществляется Подрядчиком в течение 30 (тридцать) дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика.

14.14. Подрядчик несет ответственность по претензиям третьих лиц, возникшим из нарушений Подрядчиком своих обязанностей в ходе исполнения Контракта.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Башкортостан Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке с учетом следующего:

- претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ее получения;
- если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее расчет;
- в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них;
- в претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.2. При существенном отклонении исполнения Контракта от требований, определенных настоящим Контрактом Заказчик вправе обратиться в Арбитражный Суд Республики Башкортостан с целью расторжения настоящего Контракта и при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включения Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

16.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается, по соглашению сторон в следующих случаях:

а. при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товаров, качества поставленных товаров и иных условий контракта;

б. если по предложению заказчика увеличивается предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному

объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

16.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

16.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая следующие: – нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (этапа работ); – нарушение Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ; – Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончить ее в срок становится явно невозможным; – Подрядчик не устраняет в назначенный срок недостатки, когда становится очевидно, что работа не будет выполнена надлежащим образом; – если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми.

16.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.,

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, а также лиц в обязательствах, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

17.3. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления Исполнителю на агрегаторе торгов малого объема настоящего Контракта, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, и действует до 30.12.2026 года (включительно), а в части оплаты до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его исполнение.

17.4. Вся передаваемая Сторонами в рамках настоящего Контракта техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, в том числе персональные данные работников, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

Стороны предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности данной информации при ее обработке.

Предоставление указанной информации третьим лицам возможно только в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.5. В рамках исполнения своих обязательств по Контракту Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Контракта не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

17.6. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 17.5. Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или оно не произойдет.

17.7. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений пункта 17.5 настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 17.6. настоящего раздела, другая Сторона обязана предпринять все необходимые действия для устранения выявленных нарушений и предотвращению конфликтных ситуаций.

17.7.1. Стороны несут риски последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

17.7.2. Юридически значимые уведомления, которые стороны будут отправлять друг другу по электронной почте, должны направляться по электронным адресам, указанным в настоящем Контракте, и только с электронных адресов, указанных в настоящем Контракте. В таких случаях стороны не вправе сомневаться в полномочиях лица, которое подписало либо направило соответствующее уведомление.

Стороны гарантируют, что они будут получать сообщения, направленные посредством электронной почты, по адресам, указанным в настоящем Контракте. Если, несмотря на отправку сообщения с надлежащего в соответствии с настоящим пунктом адреса электронной почты, другая сторона, на чей надлежащий адрес электронной почты было направлено уведомление, не получила сообщение либо получила его, но с ним не ознакомилась, то сообщение считается доставленным адресату.

17.8. К Контракту прилагаются:

17.8.1. Техническое задание (Приложение № 1);

17.8.2. Локальный сметный расчет (Приложение № 2);

17.8.3. Соглашение о Порядке взаимодействия Сторон в части допуска работников и автомобильного транспорта Подрядчика на Объект (Приложение № 3);

17.8.4. Соглашение о Порядке взаимодействия Сторон в области охраны труда (Приложение № 4).

17.8.5. Соглашение о Порядке взаимодействия Сторон в области охраны окружающей среды (Приложение № 5).

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»
(УУНиТ)
450076, Республика Башкортостан, г. о. город Уфа,
г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32
ИНН 0274975591 КПП 027401001
УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО
«Уфимский университет науки и технологий»,
л/с 20016НЖНЭ70)
Казначейский счет получателя
032146430000000015109
ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России //
УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
БИК 015004950
Единый казначейский счет
40102810445370000043
ОКПО 79067778 ОКОГУ 1322600
Телефон: +73472299700
Адрес электронной почты: rector@uust.ru

Подрядчик:

Подписи сторон

От Заказчика:
Ректор
(должность)

От Подрядчика:

(должность)

(подпись) В.П. Захаров
Ф.И.О.
м. п.

(подпись) _____
Ф.И.О.
м. п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ аварийному ремонту участка теплотрассы учебного корпуса Уфимского университета

№ п/п	Перечень требований	Содержание требований
1. Общие данные		
1.1.	Заказчик	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (УУНиТ)
1.2.	Местоположение объекта строительства	г. Уфа, ул. Мингажева, 100
1.3.	Наименование объекта	Учебный корпус ИТМ
1.4.	Вид строительства	Аварийный ремонт
1.5.	Цели и источник финансирования	Цели: повышение качественного состояния объектов УУНиТ Средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1.6.	Очередность строительства, сроки и этапы	5 календарных дней с даты заключения Контракта
1.7.	Объём работ	В соответствии с Приложениями № 1.2 «Ведомость объёмов работ» и Приложением № 2 к Проекту Контракта «Локально-сметный расчет».
2. Основные требования, предъявляемые к производству работ по ремонту		
2.1.	Подготовительные работы	1. До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа на ответственного производителя работ, за соблюдением электробезопасности, техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности. 2. Учитывая, что ремонтные работы будут производиться на непрерывно работающем (эксплуатируемом) объекте, Подрядчик перед началом выполнения Работы должен принять у Заказчика часть объекта, под производство работ по Акту–допуску. 3. До начала Работы Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ (далее – График) с указанием всех видов работ, указанных в сметной документации на весь срок выполнения Работы. Единичным отрезком времени по Графику принять 1 неделю (7 календарных дней). В Графике должны быть отражены объёмы работ с привязкой к единичным отрезкам времени. Объёмы по видам работ отражённые в графике производства работ в сумме должны соответствовать объёмам работ из сметной документации. Без согласования со стороны Заказчика Графика, указанного в данном пункте Технического задания, Подрядчик не допускается к выполнению Работы. При этом, сроки выполнения работ в связи с недопущением Подрядчика к выполнению Работы из-за несогласования Графика, не переносятся и остаются в рамках Контракта. 4. Работы будут производиться на действующем режимном объекте. Для того чтобы Подрядчик имел допуск на территорию предприятия, ему необходимо руководствоваться положениями Соглашений (приложение № 3, № 4 к Контракту). 6. Для допуска на территорию предприятия автомобилей и техники задействованных при производстве работ, на них необходимо оформлять пропуск. Для оформления пропуска, Подрядчик руководствуется положениями Соглашения (приложение № 3 к Контракту). 7. Подрядчик должен самостоятельно за свой счет, осуществлять мобилизацию основного и вспомогательного оборудования, строительство временной базы (при необходимости) и её содержание, доставку рабочих и другие мероприятия, связанные с организацией производства Работы. При выполнении работ соблюдать требования актуализированных версий нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
2.2.	Общая нормативно – техническая документация.	При выполнении работ соблюдать требования актуализированных версий нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

2.3.	Организация мест производства работ.	Подрядчик обязан организовать ограждение участка производства работ с обязательной табличкой и надписью: «ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА. ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ».
2.4.	Общие требования к выполнению работ.	1. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 2. Режим работы Подрядчика согласовывается с учетом требований пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объектах Заказчика. 3. Подрядчик обязан выполнять все требования Заказчика, связанные с производством работ. В случае невыполнения требований Заказчика, работы, выполняемые Подрядчиком, останавливаются, пропуска причастных сотрудников Подрядчика блокируются, до предоставления письменного объяснения причин игнорирования требований Заказчика, заверенного руководителем Подрядной организации. 4. По ходу производства работ, Заказчик будет проводить совещания и планерки. Представитель Подрядчика в должности не ниже главного инженера, начальника участка или руководителя проекта, который назначен по приказу, обязан присутствовать на каждом совещании, о котором он будет оповещен заранее. 5. Ежедневно, в конце каждой рабочей смены и в течении дня, Подрядчик обязан производить уборку рабочих мест и строительной площадки от образовавшегося в ходе выполнения работ мусора. 6. При нарушении целостности существующих конструкций (зданий, сооружений, покрытий) или инженерных сетей (кабелей, колодцев, труб) в ходе выполнения работ, если это не было согласовано с Заказчиком, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
2.5.	Исполнительная документация общие требования.	В ходе производства работ Подрядчик обязан формировать для передачи Заказчику комплект исполнительно-технической и иной документации, связанной с ремонтом. 1. Ведение исполнительной документации должно осуществляться в соответствии с требованиями пункта 3 Приложения № 1 Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 №73652). 2. Полный комплект исполнительной документации со всеми приложениями ведется и формируется для передачи Заказчику. Комплектность исполнительной документации должна состоять из 2 (двух) комплектов в бумажном виде, 1 (одного) комплекта в электронном виде в 2 (двух) форматах «doc» и «pdf» на электронном носителе с визами исполнителя работ, специалистов строительного контроля и другими представителями, указанными в актах, с приложенным сопроводительным письмом и реестром прилагаемой документации. Заказчик оставляет за собой право проводить проверку ведения и оформления исполнительной документации в течении всего времени производства работ. Работы в полном объеме считаются выполненными и принятыми после оформления полного комплекта необходимой исполнительной документации, соответствующей выполняемым видам и объемам работ, что должно подтверждаться визами Заказчика. 3. Подрядчик должен выполнить все необходимые работы в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. По окончании работ Подрядчик должен предоставить Заказчику соответствующие акты сдачи-приемки выполненных работ. 4. Исполнительная документация по работам должна быть предоставлена Подрядчиком совместно с отчетной документацией в виде документов о приемке выполненных работ. Без предоставления исполнительной документации отчетная документация Заказчиком не рассматривается.
2.6.	Строительный контроль Заказчика.	Строительный контроль на территории УУНиТ осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468. 1. При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования Градостроительного кодекса, настоящего ТЗ и прочих нормативно-технических документов действующих на территории РФ. 2. Запрещается любое отступление от Технического задания без согласования с Заказчиком. При несоблюдении технологии производства работ, обнаружении дефектов при производстве работ Подрядчик незамедлительно обязан сообщить

		об этом Заказчику. Все решения по дальнейшим действиям в вышеуказанных случаях остаются за Заказчиком. 3. Если в ходе производства работ было выявлено нарушение или отклонение, Заказчик вправе остановить процесс выполнения работ и выписать Подрядчику предписание, в виде акта нарушения, отклонения или акта причинения ущерба организации по данному факту. Ответственный по приказу представитель Подрядчика, выполняющий работы, должен принять предписание от Заказчика и поставить роспись о том, что он с ним ознакомлен. По всем выписанным в ходе выполнения работ предписаниям, Подрядчик обязан устранить нарушения и поставить у Заказчика отметку о снятии нарушения до истечения указанного в предписании срока. Подрядчик может продлить срок устранения предписания по согласованию с Заказчиком. 4. Все выполняемые Подрядчиком работы (скрытые, видимые) должны предъявляться Заказчику (техническому надзору). Запрещается начинать последующий вид работ без предъявления предыдущего вида работ Заказчику (техническому надзору). Заказчик вправе потребовать произвести демонтаж конструкций, которые не были предъявлены к освидетельствованию, а Подрядчик обязан выполнить требования Заказчика. Затраты по демонтажу также выполняются за счет Подрядчика.
2.7.	Строительный контроль со стороны Подрядчика.	1. Подрядчик в ходе производства работ должен самостоятельно или с привлечением третьих лиц организовать строительный надзор за выполнением работ, указанных в Контракте. 2. Строительный контроль Подрядчика должен осуществляться согласно Постановлению Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.
2.8.	Материалы и оборудование.	1. Подрядчик самостоятельно обязан осуществлять входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования. 2. Качество и характеристики строительных материалов, покупаемых и используемых Подрядчиком для производства работ, должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания, Локально-сметного расчета, а также нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. 3. На все поставляемые для ремонта материалы, Подрядчик должен предоставлять сопроводительную документацию, соответствующую требованиям нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 4. Подрядчик должен проводить необходимые испытания и проверку качества выполненных работ, а также используемых материалов. Если Заказчик сомневается в качестве выполненных работ или использованных материалов, оборудования и конструкций, он вправе провести их испытания и проверку сам или с привлечением третьих лиц. Стоимость услуг по проверке и испытанию материалов, работ, оборудования и конструкций Заказчик выставляет Подрядчику. 5. Подрядчик не имеет права производить замену материала, конструкций, оборудования, предусмотренного в Техническом задании, Локально-сметном расчете без согласования с Заказчиком. Предлагаемые к поставке материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не находится в залоге, а также свободными от прав на них третьих лиц. Заказчик вправе не допустить использование материала, если оно испорчено, не соответствует техническим решениям или без сопроводительных документов, подтверждающих качество и подлинность. 6. Подрядчик обязан хранить и складировать все материалы, согласно указаниям нормативно-технической документации или рекомендациям производителя.
3. Приложения к Техническому заданию		
3.1.	Приложения к Техническому заданию.	1. Приложение № 1.1. Перечень нормативной-технической документации; 2. Приложение № 1.2. Ведомость объемов работ.

Перечень нормативной-технической документации

№ п/п	Обозначение	Наименование
Основные требования		
1	ГрК РФ	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ
2	384-ФЗ	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
3	123-ФЗ	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4	Перечень №687	Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
5	Перечень №1190	Приказ Росстандарта от 08.09.2022 № 2234 «О внесении изменения в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190
6	Приказ МЧС №171	Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2020 № 58127)
7	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1 200-03	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 № 10995)
Общие требования		
8	ППРФ №468	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»)
9	7-ФЗ	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
10	89-ФЗ	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
11	СП 48.13330.20 19	«СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр)
12	ПУЭ	Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»).
13	Приказа № 344/пр	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 № 73652)
14	СП 68.13330.20 17	«СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр)
15	ППРФ №1128	Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
16	СНиП 12-03-2001	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862)
17	СНиП 12-04-2002	Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880)
18	Приказ № 883н	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61787)
19	СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011	«СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Стандарт организации. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ» (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации «Национальное объединение строителей», «НОСТРОЙ» от 30.12.2011 № 24)
20	СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011	«СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Стандарт организации. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство» (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации «Национальное объединение строителей», «НОСТРОЙ» от 30.12.2011 № 24)
21	СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011	«СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений» (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации «Национальное объединение строителей», «НОСТРОЙ» от 30.12.2011 № 24)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-40/Н-2026
на выполнение работ аварийному ремонту участка теплотрассы учебного корпуса Уфимского университета

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Земляные работы					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	м3	16,25	ГЭСН01-01-022-14	
2	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	м3	6,75	ГЭСН01-01-009-14	
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	17	ГЭСН01-02-057-02	
4	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие	га	0,002	ГЭСН01-02-112-03	
5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	26	02-15-1-01-0015	
Обратная засыпка					
6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	2	ГЭСН01-02-061-01	
7	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	2,2	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	
8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3	23,75	ГЭСН01-01-033-02	
9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	23,75	ГЭСН01-02-005-01	
10	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	м2	95	ГЭСН47-01-046-04	
11	Земля растительная	м3	14,25	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	
12	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	95	ГЭСН47-01-046-06	
13	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	1,9	ФСБЦ-16.2.02.07-0161	
Раздел 2. Аварийный ремонт участка теплотрассы					
Демонтажные работы					
14	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм	м	5	ГЭСНр66-01-016-03	
15	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	м2	3,27	ГЭСНр66-01-024-02	
16	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп (прим. стеклохолст)	м2	3,27	ГЭСНр66-01-024-01	
Строительные работы					
17	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм	км	0,005	ГЭСН24-01-002-04	

18	Опора скользящая стальная, ширина 280 мм, высота 340 мм, диаметр трубопровода 377 мм (прим. диаметр 108 мм)	кг	7,38	ФСБЦ-08.1.02.25-0091	
19	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	5	ФСБЦ-23.3.03.02-0076	
Изоляционные работы					
20	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	1,69	ГЭСН13-03-002-04	
21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью КО-88 (за 2 раза)	м2	1,69	ГЭСН13-03-004-22	
22	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	0,16	ГЭСН26-01-010-01	
23	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	0,032	ФСБЦ-10.1.02.02-0102	
24	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75 (толщина 50 мм)	м3	0,1648	ФСБЦ-12.2.04.04-1000	
25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными	м2	3,27	ГЭСН26-01-052-01	
26	Полотно холстопршивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	3,7932	ФСБЦ-01.7.12.16-0071	
Плиты перекрытия					
27	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2	шт	10	ГЭСН07-06-002-06	
28	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (плита перекрытия В16 серии ТС-01-01)	м3	1,55	ФСБЦ-05.1.06.09-0002	
Гидроизоляционные работы					
29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12,5	ГЭСН08-01-003-07	
30	Битум нефтяной строительный БН-90/10	т	0,002	ФСБЦ-01.2.01.02-0054	
31	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0,03	ФСБЦ-01.2.03.03-0014	
32	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	м2	12,5	ГЭСН12-01-015-01	
33	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0,0245	ФСБЦ-01.2.03.03-0014	
Раздел 3. Разные работы					
34	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (плиты перекрытия 8 шт.)	т	3,224	49-1	
35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	3,224	02-15-1-01-0015	

От Заказчика:
Ректор

От Подрядчика:

(подпись) В.П. Захаров
Ф.И.О.
М. П.

(подпись) _____
Ф.И.О.
М. П.

Предмет Контракта	ОКПД 2	Единица измерения	Объем выполняемых работ
выполнение работ аварийному ремонту участка теплотрассы учебного корпуса Уфимского университета	42.21.22.120	УСЛОВНАЯ ЕДИНИЦА	1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-40/Н-2026

Аварийный ремонт участка теплотрассы учебного корпуса по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, д.100
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	228,85	тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	187,58	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	39,01 тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	3,02 тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	107,18 чел.-ч.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	6,15 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 Объем=(23-6,75) / 1000	1000 м3	0,01625	1	0,01625					

	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш.-ч	31,5	1,25	0,6398438	1 054,03	1,34	1 412,40	903,72
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	31,5	1,25	0,6398438			574,36	367,50
		Итого прямые затраты								1 271,22
		ФОТ								367,50
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8				304,29
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				143,69
		Всего по позиции								1 719,20
2	ГЭСН01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 Объем=6,75 / 1000	1000 м3	0,00675	1	0,00675				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш.-ч	25,5	1,25	0,2151563	1 054,03	1,34	1 412,40	303,89
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	25,5	1,25	0,2151563			574,36	123,58
		Итого прямые затраты								427,47
		ФОТ								123,58
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8				102,32
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				48,32
		Всего по позиции								578,11
3	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=17 / 100	100 м3	0,17	1	0,17				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,15	30,107			347,81	10 471,52
		Итого прямые затраты								10 471,52
		ФОТ								10 471,52
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1				8 387,69
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				3 560,32
		Всего по позиции								22 419,53

4	ГЭСН01-02-112-03	Срезка кустарника и мелкокося в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкокося редкие Объем=20/10000	га	0,002	1	0,002				
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	91.12.04-001	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,3	1,25	0,00325	924,03	1,39	1 284,40	4,17
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,3	1,25	0,00325			491,40	1,60
		Итого прямые затраты								5,77
		ФОТ								1,60
	Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1				1,28
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85				0,56
		Всего по позиции							3 805,00	7,61
5	02-15-1-01-0015 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км Объем=16,25*1,6	1т груза	26	1	26			281,49	7 318,74
		Всего по позиции								7 318,74
Обратная засыпка										
6	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=2 / 100	100 м3	0,02	1	0,02				
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	1,15	2,0355			333,45	678,74
		Итого прямые затраты								678,74
		ФОТ								678,74
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1				543,67
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				230,77
		Всего по позиции							72 659,00	1 453,18
7	ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	2,2	1	2,2	573,70	2,9	1 663,73	3 660,21

		Объем=2*1,1								
		Всего по позиции								3 660,21
8	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(40-2-14,25) / 1000	1000 м3	0,02375	1	0,02375				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,06	1,25	0,2392813	828,16	1,4	1 159,42	277,43
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	8,06	1,25	0,2392813			491,40	117,58
		Итого прямые затраты								395,01
		ФОТ								117,58
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8				97,36
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				45,97
		Всего по позиции							22 666,95	538,34
9	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=23,75 / 100	100 м3	0,2375	1	0,2375				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53	1,15	3,4222563			379,72	1 299,50
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5	1,25	3,1171875	2,41	1,15	2,77	8,63
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62	1,25	0,7778125			406,94	316,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62	1,25	0,7778125			427,58	332,58
		Итого прямые затраты								1 957,23
		ФОТ								1 632,08
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8				1 351,36
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				638,14
		Всего по позиции							16 617,81	3 946,73
10	ГЭСН47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: ручную Объем=95 / 100	100 м2	0,95	1	0,95				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	1,15	43,7			354,19	15 478,10

Н	16.2.01.02		Земля растительная	м3	15	14,25					
		Итого прямые затраты									15
		ФОТ									478,10
		Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7				15
Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2				14		
									348,20		
Всего по позиции									9 472,60		
									39		
									298,90		
11	ФСБЦ-16.2.01.02-0001 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Земля растительная	м3	14,25	1	14,25	1 062,45	1,28	1 359,94	19	
									379,15		
Всего по позиции									19		
									379,15		
12	ГЭСН47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,95	1	0,95					
Объем=95 / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	5	1,15	5,4625			347,81	1 899,91		
2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,67	1,15	0,731975			379,72	277,95		
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,3	1,25	1,54375			1 478,44	2 282,34		
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,3	1,25	1,54375			427,58	660,08		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	10		9,5			38,88	369,36		
Н	16.2.02.07	Семена газонных трав	кг	2		1,9					
Итого прямые затраты									5 489,64		
ФОТ									2 837,94		
Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7				2 630,77		
Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2				1 736,82		
Всего по позиции									10 376,03		
									9 857,23		
13	ФСБЦ-16.2.02.07-0161 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	1,9	1	1,9	149,15	1,43	213,28	405,23	
Всего по позиции									405,23		
Итого по разделу 1 Земляные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)										66 938,03	

в том числе:									
Оплата труда рабочих							30 105,72		
Эксплуатация машин							4 096,70		
Оплата труда машинистов (Отм)							1 602,92		
Материалы							23 813,95		
Перевозка							7 318,74		
Строительные работы							110 582,16		
Строительные работы							103 263,42		
в том числе:									
оплата труда							30 105,72		
эксплуатация машин и механизмов							4 096,70		
оплата труда машинистов (Отм)							1 602,92		
материалы							23 813,95		
накладные расходы							27 766,94		
сметная прибыль							15 877,19		
Перевозка							7 318,74		
Всего ФОТ (справочно)							31 708,64		
Всего накладные расходы (справочно)							27 766,94		
Всего сметная прибыль (справочно)							15 877,19		
Всего по разделу 1 Земляные работы							110 582,16		
справочно:									
Затраты труда рабочих			85,4592313						
Затраты труда машинистов			3,4190939						

Раздел 2. Аварийный ремонт участка теплотрассы									
Демонтажные работы									
14	ГЭСНр66-01-016-03	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм	100 м	0,05	1	0,05			
Объем=5 / 100									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,1		1,755		379,72	666,41
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,94		0,097		1 686,72	163,61
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,94		0,097		574,36	55,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,01		581,44	5,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,01		427,58	4,28
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,78		0,089	4,35 1,3	5,66	0,50
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,65		0,0825	114,64 0,91	104,32	8,61
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41		0,0205	41,38 1,27	52,55	1,08
Итого прямые затраты									906,01

		ФОТ							726,40
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89	89				646,50
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44	44				319,62
		Всего по позиции						37 442,60	1 872,13
15	ГЭСНр66-01-024-02	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной Объем=3,27 / 100	100 м2	0,0327	1	0,0327			
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	19,1		0,62457		370,14	231,18
		Итого прямые затраты							231,18
		ФОТ							231,18
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89	89				205,75
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44	44				101,72
		Всего по позиции						16 472,48	538,65
16	ГЭСНр66-01-024-01	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп (прим. стеклохолст) Объем=3,27 / 100	100 м2	0,0327	1	0,0327			
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	13,3		0,43491		370,14	160,98
		Итого прямые затраты							160,98
		ФОТ							160,98
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89	89				143,27
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44	44				70,83
		Всего по позиции						11 470,34	375,08
Строительные работы									
17	ГЭСН24-01-002-04	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм Объем=5/1000	км	0,005	1	0,005			
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	494	1,15	2,8405		440,34	1 250,79
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0005625		1 686,72	0,95
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,0005625		574,36	0,32
	91.10.01-001	Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1,25	0,15625	1 416,22	1 31	1 855,25
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	25	1,25	0,15625		427,58	66,81
	91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	24,6	1,25	0,15375	994,01	1,17	1 162,99
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	24,6	1,25	0,15375		491,40	75,55

	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,000875			581,44	0,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,000875			427,58	0,37
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	135	1,25	0,84375			32,88	27,74
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	12,5	1,25	0,078125			406,94	31,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	12,5	1,25	0,078125			427,58	33,40
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	39		0,195			38,88	7,58
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	14,85		0,07425			7,04	0,52
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	93		0,465	155,63	0,94	146,29	68,02
	03.1.02.03-0014	Известь хлорная, сорт I	т	0,002		0,00001	26 885,00	1,62	43 553,70	0,44
	07.2.07.11-0002	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей	т	0,09		0,00045	106 957,98	1,36	145 462,85	65,46
П,Н	01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	0		0				
Н	07.2.07.11	Опоры скользящие и катковые	т	0,27		0,00135				
П,Н	18.1.10.01	Клапаны фланцевые	шт	0		0				
Н	23.3.03.02	Трубы стальные	м	1000		5				
П,Н	23.8.03.11	Фланцы	компл	0		0				
П,Н	23.8.03.12	Части фасонные соединительные стальные	шт	0		0				
Итого прямые затраты										2 098,94
ФОТ										1 427,24
Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3				1 502,88
Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				897,73
Всего по позиции									899 910,00	4 499,55
18	ФСБЦ-08.1.02.25-0091Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Опора скользящая стальная, ширина 280 мм, высота 340 мм, диаметр трубопровода 377 мм (прим. диаметр 108 мм)	кг	7,38	1	7,38	175,65	1,36	238,88	1 762,93
Объем=3*2,46										
Всего по позиции										1 762,93
19	ФСБЦ-23.3.03.02-0076 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	5	1	5	1 380,97	1	1 380,97	6 904,85
Всего по позиции										6 904,85

Изоляционные работы

20	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=1,69 / 100	100 м2	0,0169	1	0,0169					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15	0,1031999				472,25	48,74
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002113	6,62	1,57		10,39	0,00
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002113				1 655,91	0,35
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0002113				491,40	0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0002113				581,44	0,12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0002113				427,58	0,09
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	0,02366	4,52	1,33		6,01	0,14
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0001521				96 746,20	14,72
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000254	75 885,63	1,65		125 211,29	3,18
		Итого прямые затраты									67,44
		ФОТ									48,93
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					41,39
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					21,21
		Всего по позиции								7 694,67	130,04
21	ГЭСН13-03-004-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 (за 2 раза) Объем=1,69 / 100 окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,0169	1	0,0169					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,45	2,3	0,0952315				403,65	38,44
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5	0,0004225	6,62	1,57		10,39	0,00
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,0004225				1 655,91	0,70
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5	0,0004225				491,40	0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,0004225				581,44	0,25
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0004225				427,58	0,18
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5	0,0274625	4,52	1,33		6,01	0,17
	14.4.04.04-0001	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88	т	0,015	2	0,000507	236 582,55	1,23		290 996,54	147,54

	14.5.09.07-0032	Растворитель Р-5	т	0,003	2	0,0001014	107 023,07	1,65	176 588,07	17,91
		Итого прямые затраты								205,40
		ФОТ								38,83
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				32,85
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				16,83
		Всего по позиции						15 093,49		255,08
22	ГЭСН26-01-010-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	0,16	1	0,16				
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	14	1,15	2,576			433,96	1 117,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	1,25	0,1			581,44	58,14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,25	0,1			427,58	42,76
	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	0,13	21,39	1,53	32,73	4,25
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00004		0,0000064	263 215,45	1,22	321 122,85	2,06
	08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,0106		0,001696	89 073,20	0,76	67 695,63	114,81
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,001		0,00016	129 575,70	0,89	115 322,37	18,45
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,00123		0,0001968	87 245,70	0,89	77 648,67	15,28
	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,0135		0,00216			68 394,98	147,73
Н	10.1.02.02	Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм	кг	0,2		0,032				
Н	12.2.05.05	Материалы теплоизоляционные	м3	1,03		0,1648				
		Итого прямые затраты								1 521,36
		ФОТ								1 160,64
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3				1 013,24
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75				542,60
		Всего по позиции						19 232,50		3 077,20
23	ФСБЦ-10.1.02.02-0102 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	0,032	1	0,032	329,28	1,13	372,09	11,91

		Всего по позиции								11,91
24	ФСБЦ-12.2.04.04-1000 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75 (толщина 50 мм)	м3	0,1648	1	0,1648	2 613,74	1,65	4 312,67	710,73
		Всего по позиции								710,73
25	ГЭСН26-01-052-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными Объем=3,27 / 100	100 м2	0,0327	1	0,0327				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	100	1,15	3,7605			422,79	1 589,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	1,25	0,0286125			581,44	16,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,7	1,25	0,0286125			427,58	12,23
	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,64	1,25	0,230535	21,39	1,53	32,73	7,55
	01.7.03.04-0001	Электротрансэнергия	кВт-ч	0,8684		0,0283967			7,04	0,20
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00034		0,0000111	263 215,45	1,22	321 122,85	3,56
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00304		0,0000994	129 575,70	0,89	115 322,37	11,46
	10.1.02.01-0001	Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм	кг	4,42		0,144534	341,20	1,13	385,56	55,73
	10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	63,658		2,0816166	329,28	1,13	372,09	774,55
	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	113		3,6951	43,73	1,34	58,60	216,53
N	12.2.03.10	Материалы рулонные	м2	116		3,7932				
		Итого прямые затраты								2 688,35
		ФОТ								1 602,13
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3				
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75				
		Всего по позиции								147 890,21
										4 836,01
26	ФСБЦ-01.7.12.16-0071 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Полотно холстопршивное стекловолоконистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2 Объем=(Ф32.р8) / 10	10 м2	0,37932	1	0,37932	476,13	1,25	595,16	225,76
		Всего по позиции								225,76

27	ГЭСН07-06-002-06	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 Объем=10 / 100	100 шт	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	11,56	1,15	1,3294			347,81		462,38
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15,97	1,15	1,83655			379,72		697,37
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,48	1,15	1,0902			427,58		466,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,31	1,25	1,53875			1 686,72		2 595,44
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,31	1,25	1,53875			574,36		883,80
	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	3,91	1,25	0,48875			951,43		465,01
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,91	1,25	0,48875			427,58		208,98
	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,21		0,021	3 486,80	1,66	5 788,09		121,55
Н	05.1.01.12	Конструкции сборные железобетонные	шт	100		10					
		Итого прямые затраты									5 900,68
		ФОТ									2 718,68
	Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99					2 691,49
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05					1 686,94
		Всего по позиции							102 791,10		10 279,11
28	ФСБЦ-05.1.06.09-0002 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (плита перекрытия В16 серии ТС-01-01) Объем=10*0,155	м3	1,55	1	1,55	14 129,76	1,39	19 640,37		30 442,57
		Всего по позиции									30 442,57
Гидроизоляционные работы											
29	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=12,5 / 100	100 м2	0,125	1	0,125					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	1,15	3,0475			422,79		1 288,45
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95	1,25	0,3046875	95,25	1,48	140,97		42,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,03125			581,44		18,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,03125			427,58		13,36
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,003	62 186,75	1,21	75 245,97		225,74

		ФОТ								911,54
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				894,22
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				441,64
		Всего по позиции						30 189,60		3 773,70
33	ФСБЦ-01.2.03.03-0014 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0,0245	1	0,0245	24 767,25	1,83	45 324,07	1 110,44
		Всего по позиции								1 110,44

Итоги по разделу 2 Аварийный ремонт участка теплотрассы :			
Всего прямые затраты (справочно)			60 381,05
в том числе:			
Оплата труда рабочих			8 907,38
Эксплуатация машин			3 995,62
Оплата труда машинистов (Отм)			1 420,98
Материалы			46 057,07
Строительные работы			75 851,72
в том числе:			
оплата труда			8 907,38
эксплуатация машин и механизмов			3 995,62
оплата труда машинистов (Отм)			1 420,98
материалы			46 057,07
накладные расходы			9 859,04
сметная прибыль			5 611,63
Всего ФОТ (справочно)			10 328,36
Всего накладные расходы (справочно)			9 859,04
Всего сметная прибыль (справочно)			5 611,63
Всего по разделу 2 Аварийный ремонт участка теплотрассы			75 851,72
справочно:			
Затраты труда рабочих	21,7216864		
Затраты труда машинистов	2,7289426		

Раздел 3. Разные работы									
34	49-1 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (плиты перекрытия 8 шт.)	т	3,224	1	3,224		74,67	240,74

		Объем=8*0,403						
		Всего по позиции						240,74
35	02-15-1-01-0015 Сплит-форма Республика Башкортостан на 2 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	3,224	1	3,224	281,49	907,52
		Всего по позиции						907,52
		Итоги по разделу 3 Разные работы :						
		Всего прямые затраты (справочно)						1 148,26
		в том числе:						
		Перевозка						1 148,26
		Строительные работы						1 148,26
		Перевозка						1 148,26
		Всего по разделу 3 Разные работы						1 148,26
		Итоги по смете:						
		Всего прямые затраты (справочно)						128 467,34
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих						39 013,10
		Эксплуатация машин						8 092,32
		Оплата труда машинистов (Отм)						3 023,90
		Материалы						69 871,02
		Перевозка						8 467,00
		Строительные работы						187 582,14
		Строительные работы						179 115,14
		в том числе:						
		оплата труда						39 013,10
		эксплуатация машин и механизмов						8 092,32
		оплата труда машинистов (Отм)						3 023,90
		материалы						69 871,02
		накладные расходы						37 625,98
		сметная прибыль						21 488,82
		Перевозка						8 467,00
		Всего ФОТ (справочно)						42 037,00
		Всего накладные расходы (справочно)						37 625,98
		Всего сметная прибыль (справочно)						21 488,82

НДС 22%		41 268,07
ВСЕГО по смете		228 850,21
справочно:		
Затраты труда рабочих	107,1809177	
Затраты труда машинистов	6,1480365	

От Заказчика:
Ректор
(должность)

От Подрядчика:

(должность)

(подпись) В.П. Захаров
Ф.И.О.
М. П.

(подпись) _____
Ф.И.О.
М. П.

**Соглашение о Порядке взаимодействия Сторон
в части допуска работников и автомобильного транспорта Подрядчика на Объект Заказчика**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Захарова Вадима Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка взаимодействия Сторон в части допуска работников и автомобильного транспорта Подрядчика на Объект Заказчика для выполнения работ по Контракту № ЕАТ- от «___» _____ 2026 г. (далее – Контракт).

1.2 Подрядчик, выполняющий работы по Контракту на территории (объекте) Университета, обязан выполнять требования настоящего Соглашения, а также требования локальных нормативных актов Заказчика, определяющих требования об организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах (территориях) Заказчика.

2. Порядок допуска работников Подрядчика к выполнению работ

2.1. Допуск на территорию университета работников подрядной организации, принадлежащего ей служебного автотранспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением и локальным нормативным актам Заказчика, регламентирующим порядок взаимодействия с подрядными организациями в области пропускного и внутриобъектового режима на объектах (территориях) Заказчика (размещены в сети Интернет по адресу: <https://uust.ru/security-services/documents/>).

2.2. Структурное подразделение Заказчика, ответственное за проведение работ Подрядчиком оформляет служебную записку в Управление комплексной безопасности, оформленную в ИСУ УУНиТ и обеспечивает прохождение работниками Подрядчика вводного инструктажа в службе охраны труда и в отделе внутреннего контроля управления комплексной безопасности.

Подрядчик приступает к выполнению работ на территории Заказчика после подписания Контракта и акта допуска (наряда-допуска при проведении опасных работ) для производства работ, указанных в Контракте.

2.3. Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ на территории Заказчика осуществляется только после проведения вводного инструктажа в службе охраны труда (далее - СОТ). Персонал Подрядчика вместе с лицом, ответственным за безопасное производство работ, должен явиться в СОТ и предоставить квалификационные удостоверения работников по профессиям и удостоверений о прохождении работниками Подрядчика проверки знаний требований охраны труда, соответствующих характеру выполняемых работ.

2.4. Один экземпляр подписанного акта-допуска передаётся начальнику управления комплексной безопасности, другой остаётся у руководителя структурного подразделения Заказчика и хранится в делах подразделения в течение одного месяца после окончания работ. В случаях незавершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ Подрядчика, акт - допуск должен быть оформлен вновь.

2.5. Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ на территории Заказчика без прохождения инструктажа по пропускному и внутриобъектовому режимам, антитеррористической защищенности в отделе внутреннего контроля управления комплексной безопасности не осуществляется.

2.6. Личный автомобильный транспорт работников Подрядчика, во время проведения строительно-монтажных работ, находится за пределами территории Университета. В исключительных случаях въезд (выезд) личного автотранспорта указанных работников производится по служебной записке в ИСУ УУНиТ на имя начальника управления комплексной безопасности для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, согласованная проректором по содержанию и развитию имущественного комплекса.

2.7. Допуск на объект работников сторонних организаций производится при наличии документов, удостоверяющих личность и акта-допуска на основании выданных временных электронных пропусков.

В случае утери временного пропуска Подрядчик возмещает расходы путем перечисления на расчетный счет Заказчика на основании Акта об утере пропуска. Стоимость одного временного пропуска составляет 100 (сто) рублей 00 копеек.

2.8. До начала производства работ СОТ запрашивает у Подрядчика документы, в которых указаны:

- ответственные лица Подрядчика за безопасность работ;
- квалификация организаторов и исполнителей работ;
- наличие у работников обучения по охране труда.

2.9. Документы, подтверждающие квалификацию работников Подрядчика:

2.9.1. При выполнении работ на высоте:

- мастера и бригадиры должны соответствовать профстандарту специалиста по организации строительства, утвержденному приказом Минтруда от 21.04.2022 № 231н.
- у работников должны быть действующие удостоверения с присвоенной группой работ на высоте (п. 14 Правил, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н).

2.9.2. При подключении подрядчиков к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения:

- документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сетей;
- результаты аттестации по промышленной безопасности;
- удостоверения обслуживающего персонала.

2.10. Перед началом выполнения работ, руководитель структурного подразделения Заказчика, инициировавшего заключение Контракта с Заказчика, оформляет акт-допуск, в котором указываются мероприятия, по обеспечению безопасности и охраны труда работников как Заказчика, так и Подрядчика. В акте указываются сроки выполнения мероприятий, и ответственные исполнители со стороны Заказчика и Подрядчика. Акт-допуск выдается на работы выполняемые на высоте, в электроустановках, строительно-монтажные работы, ремонтно-восстановительные.

Если подрядные организации выполняют работы с повышенной опасностью, наряд-допуск выдает уполномоченное лицо подрядной организации и согласовывается с СОТ.

Перечень работ с повышенной опасностью на территории университета определяется структурным подразделением Заказчика, инициировавшим заключение Контракта с подрядной организацией.

После оформления акта-допуска (наряда-доступа) ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом подрядчика на выделенной территории возлагается на представителя подрядной организации. Временные пропуска выдаются ответственному работнику Заказчика.

2.11. Для подключения к электрическим, тепловым, водопроводным и прочим сетям снабжения эксплуатирующей подрядной организации, подрядчик обязан представить документы в СОТ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию указанных сетей, результаты аттестации по промышленной безопасности, а также соответствующие удостоверения обслуживающего персонала.

2.12. Проведение временных огневых работ на территории (объектах) Заказчика допускается только после оформления письменного разрешения на проведение огневых работ. Этот порядок распространяется также на временные огневые работы, проводимые на вновь строящихся объектах.

2.13. Подрядчик несет ответственность за все бытовые помещения, необходимые его работникам, и поддержание их санитарно-технического состояния, а также за соблюдение норм охраны труда, пожарной, экологической и энергобезопасности, соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика.

2.14. В случае обнаружения на территории (объектах) Заказчика работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, ответственный представитель заказчика обязан немедленно сообщить об этом руководителю подрядной организации. Руководитель подрядной организации либо лицо, им уполномоченное обеспечивает удаление работника подрядчика с территории Заказчика. При этом составляется акт о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима по установленной Заказчиком форме в отношении сотрудника, находящегося в нетрезвом виде.

2.15. Контроль за соблюдением работниками Подрядчика требований по антитеррористической безопасности возлагается на председателя антитеррористической комиссии Заказчика. Работник Заказчика, осуществляющий контроль выполняемых работ, по выявленным нарушениям информирует начальника управления комплексной безопасности.

3. Порядок проезда автотранспорта Подрядчика на территорию Заказчика

3.1. В случае необходимости доставки или вывоза строительных инструментов, механизмов, материалов, оборудования, контейнеров для строительного мусора на Объект или с Объекта посредством автомобильного транспорта, Подрядчик заблаговременно, за 1 рабочий день до даты планируемого заезда на территорию Университета предоставляет на адрес электронной почты miniyanovaeha@uust.ru письмо с указанием реквизитов и предмета Контракта, Объекта, марки автотранспортного средства с регистрационным номером, ФИО водителя, дату заезда.

3.2. Подрядчик, в том числе привлеченные им лица, обязуется соблюдать скоростной режим на территории Университета, покинуть территорию Университета непосредственно после окончания погрузочно-разгрузочных работ.

От Заказчика:
Ректор

От Подрядчика:

(должность)

(подпись) В.П. Захаров
м. п. Ф.И.О.

(подпись) _____
м. п. Ф.И.О.

Соглашение о Порядке взаимодействия Сторон в области охраны труда

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Захарова Вадима Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является определение порядка взаимодействия Сторон в области охраны труда при выполнении работ по Контракту № ЕАТ- от «___» _____ 2026 г. (далее – Контракт).

1. Перечень мероприятий по охране труда

1.1 Организационные мероприятия:

- назначение Заказчиком и Подрядчиком до начала выполнения работ лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда;
- отражение согласованных мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ в заключаемых Контрактах между Заказчиком и Подрядчиком;
- утверждение Заказчиком и Подрядчиком акта-допуска, являющегося основанием разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск;
- организация производства совместных (выполняемых разными Подрядчиками одновременно работ на одной территории) и совмещаемых (выполняемых разными Подрядчиками одновременно разных работ на одной территории) работ, составление графика и (или) журнала совместных и совмещаемых работ;
- организация Заказчиком непрерывной связи и координации Подрядчиков, производящих работы на территории (объекте) Заказчика до начала, во время и после окончания работ;
- проведение мониторинга хода производства работ и изменений условий труда Подрядчика на территории Заказчика;
- составление и согласование схемы подключения Подрядчика к энергоносителям на территории Заказчика;
- проведение Заказчиком инструктирования по охране труда;
- проведение мониторинга соблюдения Подрядчиком требований охраны труда.

1.2 Технические мероприятия:

- установка на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты;
- определение границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории Заказчика, определение мест установки защитных ограждений и знаков безопасности;
- нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования;
- установка на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты производственных коммуникаций, оборудования и сооружений;
- организация уборки территории и производственных помещений Заказчика, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздухопроводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.

1.3 Санитарно-бытовые мероприятия:

- определение порядка совместного использования имеющихся на территории комнат приема пищи.

2. Порядок допуска подрядной организации к выполнению работ

2.1 Все работники Подрядчика перед началом работ должны пройти вводный инструктаж по охране труда в Службе охраны труда Заказчика.

2.2 Подрядчик предоставляет в Службу охраны труда следующие документы:

- приказ на официальном бланке подрядной организации (при наличии официального бланка) о назначении ответственного за безопасное производство работ, соблюдение требований охраны труда, электробезопасности и охране окружающей среды при проведении работ;

- документы, подтверждающие прохождение работниками Подрядчика обучения и проверки знаний по охране труда, электробезопасности и по охране труда при работах повышенной опасности;
- документы, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям и квалификациям;
- акт-допуск на проведение работ;
- наряд-допуск на проведение работ в местах действия опасных и вредных производственных факторов.

2.3 Перед началом выполнения работ ответственный представитель Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акт-допуск для проведения строительно-монтажных работ с указанием координат выделяемого участка (объекта) на территории Заказчика по форме Приложения 1 к настоящему Соглашению. При наличии на данном участке коммуникаций и прочего оборудования акт-допуск согласовывается с руководителями служб, ответственными за перечисленное оборудование, коммуникации.

Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок до окончания работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ Подрядчика, другой остается у ответственного представителя Заказчика и хранится в течение одного месяца после окончания работ. В случае не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ Подрядчика, акт-допуск должен быть оформлен вновь.

2.4 Наряд-допуск оформляется Подрядчиком для проведения работ повышенной опасности (электросварочных, газосварочных, работ на высоте, ремонтных, монтажных и демонтажных работ) по форме Приложения 2 к настоящему Соглашению. При наличии на данном участке коммуникаций и прочего оборудования наряд-допуск согласовывается с руководителями служб, ответственными за перечисленное оборудование, коммуникации.

Выдавать наряд-допуск разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд-допуск разрешается продлевать 1 раз на срок не более 15 календарных дней. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах на срок до окончания работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ Подрядчика, другой остается у ответственного представителя Заказчика и хранится в течение одного года после окончания работ. Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале, в котором рекомендуется отражать следующие сведения:

- название подразделения;
- номер наряда-допуска;
- дата выдачи наряда-допуска;
- краткое описание работ по наряду-допуску;
- срок, на который выдан наряд-допуск;
- фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты подписания;
- фамилию и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнению работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты получения.

Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды-допуски следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования.

3. Требования охраны труда при выполнении работ

3.1 От начала и до сдачи работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда на выделенных объектах выполнения работ.

3.2 Подрядчик обязан:

- обеспечить работников, работающих на территории (объекте) Заказчика, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и аптечками первой помощи;
- не допускать работников к выполнению работ при отсутствии средств индивидуальной защиты, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви;
- применять только сертифицированные и декларированные средства индивидуальной защиты;
- не применять средства индивидуальной защиты с истекшим сроком поверки или (и) состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

3.3 Взаимодействие с Подрядчиком по исполнению указанных в Соглашении мероприятий по охране труда осуществляет ответственный представитель Заказчика.

3.4 Работники Подрядчика должны работать строго по инструкциям и технологическим регламентам, не предпринимать никаких действий по отклонению от безопасного проведения работ, не совершать поступки, которые могут повлечь несчастный случай или аварию.

3.5 Подрядчик должен немедленно извещать ситуационный центр Заказчика (тел. +7 908 350-50-11) о любых происшествиях, авариях, связанных с деятельностью Подрядчика, которые причинили или могли бы причинить любую производственную травму работнику Заказчика, Подрядчика и иным лицам, а также повлечь за собой несчастный случай.

3.6 Несчастный случай, происшедший с работником Подрядчика, выполнявшим работу на территории Университета, расследуется комиссией, образованной Подрядчиком, по поручению которого выполнялась

работа, с участием при необходимости должностного лица Заказчика, за которым закреплена данная территория.

3.7 Работники Подрядчика обязаны соблюдать требования охраны труда при нахождении на территории (объекте) Заказчика. В случае выявления нарушений работниками Подрядчика требований охраны труда Служба охраны труда имеет право выдавать Подрядчику предписание на устранение нарушений.

3.8 На основании выявленных нарушений, указанных в предписании Службы охраны труда, Подрядчик обязан осуществить комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений.

От Заказчика:
Ректор

От Подрядчика:

(должность)

(подпись) В.П. Захаров
Ф.И.О.
м. п.

(подпись) _____
Ф.И.О.
м. п.

АКТ-ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

" __ " _____ 20__ г.

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
(наименование организации)

1. Мы, нижеподписавшиеся,
представитель организации _____,
(фамилия и инициалы, должность)

представитель подрядчика _____,
(фамилия и инициалы, должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

_____,
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем _____

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика на следующий срок:

начало « __ » _____ 20__ г., окончание « __ » _____ 20__ г.

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

3. По завершении выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель организации _____
(подпись)

Представитель подрядчика _____
(подпись)

НАРЯД-ДОПУСК № _____
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
(наименование организации)

1. Наряд

Руководителю работ _____

1.1. Производителю работ _____
(должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы)
с бригадой в составе ____ человек поручается произвести следующие работы:

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:

1.3. Начать работы: в ____ час. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

1.4. Окончить работы: в ____ час. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

1.5. Наряд выдал _____

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены

Производитель работ _____ «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Допускающий _____ «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций _____

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)
проведен бригаде в составе _____ человек, в том числе:

№ пп	Фамилия, инициалы	Профессия (должность)	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены.

Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены.

Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работам _____ «__» _____ 20__ г.

(подпись)

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ _____ «__» _____ 20__ г.

(подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ _____ «__» _____ 20__ г.

(подпись)

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1.

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Окончание работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в __ час. __ мин. «__» _____ 20__ г.

Производитель работ _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись)

Руководитель работ _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись)

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Подрядчика

_____/_____/_____

От Заказчика

_____/_____/_____

ЖУРНАЛ
регистрации Актов-допусков

[illegible]

Соглашение о Порядке взаимодействия Сторон в области охраны окружающей среды

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Захарова Вадима Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности сторон» Контракта № ЕАТ- от «___» _____ 2026 г. порядка взаимодействия Сторон в области охраны окружающей среды:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия сторон в области охраны окружающей среды (далее - ООС) регулирует отношения Сторон по соблюдению требований в области ООС при производстве работ Подрядчиком на территории Заказчика, а также меры ответственности за несоблюдение вышеуказанных требований.

1.2. После заключения Контракта Подрядчик и Заказчик согласовывают и оформляют отдельным документом перечень и планируемые объемы отходов, образуемых Подрядчиком в процессе исполнения обязательств по Контракту на территории Заказчика, их принадлежность, способы накопления в специально оборудованных местах временного накопления отходов до их передачи на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов.

2. Права и обязанности Подрядчика:

2.1. Подрядчик до начала услуг должен согласовать с Заказчиком в письменном виде (с составлением акта в произвольной форме) и оборудовать:

- места временного накопления отходов, в том числе загрязненного обтирочного материала, производственных и бытовых отходов, грунта, демонтируемых конструкций, материалов, образующихся в процессе выполнения работ по Контракту;
- место складирования материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ;

2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику копию Контракта на сбор, транспортирование, захоронение, обезвреживание или утилизацию отходов, образующихся в процессе выполнения услуг по Контракту, с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности соответствии с п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.3. Подрядчик является образователем и собственником всех видов отходов, образованных в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик обязан самостоятельно производить сбор отходов, образующихся в процессе выполнения услуг по Контракту способами и условиями, безопасными для окружающей среды.

2.4. Вывозить с территории Заказчика по завершении работ и до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ со стороны Заказчика все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производить демонтаж возведенных временных строений и сооружений, обеспечить вывоз образовавшихся от этих работ отходов и оставлять после себя территорию и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

2.5. Вывоз отходов с территории Заказчика осуществляется Подрядчиком за свой счет, с привлечением собственной и (или) арендованной техники, соответствующей требованиям законодательства в части транспортирования отходов.

2.6. На территории Заказчика запрещается:

- сжигать отходы;
- допускать разливы;
- использовать неисправную технику, механизмы;
- сливать жидкие (нефтепродукты и т.п.), складировать твердые отходы в дренажную систему, в сети канализации и на почву;
- использовать материалы и оборудование, которые могут быть опасны для окружающей среды и здоровья человека.

2.7. При исполнении обязательств Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства в части охраны атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, обращения с отходами, санитарного законодательства и иных требований природоохранного законодательства.

2.8. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемыми им субподрядчиками.

2.9. Подрядчик обязан выполнять в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.

2.10. Подрядчик компенсирует Заказчику сумму штрафов, налагаемых на Заказчика надзорными органами в случае, если такие штрафы возникли ввиду несоблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства в ходе осуществления деятельности Подрядчика на территории Заказчика.

3. Обязанности Заказчика

3.1. До начала производства работ определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ по Контракту.

4. Права Заказчика

4.1. Заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие фактическую передачу, вывоз, утилизацию, обезвреживание и (или) размещение отходов (акты, накладные и др.).

4.2. Заказчик вправе осуществлять проверку выполнения требований природоохранного законодательства и мероприятий по охране окружающей среды на любом этапе выполнения работ, а при выявлении нарушений – выдавать предписания (указания) Подрядчику об их устранении

4.3. При угрозе возникновения загрязнения окружающей среды, Заказчик имеет право немедленной приостановки работ. Для возобновления работ Подрядчиком необходимо устранить все выявленные при приостановке работ нарушения и уведомить об этом Заказчика.

От Заказчика:
Ректор

От Подрядчика:

(должность)

(подпись) В.П. Захаров
Ф.И.О.
м. п.

(подпись) _____
Ф.И.О.
м. п..