

1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	128,73	1	1,2873					319,05	1	410,71
	2 ЭМ											3,14
	3 ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			0,007							2,33
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7	1	0,007	37,32	1,6	59,71				0,42
4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,7	1	0,007			333,05			1	2,33

91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,45	1	0,0145	115,43	1,57	181,23				2,63
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,89	1	0,0289			2,98				0,09
4М												0
ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	10,66		0,1066							
	Итого прямые затраты											416,18
1.1	Строительный мусор	т	0,1066	1	0,1066							413,04
	ФОТ											371,74
812/пр_2020_прил._т._п._90_гр.3	НР (90 Проемы)	%	90	1	90							194,13
774/пр_2020_прил._т._п._90_гр.3	СП (90 Проемы)	%	47	1	47							982,05
	Всего по позиции							98 205,00				982,05
2	ГЭСНР-56-01-002-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,0411	1	0,0411						
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,895121						594,03
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	46,11	1	1,895121		313,45			1	594,03
	2 ЭМ											2,28
	3 ОТМ(3ТМ)					0,038223						12,73
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,93	1	0,038223	37,32	1,6	59,71				2,28
4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,93	1	0,038223			333,05			1	12,73
4М												0
ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	3,42		0,140562							
	Итого прямые затраты											609,04
2.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0,140562	1	0,140562						

4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	Чел.-ч	0,017	1	0,000439		375,03	1	0,16
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,093	1	0,002399	37,32	1,6	59,71	0,14
4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	Чел.-ч	0,093	1	0,002399		333,05	1	0,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03	1	0,000774		675,4		0,52
4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	Чел.-ч	0,03	1	0,000774		375,03	1	0,29
4М									108,69
14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30	1	0,774	65,33	1,56	101,91	78,88
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9	1	0,22862	68,29	1,87	127,7	29,32
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182	1	0,004696		7,73		0,04
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2	1	0,00516	56,11	1,55	86,97	0,45
11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		2,709				1642,44
	Итого прямые затраты								1380,13
8.1	11.3.03.05-0011 Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	2,709	1	2,709	335,17	1,52	509,46	1532,88
	ФОТ								1379,59
812/lpr_2020_прил_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0,9	90				638,44
774/lpr_2020_прил_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65				5040,60
	Всего по позиции							195 372,09	5 040,60

Кабинет 204

9	ГЭСНр-56-01-001-01 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1	0,02				821,43
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			2,5746				821,43
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч	128,73	1	2,5746			319,05	6,27
	2 ЭМ	Чел.-ч			0,014				4,66
	3 ОТм(ЗТм)	Чел.-ч			0,014				0,84
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,7	1	0,014	37,32	1,6	59,71	

	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,7	1	0,014		333,05	1	4,66
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, Давление до 1 МПа (10 атм), пропускная способность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,45	1	0,029	115,43	1,57	181,23	5,26
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,89	1	0,0578			2,98	0,17
	4М									0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	10,66		0,2132				0


		Итого прямые затраты								832,36
9.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0,2132	1	0,2132				826,09
		ФОТ								743,48
	812/лр_2020_прил._т._л_90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90				388,26
	774/лр_2020_прил._т._л_90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47				1964,10
		Всего по позиции						98 205,00		
10	ГЭСНр-56-01-002-02	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,0822	1	0,0822				1188,05
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,790242				1188,05
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	46,11	1	3,790242			313,45	4,56
		2ЭМ								25,46
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,076446				4,56
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,93	1	0,076446	37,32	1,6	59,71	25,46
		4-100-030 Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,93	1	0,076446			333,05	25,46
		4М								0
		ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	3,42	0,281124				1218,07
		Итого прямые затраты								
10.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0,281124	1	0,281124				1 213,51
		ФОТ								1 092,16
	812/лр_2020_прил._т._л_90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90				570,35
	774/лр_2020_прил._т._л_90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47				2 880,58
		Всего по позиции						35 043,55		2 880,58

	Итого СМР				115942,75
	Всего оборудование			0	
	Сметная стоимость в текущих ценах				115942,75
	Справочно			0	
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
	затраты труда рабочих			47,31	

	затраты труда машинистов				0,65
	Итого без НДС				115942,75
	НДС			22 %	25507,41
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ				
	ИТОГО				141450,16

Составил:

Главный
специалист-эксперт
хозяйственного
отдела



Проверил:

Начальник хозяйственного
отдела

И.Ю. Домовникова



Н.Н. Верещалин