

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)

Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопровода на вводе теплосети в здание музея "Симбирские типографии" ОКН РЗ, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 73/27.

1. Наименование заказчика и получателя, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии):

Наименование заказчика и получателя: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина».

Место нахождения: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 98/17

Адрес электронной почты: gimmz.44@mail.ru

Номер телефона: 8(8422) 32-55-13.

2. Источник финансирования заказа: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета 2026 года. КВР 244.

2.1. Код ОКПД2: 43.22.12.190 — «Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включённые в другие группировки»

3. Наименование и описание объекта закупки, его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости):

3.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопровода на вводе теплосети в здание музея "Симбирские типографии" ОКН РЗ, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 73/27 в 2026 году.

3.2. Описание объекта закупки:

Целью выполнения работ является проведение текущего ремонта участка трубопровода на вводе теплосети, установка задвижек, герметизация. Актуальность работы обусловлена необходимостью устранить выявленные дефекты в процессе проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на объекте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 73/27, согласно нормативных документов.

Описание и перечень работ по текущему ремонту представлены в Таблице №1.

Таблица № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопровода на вводе теплосети в здание музея "Симбирские типографии" ОКН РЗ, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 73/27.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1	3	4	5
Раздел 1. Наружные работы			
1	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (3*1/100)	100 м2	0.06
Пр	Диск отрезной алмазный	шт	0.00018

2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0.03
3	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.006
4	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0.06
5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.0042
6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3	1.224
37	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0.013
Пр	Щиты из досок	м2	0.6435
41	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3	1.3195
43	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0.013
8	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт	0.02
9	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2	0.04
10	Битум нефтяной строительный БН-90/10	т	0.00064
11	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	17.6
12	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	9.2
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03
14	Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита	м3	3.3
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0.008
16	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3	0.96

17	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	100 м2	0.06
18	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка П	т	0.642
39	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0.4
40	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0.408
42	Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	100 м2	0.04
27	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х40 мм	м2	4
Раздел 2. Внутренние работы			
19	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0.058
Пр	Строительный мусор	т	0.27086
20	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	м3	0.0174
21	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.0198
Пр	Строительный мусор	т	0.49104
22	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	0.10296
23	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0.06
24	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	6
33	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб: 50 мм	км	0.006
Пр	Опоры скользящие и катковые	т	0.00174
34	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6.06
44	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2
38	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт	2

25	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм	присоединение	2
28	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2
26	Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм	100 шт	0.02
7	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2.4
30	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной	100 м2	0.0187
Пр	Растворители	т	0.0000748
31	Грунтовка ГФ-021	т	0.000374
29	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	1
36	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	м	11
32	Устройство покрытий: из щитов деревянных реечных	100 м2	0.058
Пр	Щиты деревянные реечные для покрытия полов	м2	5.887

3.3.Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости):

Функциональные, технические и качественные характеристики при выполнении ремонтных работ должны удовлетворять требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к внутренней системе водопровода. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

Качество, технология производства работ, методы производства, организационно-технологическая схема, безопасность выполняемых работ должны выбираться подрядчиком и соответствовать Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Подрядчик проводит ремонт участка трубопровода на вводе теплосети в здание силами квалифицированного персонала, с применением своих материалов, инструментов и оборудования.

Требования к качеству и техническим характеристикам материалов.

Применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), быть разрешенными для применения в административных зданиях, соответствовать

требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Используемые материалы согласовывать с заказчиком до выполнения работ.

Подрядчик должен использовать в работе материалы, качество которых подтверждено соответствующими сертификатами и техническими паспортами, паспортами пожарной, гигиенической и радиационной безопасности разрешающими их использование в административных зданиях (если предусмотрено законодательством).

4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет - 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные по контракту. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 30 дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3. В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, Стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена независимая экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы.

4. Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

5. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

5. Условия исполнения контракта:

5.1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Ульяновск, ул.Ленина, 73/27.

5.2. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания контракта до 30 сентября 2026 года.

5.3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

1. Выполнение работ по контракту производится с момента заключения контракта.

2. Все материалы, оборудование перед приобретением (применением, использованием) Подрядчик должен согласовать с ответственным представителем Заказчика.

3. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствии с составленной техническим заданием, контрактом, строительными

нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации.

4. Все работы проводятся в присутствии представителя Заказчика. Заказчик имеет право осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе требовать их устранения силами Подрядчика и за его счет.

5. Допуск работников Подрядчика осуществляется по заранее согласованным с Заказчиком спискам. В списках указывается фамилия, имя, отчество и номер паспорта гражданина РФ работника. Списки подписывает руководитель организации Подрядчика. Работники обязаны иметь при себе паспорт. Работы выполняются в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов., понедельник – выходной.

6. Подрядчик должен использовать в работе только профессиональное оборудование, а также расходные материалы, качество которых подтверждено соответствующими сертификатами, сертификатами соответствия и техническими паспортами, разрешающими их использование в административных зданиях.

7. Подрядчик обязан своими силами, средствами, качественно и в необходимый срок, соблюдая действующие нормы и правила, нормы охраны труда и правила по технике безопасности, пожарной безопасности выполнить весь объем работ, указанный в Таблице №1 «Описания объекта закупки (техническое задание)».

8. Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля хода выполнения и качества производимых работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов;

9. Подрядчик в процессе выполнения работ должен осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку объекта работ от отходов, образуемых в ходе выполнения работ, излишков материалов, изделий, вывоз с объекта закупки мусора. Утилизация мусора и отходов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 191897 рублей 92 коп.

7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013 г., обоснование начальной (максимальной) цены контракта проводилось методом анализа рынка (метод сопоставимых рыночных цен). См. Приложение № 2 к извещению.

8. Сведения о включенной в контракт стоимости: в цену контракта включены стоимость выполненных работ, используемых материалов, транспортные расходы, страхование, гарантийные обязательства, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, которые поставщик/подрядчик/исполнитель контракта должен поставить в соответствии с условиями закупки.

Зам. директора по АХЧ Дранов Дранов А.М.