

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Электромонтажные и пуско-наладочные работы
 Отделение лучевой диагностики

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кабельная продукция				
1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	м	80	
2	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	660	
Раздел 2. ПНР				
3	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	испытание	9	
4	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	шт	5	
5	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	8	
6	Выключатель двухполюсного напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 100 А	шт	18	
7	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	7	
8	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	33	
9	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	28	
10	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт	7	
11	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	152	
12	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	