



СОГЛАСОВАНО:

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 269/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 480/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/лр

Редакты, приказа Министра России, об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 19 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 709/лр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 399/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 269/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 480/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/лр

Результаты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индекса изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 323/лр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 22.08.2025 № 49749-А/лр09

Приказ министерства строительства Воронежской области от 10.03.2025 № 61-02-03/101

36. Воронежская область
Воронежская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом	_____
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)	_____
Составлен(а) в текущем уровне цен	25.05.26
Сметная стоимость в млн. числе:	430,39 тыс.руб.
строительных работ	64,67 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	299,50 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	21,39 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,17 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	62,40 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,36 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1.													
1	ГЭСН18.05-001-01	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	3	1	3							
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,57 (пр. п.84 табл.3 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	23,4		23,4			342,77		8 020,82		
		2 ЭМ	чел.-ч		0,6						213,20		
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,144		0,144			1 611,72		62,03		
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,09			476,44		145,05		
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,05			557,97		42,88		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,03			354,68		30,13		
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,03			40,62		18,15		
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,52		0,936					38,02		
		4 М	т	0,39		0		1,03	160,30		0,00		
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	т	0,00127		0		1,1	1,49 006,75		0,00		
		01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,0022		0					0,00		
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07		0		1,2	166,20		0,00		
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,014		0		1,05	3 661,14		0,00		
		08.4.01.01 Анкеры стальные фундаментные	шт	2		0					0,00		
		23.8.03.11 Фланцы стальные	шт	2		0					0,00		
		Итого прямые затраты									8 296,05		
		ФОТ									8 082,85		
		Пр/в12-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					9 790,25		
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					5 819,65		
		Всего по позиции									23 995,95		
2	ГЭСН18.05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	3	1	3							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	39		39			342,77		13 366,03		
		2 ЭМ	чел.-ч		13						13 366,03		
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,24		0,24			1 611,72		355,36		
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05		0,05			476,44		103,39		
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,05			557,97		24,176		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,03			354,68		71,47		
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,03			40,62		50,22		
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,52		0,936					31,92		
		4 М	т	0,39		0		1,03	160,30		63,37		
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	т	0,00127		0		1,1	1,49 006,75		943,94		
		01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,0022		0					187,55		
		Итого прямые затраты									567,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (плата технического обслуживания)	кг	0,07	1	0,21	138,50	1,2	168,20		34,90
H	04.3.01.05-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М60	м3	0,014		0,042	3 496,80	1,05	3 661,14		153,77
H	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментаые	шт	0,0022	2	0,0066					
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2		6					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/612-016-0-1	НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	1	121					14 770,71
	Пр/774-016-0-01	Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	1	72					13 471,42
	Итого по позиции										
2.1	ТЦ_68.1.02.01_36_366308124	Насос одноступенчатый вертикальный ин-лайн RV 50-2902, Рмдан 015P2011	шт	2	1	2			111 000,00		222 000,00
O	0_10.11.2025_01	(Оборудование)									
	Итого по позиции										
2.2	ТЦ_68.1.02.01_36_366308124	Насос «ин-лайн» IRL 32/125-1/12, WfNo 2459533	шт	1	1	1			77 500,00		77 500,00
O	0_10.11.2025_01	(Оборудование)									
	Итого по разделу 1										
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	Строительные работы										
	Оборудование										
	Всего										
	Всего ФОТ (справочно)										
	Всего накладные расходы (справочно)										
	Всего сметная прибыль (справочно)										
	Затраты на компенсацию НДС при УСН (943,94+299500+569,59)/0,22										
	ВСЕГО по смете										
	справочно:										
	Оборудование, отсутствующее в ЕРСН										
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										
	62,4										
	0,384										

Зав. УСК - 1 *Александр Сущиков 10.2.*

(должность, подпись (подпись, фамилия, имя, отчество))

Проверил: *А.И.И.*

(должность, подпись (подпись, фамилия, имя, отчество))

Список переменных по смете:

Составил:

Проверил: