

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от
27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 №
817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025
№ 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС_ЦС

Наименование субъекта Российской Федерации

43. Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Кировская область

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Ремонт потолков в столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

(наименование стройки)

Ремонт потолков в столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт потолков в столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____ Ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ ведомость объемов работ №1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 1 кв. 2026

Сметная стоимость _____ 93.8 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ _____ 93.8 тыс. руб.

монтажных работ _____ 0 тыс. руб.

оборудования _____ 0 тыс. руб.

прочих затрат _____ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 29.95 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов _____ 0.21 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 89 чел. час.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 1 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.
-------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр-62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.7366	1	0.7366					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18.93062					5847.1
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25.7	1	18.93062			308.87	1	5847.1
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									5847.1
		ФОТ									5847.1
	812/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					5262.39
	774/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					2689.67
		Всего по позиции							18 733.59		13799.16
2	ГЭСН-15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0.7366	1	0.7366					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31.9691766					10780.33
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37.74	1.15	31.9691766			337.21	1	10780.33
	2	ЭМ									46.25
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.9115425					309.21
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.018415			1689.67		31.12
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.018415			436.39	1	8.04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.22	1.25	0.202565	37.32	1.63	60.83		12.32
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.22	1.25	0.202565			337.21	1	68.31
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.75	1.25	0.6905625	2.31	1.76	4.07		2.81
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.75	1.25	0.6905625			337.21	1	232.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4М									13.95
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.54	1	0.397764			35.06		13.95
		Итого прямые затраты									11149.74
2.1	04.3.02.05-0004 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Объем: 73.66 * 8.5 : 1000	т	0.62611	1	0.62611	12024.05	1.25	15030.06		9410.47
2.2	14.4.01.02-0012 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем: 73.66 * 0.2	кг	14.732	1	14.732	68.29	1.88	128.39		1891.44
		ФОТ									11089.54
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					9980.59
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					4618.79
		Всего по позиции							50 300.07		37051.03
3	ГЭСН-15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 (исключать до 5мм) Объем: 73.66 * (10 - 5) : 1	100 м2	-3.683	1	-3.683					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15.2052655					5127.37
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.59	1.15	-15.2052655			337.21	1	-5127.37
		2ЭМ									22.66
		3ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.4695825					159.26
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	1.25	-0.0092075			1689.67		-15.56
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	1.25	-0.0092075			436.39	1	-4.02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	1.25	-0.092075	37.32	1.63	60.83		-5.6
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	1.25	-0.092075			337.21	1	-31.05
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.08	1.25	-0.3683	2.31	1.76	4.07		-1.5
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.08	1.25	-0.3683			337.21	1	-124.19
		4М									6.97
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.054	1	-0.198882			35.06		-6.97
		Итого прямые затраты									5316.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	04.3.02.05-0004 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Объем: 73.66 * 8.5 : 2 : 1000	т	-0.313055	1	-0.313055	12024.05	1.25	15030.06		-4705.24
		ФОТ									-5286.63
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-4757.97
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-2201.88
		Всего по позиции							3 415.04		-16981.35
4	ГЭСН-15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0.7366	1	0.7366					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			53.36667					18449.39
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1.15	53.36667			345.71	1	18449.39
	2	ЭМ									101.19
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.165735					62.15
	91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.018415	30.61	1.63	49.89		0.92
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.018415			337.21	1	6.21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.16	1.25	0.14732			680.62		100.27
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.16	1.25	0.14732			379.72	1	55.94
	4	М									4055.5
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.055	1	0.040513	52790.33	1.67	88159.85		3571.62
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.618744	531.44	1.41	749.33		463.64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.228346	56.11	1.58	88.65		20.24
		Итого прямые затраты									22668.23
4.1	14.3.02.01-0381 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД- АК-201	т	0.0243078	1	0.0243078	64105.1	1.85	118594.44		2882.77
4.2	14.4.01.02-0012 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем: 0.0162052 * 1000	кг	16.2052	1	16.2052	68.29	1.88	128.39		2080.59
		ФОТ									18511.54
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					16660.39
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					7710.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							70 597.39		52002.04

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									45908,84
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									29949,45
		эксплуатация машин и механизмов									124,78
		оплата труда машинистов (ОТм)									212,10
		материальные ресурсы									15622,51
		перевозка									0
		Всего ФОТ									30161,55
		Всего накладные расходы									27145,40
		Всего сметная прибыль									12816,64
		Итого СМР									85870,88
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									85870,88
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									89,06
		затраты труда машинистов									0,61
		Итого с оборудованием									85870,88
		Итого без НДС									85870,88
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)								22 %	3464,40
		ИТОГО									89335,28
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС								5 %	4466,76
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									93802,04

Составил:

Проверил:
