

**Прокуратура г. Москвы**

*(наименование стройки)*

**Аппарат прокуратуры города, г. Москва, пл. Крестыанская Застава, д. 1**

*(наименование объекта капитального строительства)*

**Локальный сметный расчет**

**Капитальный ремонт противопожарных металлических дверей на выходах из здания, занимаемого аппаратом прокуратуры г. Москвы**

*(наименование работ и затрат)*

Составлен базисно-индексным методом

Основани: \_\_\_\_\_  
*(проектная и (или) иная техническая документация)*

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

**Сметная стоимость** \_\_\_\_\_ 593,90 (63,22) тыс.руб.

*в том числе:*

**строительных работ** \_\_\_\_\_ 177,98 (3,42) тыс.руб.

**монтажных работ** \_\_\_\_\_ 0,00 (0) тыс.руб.

**оборудования** \_\_\_\_\_ 308,82 (48,4) тыс.руб.

**прочих затрат** \_\_\_\_\_ 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих \_\_\_\_\_ 70,15 (0,94) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ 93,04 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 0,71 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Замена дверей противопожарных -6 шт размер 1,34*2,25 м</b>											
<b>Демонтажные работы</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕР09-04-013-02</b>	<b>Установка противопожарных дверей: двупольных глухих</b>	<b>м2</b>	<b>18,09</b>	<b>1</b>	<b>18,09</b>					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.4									
	Табл.2, п.4	Наименование: При демонтаже (разборке) металлических конструкций ( ОЗ,ТЗ*0,7 ЭМ,РасхЭММ,ЗПМ,ТЗМ*0,7 МАТ*0 ) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;									
		ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						27,97	0,7	354,18	74,94	26 542,25
	2 ЭМ						7,22	0,7	91,43	14,39	1 315,68
	3 в т.ч. ОТм						0,23	0,7	2,91	74,94	218,08
	4 М						51,95	0	0,00	8,15	
	ЗТ		чел.-ч	2,78	0,7	35,20314					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	0,7	0,25326					
	Итого по расценке						87,14		445,61	74,94	27 857,93
	ФОТ								357,09		26 760,33
	Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические		%	93	0,9	83,7			298,88		22 398,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-009.0, Приказ СП Строительные металлические		%	62	0,85	52,7			188,19		14 102,69
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>932,68</b>		<b>64 359,02</b>
<b>Монтажные работы</b>											
<b>2</b>	<b>ФЕР09-04-013-02</b>	<b>Установка противопожарных дверей: двупольных глухих</b>	<b>м2</b>	<b>18,09</b>	<b>1</b>	<b>18,09</b>					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	421/пр 04.08.20 п.58	Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ( ОЗ,ТЗ*1,15 ЭМ,РасхЭММ,ЗПМ,ТЗМ*1,25 ) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						27,97	1,15	581,87	74,94	43 605,34
	2 ЭМ						7,22	1,25	163,26	14,39	2 349,31
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	5,20	74,94	389,69
	4 М						51,95		939,78	8,15	7 659,21
	ЗТ		чел.-ч	2,78	1,15	57,83373					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,45225					
	Итого по расценке						87,14		1 684,91	74,94	53 613,86
	ФОТ								587,07		43 995,03
	Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические		%	93	0,9	83,7			491,38		36 823,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-009.0, Приказ СП Строительные металлические		%	62	0,85	52,7			309,39		23 185,38
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 485,68</b>	<b>6,38</b>	<b>113 623,08</b>
<b>3</b>	<b>Цена поставщика</b>	<b>Дверь из оцинкованной стали 1,5мм с антипаникой , пуш-бар, врезной замок</b>	<b>шт.</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8 067,42</b>		<b>48 404,52</b>	<b>6,38</b>	<b>308 820,84</b>
<b>0</b>											
	<b>Всего по позиции</b>								<b>48 404,52</b>		<b>308 820,84</b>
<b>Всего по разделу 1 Замена дверей противопожарных -6 шт размер 1,34*2,25 м</b>										<b>51 822,88</b>	
<b>Раздел 2. ПНР</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по разделу 2 ПНР</b>											
<b>Итого по смете:</b>											
		Всего прямые затраты (справочно)							2 130,52		81 471,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							936,05		70 147,59
		Эксплуатация машин							254,69		3 664,99
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,11		607,77
		Материалы							939,78		7 659,21
		Строительные работы							3 418,36		177 982,10
		в том числе:									
		оплата труда							936,05		70 147,59
		эксплуатация машин и механизмов							254,69		3 664,99
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,11		607,77
		материалы							939,78		7 659,21
		накладные расходы							790,26		59 222,24
		сметная прибыль							497,58		37 288,07
		Оборудование							48 404,52		308 820,84
		<b>Всего</b>							<b>51 822,88</b>		<b>486 802,94</b>
		Всего ФОТ (справочно)							944,16		70 755,36
		Всего накладные расходы (справочно)							790,26		59 222,24
		Всего сметная прибыль (справочно)							497,58		37 288,07
		НДС 22%							11 401,03		107 096,65
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>63 223,91</b>		<b>593 899,59</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					93,03687				
		Затраты труда машинистов					0,70551				