

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилми контроля цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Давлекановское районное отделение

Давлекановское районное отделение Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан, расположенное по адресу г. Давлеканово ул. К. Мааркса, 39.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектный и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.01.2026

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ 132,27 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

161,37 тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 42/лр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 823/лр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр, Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр, Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр, Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр, Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр, Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр, Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр, Приказ Министра России от 02.08.2021 № 538/лр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр, Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 823/лр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр, Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр, Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр, Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр, Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр, Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр, Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54

2. Республика Башкортостан

Республика Башкортостан

(наименование строки)

(наименование объектов капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектный и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.01.2026

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ 132,27 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

161,37 тыс.руб.

Утверждено приказом Министра РФ № 421/лр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/лр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

28.10.2026 года

2026 года

Средства на оплату труда рабочих 31,57 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 2,81 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 82,73 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 4,75 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСН01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, в отвал грунта грунтов: 2	1000 м³	0,12	1	0,12					
<u>Итого прямые затраты</u>											
2	ГЭСН01-02-056-02	Разработка грунта вручну в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с крепильными, тубына траншей и котлованов: до 2 м, грунта грунтов 2	100 м³	0,1	1	0,1					6 170,52
<u>Итого прямые затраты</u>											
3	ГЭСН01-01-034-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), грунта грунтов 2	1000 м³	0,11	1	0,11					8 670,40
<u>Итого прямые затраты</u>											
4	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	км	0,04	1	0,04					1 403,16
<u>Итого прямые затраты</u>											
5	ФСБЦ-24.3.03.13-0002 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,1 мм	м	40,28	1	40,28	77,48	1,16	89,10		3 410,75 3 598,96
6	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	1	1	1					
<u>Итого прямые затраты</u>											
7	ГЭСН22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт	1	1	1					1 989,05
<u>Итого прямые затраты</u>											
8	ФСБЦ-24.3.05.16-0101 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	10	1	10	63,78	1,14	61,31		2 929,67 613,10
9	ГЭСН46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м³	0,4	1	0,4					
<u>Итого прямые затраты</u>											
10	ГЭСН46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м²	м³	0,3	1	0,3					4 370,77
<u>Итого прямые затраты</u>											
11	ФСБЦ-04.1.02.05-0116 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Смеси бетонные тяжелого бетона [БСТ] на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4	м³	0,312	1	0,312	4 286,20	1,05	4 499,46		10 216,02 1 403,33
12	ГЭСН22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10 м³	0,076	1	0,076					
<u>Итого прямые затраты</u>											
13	ФСБЦ-04.1.02.05-0114 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Смеси бетонные тяжелого бетона [БСТ] на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м³	0,10108	1	0,10108	4 242,28	1,05	4 454,39		4 084,77 450,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ОСБЦ-11.1.03.06-0001 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4,6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3	0,0912	1	0,0912	16 819,99	1,71	28 762,18		2 623,11
15	ОСБЦ-08.1.02.06-0011 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Лок чулунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	1	1	1	3 580,54	1,45	5 191,78		5 191,78
16	ОСБЦ-07.2.07.12-0001 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,01	1	0,01	105 278,81	1,31	137 916,24		1 379,15
17	ОСБЦ-06.1.01.09-0012 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Кольцо железобетонное для смонтовых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,169 м3	м	2	1	2	1 437,13	1,19	1 710,18		3 420,36
18	ОСБЦ-05.1.06.06-0061 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Плиты перекрытия ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	0,36	1	0,36	25 947,10	1,21	31 032,99		11 171,88
19	ГЭСН22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	км	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты											
20	ОСБЦ-24.3.03.13-0007 Слит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года(1).xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м	10,08	1	10,08			706,18		7 118,40
21	ГЭСН34-02-012-01	Устройство ввода труб в колодцы	10 каналов	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
34,86											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									33 039,96
		Всего сметная прибыль (справочно)									18 011,40
		НДС 22%									29 099,43
		ВСЕГО по смете									161 369,59
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				82,7255					
		Затраты труда машинистов				4,75304					

Список переменных по смете:

8,32	к1	8,39	8,39
Составил:			
Проверил:			
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]