

Общество с ограниченной ответственностью

«СтройЛайн»



Юридический адрес: 141205, Россия, Московская область, г.о.Пушкинский, город Пушкино, улица Набережная, дом 2А, квартира 263
ИНН 5038179331, наименование банка: ООО «Банк Точка» г. Москва, кор/счет 30101810745374525104, р/счет 40702810720000146861. БИК 044525104, Тел./факс 8(4932) 50-05-71, 8-920-677-64-34

Электролаборатория (ЭЛ) зарегистрирована в Центральном Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ №5.3-6638 от «14» марта 2025 г. Действительно до «15» марта 2028 г. Регистрационный номер в Ассоциации «Региональное объединение строителей Московской области» (Ассоциация «РОС МО») №974 от «02» марта 2026 г. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО №01-02-03/РОСМО/26 от «02» марта 2026 г.

Начальнику управления
по корпоративным закупкам
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

Коммерческое предложение

Предлагаем услуги по электрическим измерениям силовой и осветительной электропроводки в здании Аудиторного корпуса, расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Шереметевский, дом 14, согласно Техническому заданию, в составе:

- Визуальный осмотр;
- Замер сопротивления изоляции проводов, кабелей – 481 измерение;
- Измерение петли «фаза-ноль» - 451 линия;
- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами – 144 точки;
- Составление ведомости дефектов на основании испытаний, измерений и проверки.

Современная приборная база позволяет проводить широкий спектр исследований, испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок.

Испытания и измерения электрооборудования проводятся с целью проверки соответствия параметров питающих, распределительных и групповых электрических сетей установленным нормам и правилам, а также с целью обнаружения неисправного или не соответствующего нормам и правилам устройства электроустановок (ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ) электрооборудования.

По окончании работ предоставляется технический отчет, содержащий:

- Титульный лист;
- Протокол №1 – Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;
- Протокол №2 – Проверка согласования параметров петли «фаза-ноль»;
- Протокол №3 – Проверка сопротивления изоляции проводов, оборудования;
- Ведомость дефектов на основании испытаний, измерений и проверки.

Стоимость работ согласно предоставленному техническому заданию и перечню с видами проводимых работ составляет: 38900 рублей 00 коп., в т.ч. НДС 22%.

Генеральный директор:



Чуйко И. А.