

КОНТРАКТ №
ИКЗ: 261667115928766710100100220000000000

г. Екатеринбург

___ . ___ 2026

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (УФНС России по Свердловской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя УФНС России по Свердловской области Сагитуллина Марата Талхатовича, действующего на основании Положения об УФНС России по Свердловской области, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу и установке противопожарных металлических дверей в рамках текущего ремонта в здании Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области (далее - работы), в соответствии с Контрактом и сдать их результат Заказчику в указанные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых Подрядчиком работ, а, определяются Контрактом и Приложением № 1 «Описание объекта закупки» к Контракту.

1.3. Место выполнения работ: **г. Екатеринбург, ул. Титова, 3.**

1.4. Сроки выполнения работ: работы в соответствии с условиями Контракта выполняются **в течение 30 (тридцати) рабочих дней** с момента заключения Контракта.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС __ % / НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Изменение условий Контракта, при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьями 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Контракту Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, включая цену выполняемых работ, в том числе стоимость используемых при выполнении работ материалов, изделий, оборудования, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации из средств федерального бюджета в форме

безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения банковских реквизитов, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Оплата по Контракту производится **в течение 7 (семи) рабочих дней** со дня подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

2.7. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Подрядчика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Работы выполняются Подрядчиком в полном объеме, согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.

3.2. В ходе выполнения работ Заказчик контролирует выполненные Подрядчиком работы и осуществляет их приемку на условиях настоящего Контракта.

3.3. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Контракта передает Заказчику результаты выполненных работ.

3.4. Сдача и приёмка выполненных работ, определенных Приложением № 1 к настоящему Контракту, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

3.5. После завершения выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности сдачи выполненных работ, передачи результата работ и направляет Акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах **в течение 5 (пяти) рабочих дней**. При этом в документах, передаваемых Подрядчиком, должна быть отражена информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.

3.6. Заказчик **в течение 20 (двадцати) рабочих дней** со дня получения Акта приемки выполненных работ осуществляет приёмку результатов выполнения работ на условиях настоящего Контракта.

3.7. При наличии недостатков Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов оформляет письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ и направляет его Подрядчику. Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения.

3.8. Факт направления мотивированного отказа Подрядчику подтверждается почтовой квитанцией об отправке мотивированного отказа заказным письмом или соответствующим документом, подтверждающим направление мотивированного отказа нарочно, с соответствующей отметкой Подрядчика в его получении.

3.9. В случае несоответствия результатов Работ условиям настоящего Контракта, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты, в пределах цены Контракта.

3.10. Подрядчик обязан устранить указанные в мотивированном отказе недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику Акт по устранению недостатков.

3.11. Заказчик, обнаруживший после приёмки Работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

3.12. Датой приёмки Заказчиком Работ считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ, и эта дата является датой начала гарантийного срока.

3.13. Подписанный уполномоченными лицами Сторон Акт приемки выполненных работ является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

3.14. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:

- от Заказчика осуществляет контроль за выполнением всех требований и условий настоящего Контракта: Мухорина Елена Леонидовна, телефон (343)288-26-32 (доб. 1387).

- от Подрядчика осуществляет технический и производственный контроль выполняемых работ, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе выполнения работ по настоящему Контракту: _____.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.

4.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.1.5. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.6. В случае обнаружения недостатков в ходе выполнения работ и при их приемке, требовать устранения таких недостатков.

4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять приемку работ и производить их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.

4.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

4.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.

4.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. В соответствии с условиями Контракта выполнить работы в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки, а также передать Заказчику результат работ в порядке и сроки, установленные условиями Контракта.

4.4.2. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения Подрядчиком таких обстоятельств.

4.4.3. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.

4.4.4. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, Контрактом.

4.4.5. Предоставлять Заказчику информацию, подтверждающую наличие у Поставщика разрешительных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ.

4.4.6. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта.

4.4.7. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока недостатки работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, выплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность за доставленные двери для замены.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН

6.1. Взаимоотношения сторон регулируются действующим законодательством.

6.2. Все споры и разногласия по настоящему Контракту решаются путем переговоров между сторонами. При не достижении договоренности спор разрешается в Арбитражном суде Свердловской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1 Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2026 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения своих обязательств сторонами.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УФНС России по Свердловской области

Юридический адрес: 620075 Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. Пушкина, д.11

Почтовый адрес для направления корреспонденции:

620075 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.

Пушкина, д.11

УФК по Новосибирской области (УФНС России по
Свердловской области

л/с 03621466460)

ИНН 6671159287 КПП 667101001

Счет № 03211643000000015113

ОКЦ №1 СибГУ Банка России//УФК по

Новосибирской области г. Новосибирск

БИК 015004950; к/счет 40102810445370000043;

ОГРН 1046604027238

ОКОПФ – 20904, ОКФС – 12; ОКТМО – 65701000,

ОКПО 32252068

Эл. почта: хо.r6600@tax.gov.ru, Тел. (343) 288-25-92

(доб.1678, 2159)

Руководитель УФНС России

по Свердловской области

_____/М.Т. Сагитуллин/

_____/_____/

« ____ » _____ 2026 года

« ____ » _____ 2026 года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по демонтажу и установке противопожарных металлических дверей в рамках текущего ремонта в здании Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, 3.

2. Вид работ (ОКПД2): 43.32.10.130 – Работы по установке противопожарных дверей.

3. Срок выполнения работ: в течение **30 (тридцати) рабочих дней** с даты заключения Контракта.

4. Характеристика объекта закупки:

Таблица № 1

№	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки		Количество, шт
1	Дверь металлическая противопожарная*	Назначение по месту установки	Внешняя (входная)	1
		Тип двери	EIS (огнестойкая дымогазонепроницаемая)	
		Тип двери по наличию остекления	глухая	
		Предел огнестойкости	60 минут	
		Вид открывания полотна	наружу	
		Тип дверного блока по числу полотен	двупольный	
		Материал	изготовлена из стали листовой холоднокатаной	
		Толщина стали	1,5 мм	
		Высота коробки*	2 730 мм	
		Ширина коробки*	1 470 мм	
		Тип дверного блока по наличию фрамуги	с фрамугой	
		Высота фрамуги* глухой	630 мм	
		Тип дверного блока по направлению открывания полотна	правый	
		Высота дверного полотна*	2100 мм	
		Ширина дверного полотна (левое)*	430 мм	
		Ширина дверного полотна (правое рабочее) *	950 мм	
		Тип дверного блока по наличию порога	с порогом	
		Количество контуров уплотнения в притворе	2 шт.	
		Тип контуров уплотнения в притворе	уплотнитель резиновый от холодного дыма по контуру полотна и терморасширяющаяся лента от горячего дыма по внутренней стороне дверной коробки	
		Инерционность срабатывания	15 сек	
		Усилие открывания двери в начальный период	30 кг	
		Тип замка	врезной цилиндрический к/к сувальдный замок	
		Количество замков	2 шт	
		Щеколда	1 шт	
		Тип петель	с упорным подшипником	
		Количество петель	2 шт	
		Противосъемный ригель с петлевой стороны	1 шт	
		«Уши» под анкера	выполнены из стали и находятся внутри рамы	
		Тип дверной ручки	- противопожарная с полимерным покрытием - наличие запирающего устройства цилиндрический механизм с вертушкой	

		Цвет коробки и дверного полотна	по согласованию с заказчиком	
		Тип привода закрывания	доводчик	
		Дверной доводчик	доводчик двери верхнего расположения, предназначен для одностворчатых левых и правых дверей с шириной створки до 1250 мм	
		Количество скоростей	двухскоростной	
		Количество дверных доводчиков	1 шт	
		Тип привода открывания	ручной	
		Масса противопожарной двери	80 кг	
		Регулируемая скорость закрытия	наличие	
		Диапазон рабочих температур	-30 до +40 °С	
		Соответствие ГОСТ	ГОСТ Р 57327-2016	
2	Дверь металлическая противопожарная*	Назначение по месту установки	Внутренняя	1
		Тип двери	EIS (огнестойкая дымогазонепроницаемая)	
		Тип двери по наличию остекления	глухая	
		Предел огнестойкости	60 минут	
		Вид открывания полотна	наружу	
		Тип дверного блока по числу полотен	двупольная	
		Материал	изготовлена из стали листовой холоднокатаной	
		Толщина стали	1,5 мм	
		Высота коробки*	2310 мм	
		Ширина коробки*	1330 мм	
		Тип дверного блока по наличию фрамуги	с фрамугой	
		Высота фрамуги глухой*	210 мм	
		Тип дверного блока по направлению открывания полотна	правый	
		Высота дверного полотна*	2100	
		Ширина дверного полотна (левое)*	290	
		Ширина дверного полотна (правое рабочее) *	950	
		Количество контуров уплотнения в притворе	2 шт	
		Тип контуров уплотнения в притворе	уплотнитель резиновый от холодного дыма по контуру полотна и терморасширяющаяся лента от горячего дыма по внутренней стороне дверной коробки	
		Инерционность срабатывания	15 сек	
		Усилие открывания двери в начальный период	30 кг	
		Тип замка	врезной цилиндрический к/к сувальдный замок	
		Количество замков	2 шт	
		Щеколда	1 шт	
		Тип петель	с упорным подшипником	
		Количество петель	2 шт	
		Противосъемный ригель с петлевой стороны	1 шт	
		«Уши» под анкера	выполнены из стали и находятся внутри рамы	
		Тип дверной ручки	- противопожарная с полимерным покрытием - наличие запирающего устройства цилиндрический механизм с вертушкой	
		Цвет коробки и дверного полотна	по согласованию с заказчиком	
		Коробка двери	гнутой профиль коробчатой конструкции, объединенный с наличником	
		Тип привода закрывания	доводчик	

	Дверной доводчик	доводчик двери верхнего расположения, предназначен для одностворчатых левых и правых дверей с шириной створки до 1250 мм	
	Количество скоростей	двухскоростной	
	Количество дверных доводчиков	1 шт	
	Тип привода открывания	ручной	
	Масса противопожарной двери	80 кг	
	Регулируемая скорость закрытия	наличие	
	Диапазон рабочих температур	-30 до +40 °С	
	Соответствие ГОСТ	ГОСТ Р 57327-2016	

*** Размеры дверных блоков являются ориентировочными. Исполнитель перед выполнением работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно производит замеры дверных проемов.**

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Поставляемый товар и материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми (товар и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Все замеры дверного проема, размеров дверной коробки и дверного полотна Поставщик производит самостоятельно перед приобретением (изготовлением).

Дверной блок и все необходимые расходные материалы (замки, ручки, заглушки, крепеж, противопожарная монтажная пена, арматура и т.д.) приобретаются Исполнителем и входит в стоимость работ по настоящему Контракту.

Исполнитель осуществляет поставку наружного дверных блоков, выполняет все работы по демонтажу старых дверных блоков, производит монтаж новых дверных блоков в здании Инспекции с использованием собственного рабочего инструмента, оборудования и расходных материалов, производит уборку мусора.

Перед монтажом дверных блоков проверяется готовность строительного проема — ранее установленные двери должны быть демонтированы, строительный проем в зоне установки двери очищен от строительного мусора, на торцах стр. проема в зоне установки дверной коробки не должно быть элементов чистовой отделки, присутствует чистый пол (пол с чистовой отделкой) или отметка чистого пола (в случае установки двери с опорой на цементно-песчаную стяжку), размеры строительного проема должны быть больше установочных размеров двери на величину монтажных зазоров (рекомендуемая суммарная величина монтажных зазоров — 20-60 мм по ширине, 10-30мм по высоте).

Двери устанавливаются в подготовленный дверной проем по уровню и отвесу. Монтажные зазоры должны быть равномерными. Рекомендуемая суммарная величина зазоров: 20-60 мм по ширине и 10-30 мм по высоте при заделке огнестойкой пеной. Заделка зазоров с величиной большей, чем рекомендуемая, осуществляется цементно-песчаным раствором.

Равномерность монтажных зазоров достигается установкой распорных клиньев между дверной коробкой и несущей конструкцией (строительный проем).

Изделие крепится в проеме анкерными винтами через монтажные отверстия в коробке. Возможна установка изделия при помощи монтажных планок с крепежом анкерными винтами и/или кровельными саморезами. Допускается монтаж с применением электродуговой сварки (крепление за монтажные планки к металлическим порталам и/или металлическим закладным строительного проема). Данные работы проводят в соответствии со строительными нормами и по согласованию с Заказчиком.

Заделка монтажных зазоров огнестойкой пеной осуществляется в соответствии с инструкцией по ее применению, указанной на поверхности каждого баллона. Заделка цементно-песчаным раствором осуществляется в два этапа на 2/3 глубины монтажного

зазора. После окончательной полимеризации пены или затвердевания раствора, распорные клинья удаляются, а места их установки заделываются. При проведении отделочных работ видимая поверхность заполненного пеной монтажного зазора (зазор со стороны противоположной наличнику между стойками коробки и проемом) должна быть заштукатурена. Работоспособность дверей проверяется двадцатикратным циклом открывания-закрывания. При этом не должно наблюдаться заеданий, рывков и ощутимых усилий.

При необходимости, вертикальное положение створки относительно дверной коробки может быть дополнительно откорректировано установкой регулировочных шайб. Притвор дверного полотна регулируется смещением ответной планки.

В дверной створке выполнить усиление под установку доводчика. Схема установки доводчика определяется инструкцией по его монтажу. Рекомендуемая схема установки доводчика (с учетом конструктивных особенностей створки и условий монтажа доводчика) — корпус доводчика устанавливается на створку со стороны петель. Оборудование доводчиком противопожарных дверей — является обязательным. Установка доводчика на противопожарную дверь в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктами 6.18, 6.19 СНиП 21.01.97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2.2. На Исполнителе лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта о приемке по контракту.

В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, труб, стен, материалов, оборудования и т.д.) при проведении работ Поставщиком, восстановительные работы, не включенные в стоимость контракта, проводятся полностью за счет средств Поставщика в течение 5 пяти рабочих дней с момента направления акта о повреждении имущества.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ, привлекаемых им субподрядных организаций.

Исполнитель обязуется провести совместно с Заказчиком испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик, при необходимости, имеет право привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты и полномочия.

Исполнитель должен устранить замечания, недостатки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ, а также в период гарантийной эксплуатации, за свой счет, в течение пяти рабочих дней с момента направления акта выявленных дефектов. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя.

Исполнитель обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Поставщик не вправе использовать под строительный мусор контейнеры учреждения и прилегающих зданий. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

Исполнитель обязуется вывезти принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, строительные отходы до дня подписания акта о приемке товара.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о наличии следующих документов: лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; сертификатов соответствия на товар; паспорт на продукцию.

В документах на сертифицированные противопожарные двери должно быть указание на то, что данная дверь действительно является противопожарной (словосочетание «противопожарная дверь»). В них также должны быть обозначены размеры изделия, предел огнестойкости, производитель дверной конструкции, соответствие ГОСТ и СНИП. СНИП устанавливает, в частности, направление открывания двери наружу, а также свойства материалов, которые используются при изготовлении противопожарной двери.

3.2. Противопожарная дверь должна состоять из рамы, полотна и дверной фурнитуры. Рама должна быть изготовлена из листа холоднокатаной черной стали толщиной не менее 1,5 мм, согнутого в профиль, внутренняя полость профиля со стороны петель должна иметь систему противосъема двери. Рама в районе притвора должна быть заполнена теплоизоляционным материалом. На раму с помощью регулируемых петель навешивается полотно коробчатого типа. Полотно должно быть изготовлено из листа холоднокатаной черной стали толщиной не менее 1,5 мм способом гибки. Внутренние полости полотна должны быть заполнены теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости. Дверные полотна одностворчатых дверей должны быть оборудованы замками-защелками, обеспечивающим зацепление полотна с коробками в районе вертикальных стоек коробок. Нажимные ручки и планки должны быть выполнены из нержавеющей стали. По периметру дверных коробок устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Покрытие дверных блоков должно быть выполнено порошковой краской. Дверь должна иметь соответствующую маркировку: производителя, предел огнестойкости, значок пожарной безопасности на самой двери. Маркировка на двери должна совпадать с обозначенной в документах. На двери должен быть металлический ярлык со специальным значком, который обозначает пожарную безопасность. Выдавленный на двери номер также должен совпасть с номером, указанным в документации, предоставленной Исполнителем. Устанавливаемые двери должны иметь сертификат соответствия, паспорт, обязательное размещение металлического шильдика с указанием номера, марки двери и предела огнестойкости. Монтажная пена должна иметь сертификат пожарной безопасности.

3.3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности, охраны труда, безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе:

- Сводом правил 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНИП 12-01-2004»
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (ред. от 01.03.2023)
- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479
- Другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

При выполнении работ Поставщик должен соблюдать требования нормативных актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ, а именно:

- Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

- ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндры. Технические условия», введенный в действие Приказом Росстандарта от 20.09.2012 N 394-ст;

- ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость, утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 83-ст.

- иных нормативных документов, стандартов и т.п. Российской Федерации.