

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2026 года

" " 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр'

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 12.03.2025 № 71

Сплит-форма 1 квартал 2026г.

76. Ярославская область

Ярославская область

ФГБОУ ВО Ярославский государственный технический университет г.Ярославль, Московский пр-т,88

(наименование стройки)

Общеджитие ЯГТУ, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 11, 9 этаж

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01

Восстановление АПС, СОУЭ, охранной сигнализации после ремонта правого крыла 9 этажа общежития ЯГТУ по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 11

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 410,47 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб.

монтажных работ 262,38 тыс.руб.

оборудования 74,07 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 90,72 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,08 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 220,09 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 0,16 чел.-ч.



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. АПС											
1	ГЭСНм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиозатопный, световой в нормальном исполнении Объем=37*7	шт	44	1	44					
		421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_г назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; р.4 ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 1 ОТ(3Т)	чел.-ч			88,704					37 179,39
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68	1,2	88,704			419,14		37 179,39
		4 М									2 089,20
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0005		0,022	284,15	1,5	426,23		9,38
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		3,6608			8,29		30,35
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025		1,1	978,09	1,31	1 281,30		1 409,43
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00044	4 338,27	1,46	6 333,87		2,79
		10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,44	899,56	1,61	1 448,29		637,25
		Итого прямые затраты									39 268,59
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					619,66
		ФОТ									37 179,39
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	97		97					36 064,01
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	51		51					18 961,49
		Всего по позиции							2 157,13		94 913,75
									1 299,51		48 081,87
2	ТЛ 61.2.02.01_76_762704073	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03	шт	37	1	37					
О	5_06.02.2026_02_1.1	(Инженерное оборудование)									48 081,87
	КА п.1.1	Всего по позиции							1 720,94		12 046,58
3	ТЛ 61.2.02.01_76_762704073	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04	шт	7	1	7					
О	5_06.02.2026_02_2.1	(Инженерное оборудование)									12 046,58
	КА п.2.1	Всего по позиции									
4	ГЭСНм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Объем=2*2	шт	4	1	4					
		421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_г назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; р.4 ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 1 ОТ(3Т)	чел.-ч			4,032					1 689,97
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,84	1,2	4,032			419,14		1 689,97
		4 М									73,58
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0002		0,0008	284,15	1,5	426,23		0,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0312		0,1248			8,29		1,03
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,01		0,04	978,09	1,31	1 281,30		51,25
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00004	4 338,27	1,46	6 333,87		0,25
		10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002		0,008	899,56	1,61	1 448,29		11,59
		14.1.04.02-0002 Клей, марка 88-СА	кг	0,005		0,02			455,84		9,12
		Итого прямые затраты									1 763,56
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					28,17
		ФОТ									1 689,97
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 520,97
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					777,39
		Всего по позиции							1 022,52		4 090,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 О	ТЦ 61.2.02.02_76_762704073 5_06.02.2026_02_3.1 КА п.3.1	С2000-ИП-03, извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный (Инженерное оборудование) Всего по позиции	шт	2	1	2			1 197,88		2 395,76
6 О	ТЦ 61.2.02.03_76_762704073 5_06.02.2026_02_4.1 КА п.4.1	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 (Инженерное оборудование) Всего по позиции	шт	2	1	2			975,65		1 951,30
7	ГЭСНм08-03-593-10	Световые настенные указатели Объем=(2*1)/100 421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; р.4 ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 21.2.01.02-0141 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 Итого прямые затраты 7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 шт	0,03	1	0,03					1 951,30
			чел.-ч			2,82816					1 220,78
			чел.-ч	78,56	1,2	2,82816			431,65		1 220,78
			чел.-ч			0,0144					16,60
			маш.-ч	0,2	1,2	0,0072			1 650,92		7,07
			чел.-ч	0,2	1,2	0,0072			563,02		11,89
			маш.-ч	0,2	1,2	0,0072			653,82		4,05
			чел.-ч	0,2	1,2	0,0072			419,14		4,71
											3,02
			м	17,5		0,525	5,87	0,88	5,17		63,83
			100 шт	4,08		0,1224	41,71	1,31	54,64		2,71
			т	0,00153		0,0000459	948 687,13	1,25	1 185 858,91		6,69
											54,43
			%	2		2					1 308,28
			%	97		97					20,35
			%	51		51					1 227,85
											1 191,01
											626,20
									104 861,33		3 145,84
8 О	ТЦ 61.2.04.07_76_762704073 5_06.02.2026_02_5.1 КА п.5.1	С2000-ОСТ исп.01 "Выход" (Инженерное оборудование) Всего по позиции	шт	2	1	2			1 281,89		2 563,78
9 О	ТЦ 61.2.04.07_76_762704073 5_06.02.2026_02_6.1 КА п.6.1	С2000-ОСТ исп.11 "Запасный выход" (Инженерное оборудование) Всего по позиции	шт	1	1	1			1 281,89		2 563,78
10	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении /после демонтажа/ 421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; р.4 ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 4 М 01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм 21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 22.2.02.23-0011 Глушари Итого прямые затраты 10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования Всего по позиции	шт	24	1	24					1 281,89
			чел.-ч			57,6					22 791,17
			чел.-ч	2	1,2	57,6			395,68		22 791,17
			м	3,16		75,84	2,27	1,53	3,47		3 503,35
			1000 м	0,005		0,12	23 242,13	1,13	26 263,61		263,16
			100 шт	0,011		0,264	260,03	1,29	335,44		3 151,63
											88,56
			%	2		2					26 294,62
			%	95		95					379,85
			%	53		53					22 791,17
											21 651,61
											12 079,32
									2 516,89		60 405,30



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСНм10-10-007-03	Монтаж блока вызова /после демонтажа/ Объем=1 / 10 421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; п.4 ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(ЗТ) 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-05 Рабочий 5 разряда 2-100-06 Рабочий 6 разряда 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия Итого прямые затраты	шт	0,1	1	0,1					
			чел.-ч			1,6944					822,66
			чел.-ч	2,35	1,2	0,282			340,94		96,15
			чел.-ч	7,04	1,2	0,8448			481,70		406,94
			чел.-ч	4,73	1,2	0,5676			563,02		319,57
											0,78
			чел.-ч			0,0012					0,50
			маш.-ч	0,01	1,2	0,0012			653,82		0,78
			чел.-ч	0,01	1,2	0,0012			419,14		0,50
											0,44
			кВт-ч	0,53		0,053			8,29		0,44
											824,38
11.1	421/п.2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13,71
		ФОТ									823,16
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					740,84
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					378,65
		Всего по позиции							19 575,80		1 957,58
12	ГЭСНм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей Объем=2+1 421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; п.4 ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 4 М 01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая 01.7.15.14-0168 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроугольные, диаметр 5 мм, длина 70 мм 10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 14.1.04.02-0002 Клей, марка 88-СА 24.3.01.01-0004 Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм Итого прямые затраты	шт	3	1	3					
			чел.-ч			3,024					1 267,48
			чел.-ч	0,84	1,2	3,024			419,14		1 267,48
			кг	0,0002		0,0006	284,15	1,5	426,23		67,05
			т	0,0001		0,0003	110 308,96	1,31	144 504,74		0,26
			кг	0,002		0,006	899,56	1,61	1 448,29		8,69
			кг	0,01		0,03			455,84		13,68
			кг	0,00142		0,00426	189,97	1,32	250,76		1,07
											1 334,53
12.1	421/п.2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,12
		ФОТ									1 267,48
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 140,73
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					583,04
		Всего по позиции							1 026,47		3 079,42
13	ТЦ 61.2.01.06_76_762704073 5_06.02.2026_02_9.1 КА п.9.1	С2000-AP1 с ИО 102-20, Извещатель охранный магнитоконтактный адресный (Инженерное оборудование)	шт	2	1	2			955,33		1 910,66
		Всего по позиции									1 910,66
14	ТЦ 61.2.01.06_76_762704073 5_06.02.2026_02_10.1 КА п.10.1	С2000-СМК, Извещатель охранный магнитоконтактный адресный (Инженерное оборудование)	шт	1	1	1			1 107,09		1 107,09
		Всего по позиции									1 107,09
15	ГЭСНм10-08-003-08	Устройство оптико-(фото)электрическое, отражатель неподвижный Объем=1+1 421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; п.4 ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 4 М	шт	2	1	2					
			чел.-ч			1,728					724,27
			чел.-ч	0,72	1,2	1,728			419,14		724,27
											52,16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0468		0,0936			8,29		0,78
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм,		100 шт	0,02		0,04	978,09	1,31	1 281,30		51,25
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00001		0,00002	4 338,27	1,46	6 333,87		0,13
	Итого прямые затраты										776,43
15.1	421/нр_2020_н.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					12,07
	ФОТ										724,27
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90					651,84
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					333,16
	Всего по позиции								886,75		1 773,50
16	ТЦ_61.2.01.01_76_762704073 С2000 СТ исп.02, Извещатель охранный поверхностный звуковой		шт	1	1	1			1 355,07		1 355,07
О	5_06.02.2026_02_11.1 адресный										
	КА п.11.1										
	(Инженерное оборудование)										
	Всего по позиции										1 355,07
17	ТЦ_61.2.01.07_76_762704073 С2000-ИК исп.03 Извещатель охранный оптико-электронный		шт	1	1	1			1 375,40		1 375,40
О	5_06.02.2026_02_12.1 объемный адресный										
	КА п.12.1										
	(Инженерное оборудование)										
	Всего по позиции										1 375,40
18	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	2,02	1	2,02					
	Объем=(190+12) / 100										
	421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2;										
	пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_г назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2;										
	р.4 ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				39,48696					16 365,37
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,2		39,48696			414,45		16 365,37
	2 ЭМ										1,40
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,02424					9,02
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,2		0,02424	37,32	1,55	57,85		1,40
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,2		0,02424			372,22		9,02
	4 М										510,82
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,5664			13,264128			8,29		109,96
	01.7.15.07-0022 Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2			0,404	261,09	1,31	342,03		138,18
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001			0,00202	99 190,96	1,31	129 940,16		262,48
	Итого прямые затраты										16 886,41
18.1	421/нр_2020_н.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					272,76
	ФОТ										16 374,39
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					15 883,16
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					8 350,94
	Всего по позиции								20 491,72		41 393,27
19	ФСБЦ-20.2.05.04-0055	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм	100 м	1,9	1	1,9	3 891,19	1,28	4 980,72		9 463,37
	Сплит-форма Ярославская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
	Объем=190 / 100										
	Всего по позиции										9 463,37
20	ФСБЦ-20.2.05.04-0059	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм	100 м	0,12	1	0,12	6 178,85	1,28	7 908,93		949,07
	Сплит-форма Ярославская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
	Объем=12 / 100										
	Всего по позиции										949,07
21	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	5,14	1	5,14					
	Объем=(386+128) / 100										
	421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2;										
	пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_г назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2;										
	р.4 ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				17,39376					7 127,09
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	1,2		17,39376			409,75		7 127,09
	2 ЭМ										142,16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,12336					
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,06168			1 650,92		60,56
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,2	0,06168			563,02		101,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,06168			653,82		34,73
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,06168			419,14		40,33
		4 М									25,85
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		68,5162	5,87	0,88	5,17		532,90
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		2,57	37,71	1,53	57,70		354,23
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,257	79,88	1,48			148,29
		Итого прямые затраты							118,22		30,38
21.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7 862,73
		ФОТ									118,78
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 187,67
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 972,04
		Всего по позиции									3 665,71
22	ТЦ_21.1.08.01_76_762704073 5_06.02.2026_02_13.1 КА п.13.1	Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	м	386	1,02	393,72				3 622,42	18 619,26
		Объем=386 * 1,02								29,11	11 461,19
		Всего по позиции									
23	ТЦ_21.1.08.01_76_762704073 5_06.02.2026_02_14.1 КА п.14.1	Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1	м	128	1,02	130,56				38,63	5 043,53
		Объем=128 * 1,02									
		Всего по позиции									
24	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	6	1	6					5 043,53
		Объем=3*3									
		421/ Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; р-4 ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6					1 531,40
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0,5	1,2	3,6			425,39		1 531,40
		4 М									14,78
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроугольные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00001		0,00006	99 150,96	1,31	129 940,16		7,80
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00005		0,0003	4 338,27	1,46	6 333,87		1,90
		08.3.03.05-0013 Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,00001		0,00006	87 245,70	0,97	84 628,33		5,08
		Итого прямые затраты									1 546,18
24.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					25,52
		ФОТ									1 531,40
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 378,26
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					704,44
		Всего по позиции									3 654,40
25	ФСБЦ-20.5.02.03-0003 Сплит-форма Ярославская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)	шт	3	1	3	18,09	0,91	16,46		49,38
		Всего по позиции									
26	ТЦ_20.5.02.10_76_762704073 5_06.02.2026_02_16.1 КА п.16.1	Коробка огнестойкая 75x75x30мм Е15-Е120 для кабель-канала Промрукав 40-0450-FR1.5-4	шт	3	1	3			794,05		2 382,15
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 1 АПС									2 382,15
		Итого по смете:									336 450,49
		Всего прямые затраты (справочно)									128 726,28
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									90 719,58
		Эксплуатация машин									160,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									
		Материалы									77,17
		Монтажные работы									37 768,59
		в том числе:									262 381,09
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									90 719,58
		оплата труда машинистов (Отм)									160,94
		материалы									77,17
		накладные расходы									37 768,59
		сметная прибыль									87 194,47
		Оборудование									46 480,34
		Инженерное оборудование									74 069,40
		Всего									74 069,40
		Всего ФОТ (справочно)									336 450,49
		Всего накладные расходы (справочно)									90 796,75
		Всего сметная прибыль (справочно)									87 194,47
		НДС 22%									46 460,34
		ВСЕГО по смете									74 019,11
		справочно:									410 469,60
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									18 886,87
		Затраты труда рабочих				220,09128					74 069,40
		Затраты труда машинистов				0,1632					

Составил:

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]



или М.А. Георгиев