

Индивидуальный предприниматель
Антипин Артём Павлович

353823, Краснодарский Край., Красноармейский р-он, Станица Марьянская ул. Мира д. 214

ИНН 420500017214

Расч.сч.: № 40802810226170000730 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

Кор.сч.: 30101810500000000207

БИК: 046015207; ОГРН: 1027700067328

Руководителю санатория
"Автомобилист" Мамишеву А. С.

Коммерческое предложение № 102 от 20.05.2026г.

На оказание услуг по оказание услуг по техническому обслуживанию
кондиционеров Санатория «Автомобилист».

Наименование	Инвентарный №	Кол	Местоположение	Цена за ед. РУБ без НДС	Сумма РУБ без НДС
Мультизональный кондиционер LGARUN 160 LN3	БП0000123	2	Кровля 15 этаж	5000	10000
Мультизональный кондиционер LGARUN 160 LN3	БП0000126	2	Кровля 15 этаж	5000	10000
Мультизональный кондиционер LGARUN 160 LN3	БП0000128	2	Кровля 15 этаж	5000	10000
Мультизональный кондиционер LGARUN 160 LN3	Б/Н	2	Кровля 15 этаж	5000	10000
Мультизональный кондиционер LGARUN 160 LN3	Б/Н	2	Кровля 15 этаж	5000	10000
Мультизональный кондиционер LGARUN 160 LN3	Б/Н	2	Кровля 15 этаж	5000	10000
Внутренний блок мультизонального кондиционера LGARNU07GSEL2	Б/Н 175 шт.	175	С 1-го по 14-ый этаж включительно	1200	210000
Мультизональный кондиционер LGARUN 200 LN3	Б/Н	2	Кровля 4 этаж	5000	10000
Мультизональный кондиционер LGARUN 160 LN3	Б/Н	2	Кровля 4 этаж	5000	10000
Мультизональный кондиционер LGARUN 100 LN3	Б/Н	2	Кровля 4 этаж	5000	10000
Мультизональный кондиционер LGARUN 120 LN3	Б/Н	2	Кровля 4 этаж	5000	10000
Мультизональный кондиционер LGAUUN 608 D	Б/Н	2	Кровля 1 этаж	5000	10000

Мультизональный кондиционер LG AULH 608 D	Б/Н	2	Кровля 1 этаж	5000	10000
Мульти-сплит система Mitsubishi Electric MXZ-5C100VA-E1	Б/Н	1	Здание конторы (торец)	2000	2000
Внутренние блоки мульти-сплит система Mitsubishi Electric MSZ-SF15VA-E1	Б/Н	4	Здание конторы	2000	8000
Кондиционер Midea Neola MS11D-07	Б/Н	1	Столовая 1-этаж камера хранения	1250	1250
Кондиционер Leberg	Б/Н	1	Мясной цех	1250	1250
Кондиционер Leberg	Б/Н	1	Кино-проекторная	1250	1250
Кондиционер Roda	Б/Н	1	Серверная	1250	1250
				Итого:	345 000

Плановое техническое обслуживание включает:

- Осмотр внешнего состояния кондиционера
- Проверка работы кондиционера во всех режимах
- Тестирование пульта управления
- Контроль температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока
- Контроль температуры воздуха на выходе внутреннего блока заданным параметрам
- Чистка внешнего блока
- Чистка теплообменника внешнего блока мойкой высокого давления
- Контроль фреоновго контура
- Протяжка резьбовых соединений
- Проверка кондиционера на утечку фреона
- Проверка давления фреона
- Дозаправка фреоном
- Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей
- Проверка исправности и чистка дренажной системы
- Проверка работы электрооборудования и автоматики конденсаторного блока
- Осмотр электрических соединений, состояния внутренней электропроводки, протяжка контактов
- Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов

Общая сумма 345 000 РУБ без НДС

С уважением,

Индивидуальный предприниматель



А. П. Антипин