

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 231» города Кирова (МКДОУ № 231), действующее от имени МО «Город Киров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Смирновой Екатерины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить **работы по внутренней отделке помещений, ремонт полов**, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к контракту).

1.2. Указанные в п.1.1. работы выполняются Подрядчиком своими силами с использованием собственных материалов и оборудования.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком **в следующие сроки: с даты заключения контракта по 30.09.2026 г.** Допускается досрочное выполнение работ.

1.4. Место выполнения работ: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 22а (Нововятский район).

1.5. Требования к результатам работ, подписанные сторонами:

- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.5. При исполнении контракта объем работ, определяемый в соответствии с п.1.1 контракта, может быть увеличен или уменьшен по дополнительному соглашению сторон, но не более чем на десять процентов.

1.6. Идентификационный код закупки: 263434900684443450100100010000000244.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить своими силами все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.1.2. Сдать работы Заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), при необходимости провести пуско-наладочные испытания результата работ.

2.1.3. Осуществлять выполнение работ в соответствии государственными стандартами, установленными законодательством Российской Федерации; использовать материалы, оборудование применяемые в работе в соответствии с государственными стандартами, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты/декларации, регистрационные удостоверения, технические паспорта и быть разрешены для использования на территории Российской Федерации.

2.1.4. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы.

2.1.5. Представить Заказчику до начала выполнения работ Локальную смету (расчет и т.п.), разработанную на основании Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к контракту).

2.1.6. Обеспечить по окончании работ надлежащее санитарное состояние в месте выполнения работ. Вывезти строительный мусор, принадлежащие Подрядчику инструменты, приборы, инвентарь, а также восстановить нарушенное благоустройство за свой счет.

2.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком.

2.1.8. Предоставлять по первому требованию Заказчика информацию и документацию, связанные с выполнением контракта.

2.1.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачества технической документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.1.10. Отвечать на претензию в течение 5 (пяти) календарных дней со дня её получения.

2.1.11. При необходимости, а также при проведении экспертизы, предоставлять в течение 2 рабочих дней дополнительные материалы (документы, информацию и т.д.), относящиеся к условиям исполнения контракта.

2.1.12. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.1.13. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам.

2.2. Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения контракта.

2.2.2. Получать информацию о дате и времени приемки выполненных работ.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ в течение срока выполнения работ.

2.3.2. Принять результат выполненных работ и подписать акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) или отказать в приемке работ, направив Подрядчику скан-копию Акта приемки товаров, работ, услуг с перечнем выявленных качественных или количественных расхождений.

2.3.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения работы Подрядчиком согласно Технического задания (Приложение № 1 к контракту), не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению работ.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.4.3. Получать от подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением контракта.

2.4.4. Привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям контракта эксперта (экспертную организацию).

2.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему контракту определяется согласно Локальному сметному расчету и составляет ____

В цене контракта учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение строительных материалов, и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое при выполнении работ оборудование и инструмент, затраты на уборку, погрузку и

вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Если в процессе исполнения контракта изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены контракта, размер которого не влияет на общее значение цены контракта.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Стоимость работ включает затраты на приобретение материалов и их доставку, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Оплата работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней на основании подписанного сторонами акта о приеме выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и предоставления Подрядчиком счета (счета-фактуры, УПД).

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. При изменении объема работ в соответствии с п.1.5 контракта изменяется цена контракта пропорционально изменяемому объему работ, но не более чем на десять процентов цены контракта в соответствии с требованиями п.1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

4.2. Подрядчик по факту выполнения работ оформляет счет и акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) или УПД и передает их Заказчику вместе с результатом выполненных работ.

4.3. В течение 20 рабочих дней Заказчик обязан осуществить приемку (подписать акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) или УПД, утвердить Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)), либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих качество, или иных недостатков выполненных работ, немедленно заявить об этом Подрядчику. Приемка осуществляется без присутствия Подрядчика и подписание Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) Подрядчиком не предусмотрено. В указанный срок Заказчик:

4.3.1. В случае отсутствия качественных или количественных расхождений формирует и утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) без подписи Подрядчика. Датой приемки результата выполненных работ является дата утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).

Заказчик направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения им Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) скан-копию Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) на адрес электронной почты, указанный в контракте или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота.

4.3.2. В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствий в выполненных работах (наименования, объема, качества и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывается в приемке работ, направляя Подрядчику скан-копию Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) с перечнем выявленных расхождений, устанавливает сроки их устранения. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления

Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), с указанием выявленных расхождений (недостатков), устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению по решению Заказчика могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

При приемке выполненных работ Заказчик проверяет выполненные по Контракту работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и Ведомостью объемов работ (Приложение № 1) путем проведения экспертизы.

4.5. Для проведения экспертизы в случаях, предусмотренных законом, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.6. Оформление, обмен и подписание первичных бухгалтерских документов: счета, счета-фактуры, в том числе документы о приемке (акт и т.д.), в том числе Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) может осуществляться в электронной форме, в том числе с использованием функционала веб-решения СБИС.

5. Качество работ

5.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, ведомственных строительных норм ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» утвержденных приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности. Подрядчик выполняет работу своим оборудованием и обеспечивает охрану труда при выполнении работ своими силами и средствами.

5.2. Подрядчик устанавливает на выполненную работу 12 месяцев гарантии с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3. Качество материалов, оборудования применяемых в работе должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты/декларации, регистрационные удостоверения, технические паспорта и быть разрешены для использования на территории Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены контракта.

5.5. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6. Ответственность сторон

6.1. Заказчик и Подрядчик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов в размере и в порядке, предусмотренном и определенном статьей 34 Закона №44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.2. Подрядчик уплачивает Заказчику пени (штрафы) в случаях:

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

6.10. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.9 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.

6.11. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.8 контракта, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.12. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.13. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, требований охраны труда, требований пожарной безопасности при выполнении работ по предмету контракта – односторонняя, возлагается на Подрядчика.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

7.2. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Все споры и разногласия по исполнению настоящего контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Кировской области по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

7.5. В случае возникновения права требования оплаты неустойки (штрафов, пеней) от Подрядчика, Заказчик принимает меры для взыскания неустойки (штрафов, пеней):

7.5.1. Не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения права требования оплаты штрафа, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма штрафа, рассчитанного в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

7.5.2. Не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения права требования оплаты пеней, связанного с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, либо одновременно с направлением Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, связанного с просрочкой исполнения обязательств Подрядчиком, направлять Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма, пеней, рассчитанных в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

7.5.3. В случае наличия обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в виде денежных средств, не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме, направлять Подрядчику уведомление об уплате (удержании) неустойки (штрафов, пеней) за счет указанных денежных средств.

7.6. При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки (штрафов, пеней), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, в течение 20 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме, направить в суд заявление с требованием оплаты неустойки (штрафов, пеней), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

7.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.8. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.9. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 7-дневный срок предоставить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие.

7.10 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Реквизиты и подписи сторон

«Подрядчик»:	«Заказчик»:
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 231» города Кирова (МКДОУ № 231) Юридический адрес: 610013, г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, 22а Почтовый адрес: 610013, г. Киров, Нововятский район, ул. Ленина, 22а Тел. 8 (8332) 228-638, 8 (8332) 228-636 Эл. адрес: dou231@kirovedu.ru ИНН 4349006844 КПП 434501001 Департамент финансов администрации города Кирова (МКДОУ № 231 г. Кирова лицевой счет 03909175022) л/с 02403025290 Счет организации - к/с 03231643337010004000 Наименование банка: ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России/УФК по Кировской области г. Киров БИК банка: 013304182 Счет банка: 40102810345370000033
	Заведующий МКДОУ № 231 г. Кирова Е. Ю. Смирнова

Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Туалет группы "Звоночки"						
1	1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0,02024		(2,74-0,716) / 100
2	2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,02024		(2,74-0,716) / 100
3	2.1	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,017204		2,024*8,5/1000
4	2.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,4048		2,024*0,2
5	3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,02024		2,024 / 100
6	4	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый	т	0,0012751		
7	5	Очистка вручную поверхности стен	100 м2	0,1928		19,28 / 100
8	6	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	100 м2	0,00765		(32,5-31,735) / 100
9	7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,31735		31,735 / 100
10	7.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,2687		
11	8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,01165		(32,9-31,735) / 100
12	8.1	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,0043688		
13	8.2	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	1,165		
14	8.3	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0005825		
15	9	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,01		1 / 100
16	10	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,02		2 / 100
17	10.1	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 300x300 мм (применительно 200*300)	шт	2		
18	11	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,121		12,1 / 100
19	12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (откосы)	100 м2	0,041		4,1 / 100
20	12.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,4223		
21	13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (откосы)	100 м2	0,041		4,1 / 100
22	13.1	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,03485		8,5*4,1/1000

23	13.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,82		0,2*4,1
24	14	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,1		10 / 100
Раздел 2. Группа "Звоночки" (помещение 21)						
25	15	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,027		2,7 / 100
26	16	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт	2		
27	17	Порог угловой алюминиевый 20*20, 0,9 м	шт	1		
28	18	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,01		1 / 100
29	18.1	Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм (применительно 300*200)	шт	1		
30	19	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,061		6,1 / 100
31	20	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,061		6,1 / 100
32	20.1	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм	10 м	0,61		6,1 / 10
Раздел 3. Группа "Пчелки" (раздевалка, группа, туалет - помещения №2,4,5,6,7,8)						
33	21	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,072		(60-52,8) / 100
34	21.1	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	7,2		
35	22	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,072		7,2 / 100
36	22.1	Кабель ВВГнг lsItx 3*1.5	м	7,2		
37	23	Ответительные коробки открытого типа: с креплением шурупами	100 шт	0,01		1 / 100
38	23.1	Коробки ответительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт	0,1		1 / 10
39	24	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (снятие второго слоя)	100 м ²	0,2169		(42,7-19,1*1,1) / 100
40	25	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м ²	0,23		23 / 100
41	26	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м ²	0,01		1 / 100
42	27	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м ²	0,01		1 / 100
43	28	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м ²	0,0199		(23-19,1*1,1) / 100
44	28.1	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м ² при слое 1 мм	т	0,01592		0,008*1,99
45	28.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,398		0,2*1,99
46	29	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м ²	0,0199		1,99 / 100
47	29.1	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м ² при слое 1 мм	т	0,01592		
48	30	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м ²	0,0199		(23-19,1*1,1) / 100

49	30.1	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	2,0298			
50	31	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,027			2,7 / 100
51	31.1	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт	3			
52	32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,12535			(20,4-7,15*1,1) / 100
53	32.1	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	2,018135			
54	33	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0042			0,42 / 100
55	33.1	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,10332			
56	34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4508			45,08 / 100
57	34.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,6432			
58	35	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,0406			(1,53+2,53) / 100
59	35.1	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,015225			
60	35.2	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	4,06			
61	35.3	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00203			
62	36	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,21			21 / 100
63	37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (откосы)	100 м2	0,0113			1,13 / 100
64	37.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,1164			
65	38	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (откосы)	100 м2	0,013			1,3 / 100
66	38.1	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,01105			8,5*1,3/1000
67	38.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,26			0,2*1,3
68	39	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,061			6,1 / 100
69	40	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,061			6,1 / 100
70	40.1	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм	10 м	0,61			6,1 / 10
71	41	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,01			1 / 100
72	42	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,01			1 / 100
73	42.1	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 300х300 мм (применительно 200*300)	шт	1			
74	43	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,1			10 / 100

Раздел 4. Группа "Белочки" (помещение 24,26)

75	44	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,2		20 / 100
76	45	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (откосы)	100 м2	0,007		0,7 / 100
77	45.1	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,00595		8,5*0,7/1000
78	45.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,14		0,2*0,7
79	46	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,061		6,1 / 100
80	47	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,061		6,1 / 100
81	47.1	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм	10 м	0,61		6,1 / 10
82	48	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2947		(91,4-56,3*1,1) / 100
83	48.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,0354		
84	49	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,007		0,7 / 100
85	49.1	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,002625		
86	49.2	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	0,7		
87	49.3	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00035		
88	50	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,03		3 / 100
89	50.1	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 300х300 мм (применительно 200*300)	шт	3		
90	51	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,04		4 / 100
91	52	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,04		4 / 100
92	53	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,1		10 / 100
93	54	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,018		1,8 / 100
94	54.1	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт	2		

Раздел 5. Группа "Солнышко" (групповая, туалет-помещение 16,17,18,20)

95	55	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,51		51 / 100
96	55.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5,253		
97	56	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,13072		(18-4,48*1,1) / 100
98	56.1	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	2,104592		
99	57	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,174		17,4 / 100
100	58	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (откосы)	100 м2	0,0124		1,24 / 100
101	58.1	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,01054		8,5*1,24/1000

102	58.2	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,248		0,2*1,24
103	59	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,061		6,1 / 100
104	60	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,061		6,1 / 100
105	60.1	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм	10 м	0,61		6,1 / 10
106	61	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0035		0,35 / 100
107	61.1	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,0861		
108	62	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами	100 шт	0,01		1 / 100
109	62.1	Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт	0,1		1 / 10
110	63	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,98		98 / 100
111	64	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,711875		(98-24,375*1,1) / 100
112	65	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	0,711875		71,1875 / 100
113	66	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,027		2,7 / 100
114	66.1	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт	1		
115	66.2	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 0,9 м	шт	1		
116	67	Порог угловой алюминиевый 20*20, 0,9 м	шт	1		
117	68	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,03		3 / 100
118	68.1	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 300х300 мм (применительно 200*300)	шт	3		
119	69	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,02		2 / 100
120	69.1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,00134		
121	70	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,04		4 / 100
122	71	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,04		4 / 100
123	72	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,1		10 / 100
124	73	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0184		1,84 / 100
125	73.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,1895		
126	74	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,0184		1,84 / 100
127	74.1	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,0069		
128	74.2	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	1,84		
129	74.3	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00092		

Раздел 6. Вывоз мусора

130	75	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	1,863955			
131	76	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	1,863955			

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



