

Договор на поставку и монтаж оборудования №

г. Новосибирск

_____ 2026 г.

Филиал «Новосибирский» Акционерного общества «Московское протезно-ортопедическое предприятие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего филиалом Каменева Антона Викторовича действует на основании Доверенности от 04.12.2025 г. № 128-25, с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

- 1.1. Исполнитель обязуется обеспечить поставку и установку кондиционеров (оборудования) на объект Заказчика по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича Данченко 60 а, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, работ и материалов для монтажа.
- 1.2. Перечень оборудования, работ и материалов, прописан в спецификации (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
- 1.3. Исполнитель выполняет Работы по установке климатического оборудования согласно Спецификации и в соответствии с Техническим заданием, (Приложение № 2) и условиями настоящего Договора и действующими нормативными актами Российской Федерации.

2. Стоимость.

- 2.1. Общая стоимость оборудования, работ и материалов (согласно Приложения №1) по настоящему Договору составляет: _____, НДС _____.
- 2.2. В цену настоящего Договора включена цена всех подлежащих выполнению Работ, используемых материалов и оборудования, инвентаря, прочих необходимых изделий, используемых для выполнения Работ, цена вспомогательных услуг, все виды причитающихся вознаграждений работникам Подрядчика и третьим лицам, все установленные налоги, сборы и пошлины, а также прочие возникающие при исполнении настоящего Договора расходы Подрядчика.
- 2.3. Цена Договора по соглашению Сторон может быть изменена в случаях, предусмотренных Положением и/или документацией о закупке, действующим законодательством

3. Порядок оплаты работ и срок поставки.

- 3.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
- 3.2. Срок поставки оборудования, материалов и выполнения работ составляет 5рабочих дней с даты подписания договора
- 3.3. Срок действия договора: до «31» декабря 2026 г.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ..

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных и принятых Работ, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от невыплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя .

4.3. . В случае просрочки Исполнителем исполнения своих обязательств по настоящему Договору (сроков сдачи результата выполненных Работ, в т.ч. установленных двусторонним актом для устранения выявленных недостатков, гарантийных обязательств и т.д.), Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.4. В случае выполнения Исполнителем работ ненадлежащего качества или ненадлежащего исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик имеет право потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также по своему усмотрению:

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

возмещения своих расходов на устранение недостатков как своими силами, так и путем привлечения третьих лиц

4.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае расторжения настоящего Договора возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных Работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Договора.

4.6. Оплата санкций по Договору не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

4.7. Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Исполнителю, вызванных производством Работ и другой деятельностью Исполнителя в связи с выполнением Работ.

5. Форс-мажорные обстоятельства.

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

5.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключаящие претензии друг к другу.

6. Разрешение споров и разногласий.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г. Новосибирска.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.

7.2. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.

7.3. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

7.4. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Договора:

7.4.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанными с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору.

7.4.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).

7.4.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

7.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести

письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

7.6. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

8 Юридические адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель

Директор

_____/

Заказчик:

Филиал «Новосибирский» Акционерного общества «Московское протезно-ортопедическое предприятие»

Сокращенное название:

Филиал «Новосибирский» АО «Московское ПрОП»

Адрес:

Юридический адрес: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д.17А

Фактический адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 60а.

Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 60а.

ИНН 7743384198

КПП 540343001

ОГРН 1227700368279

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Сибирский банк ПАО «СБЕРБАНК» г. Новосибирск

К/с 301 018 105 000 000 00 641

БИК 045004641

р/сч 405 028 104 440 500 000 06

Управляющий

филиалом _____ Каменев А.В.
М.П.

Спецификация:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед.	Сумма
1	Поставка и установка кондиционера Funai SENSEL 2.0 RAC-SN55HP/D07	1	шт.		
2	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL28HN (психолог)	1	шт.		
3	Демонтаж существующего и установка кондиционера Royal Clima RC-GL28HN	1	шт.		
4	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL28HN	1	шт.		
5	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL22HN (каб.106)	1	шт.		
6	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL22HN (каб 107)	1	шт.		
7	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL22HN (каб109)	1	шт.		
8	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC- GL22HN	2	шт.		

ИТОГО:

НДС:

Итого к оплате: _____ (_____) руб. ____ копеек.

Исполнитель _____ / _____ / Заказчик _____ /Каменев АВ/

М.П.

М.П.

Согласовано

УТВЕРЖДАЮ

УПРАВЛЯЮЩИЙ
Филиалом «Новосибирский»

Каменев А.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию кондиционеров (сплит-систем)

1. Цель выполнения работы.

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по на поставку и установку кондиционеров в количестве 9 шт для нужд Филиала «Новосибирский» АО «Московское ПроОП» по адресу: г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, д. 60А.

2. Условия и порядок оплаты:

2.1. Цена договора включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора: стоимость Товара, поставка Товара, монтаж, ввод в эксплуатацию по адресу Покупателя, подъем на этажи , а также оплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством России.

2.2. Оплата по договору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня приемки поставленного Оборудования, монтажа и ввода в эксплуатацию.

2.3. Срок поставки Оборудования:

Поставка и монтаж Товара осуществляется за счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора по адресу: г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, д. 60а. График поставки согласовывается с Покупателем.

3. Гарантийный срок: 36 месяцев

4. Требования к поставляемой продукции.

4.1. Настенная сплит-система.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.
1	Поставка и установка кондиционера Funai SENSEL 2.0 RAC-SN55HP/D07	1	шт.
2	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL28HN (психолог)	1	шт.
3	Демонтаж существующего и установка кондиционера Royal Clima RC-GL28HN	1	шт.
4	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL28HN	1	шт.
5	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL22HN (каб.106)	1	шт.
6	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL22HN (каб 107)	1	шт.

7	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL22HN (каб109)	1	шт.
8	Поставка и установка кондиционера Royal Clima RC-GL22HN	2	шт.

№п/п	Характеристика	Ед. изм.	Значение
4.1.1.	Вид поставляемого оборудования		Кондиционер, сплит-система настенного типа
4.1.2.	Общее кол-во кондиционеров	шт.	6
4.1.3.	Кол-во внешних блоков одного кондиционера	шт.	1
4.1.4.	Кол-во внутренних блоков одного кондиционера	шт.	1
4.1.5.	Производительность при охлаждении	кВт	Более 3,5
4.1.6.	Электроэнергия	В	220
4.1.7.	Энергоэффективность/класс охлаждения		не ниже А
4.1.8.	Уровень шума внутреннего блока	дБ	не более 38
4.1.9.	Диапазон рабочих температур	°С	18-43
4.1.10.	Пульт дистанционного управления		наличие
4.1.11.	Комплект поставки		В соответствии с документацией завода-изготовителя

5. Требования к монтажу оборудования (товара).

№п/п	Описание	Характеристика
5.1.	Место монтажа оборудования во вспомогательном корпусе административного здания	Административное здание расположенное по адресу г. Новосибирск, Н Данченко 60а
В процессе монтажа выполняются следующие работы:		
5.2.	- монтаж наружного блока	Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания, при монтаже учитывать, что внешняя стена Кирпичная . Монтаж осуществляется с использованием автовышки.
5.3.	- монтаж внутреннего блока	Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен и цветовое решение дизайна помещения путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Заказчиком. Электроподключение осуществляется скрытым способом.
5.4.	- проходка отверстий для трубопроводов в наружных	Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный

	стенах	мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет. Материал стен – железо-бетон (кирпич), толщина – 500 мм.
5.5.	- прокладка внутренних и внешних трубопроводов	Общая длина трубопровода для каждого кондиционера – не более 5 метров. Трубопровод укладывается в декоративный короб. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада и кровли здания устраняется за счет Поставщика.
5.6.	- монтаж межблочных силовых кабелей	Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофро-трубе.
5.7.	- отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу	
5.8.	- теплоизоляция фреоновых газовых и жидкостных труб	Трубки K-Flex или аналог.
5.9.	- монтаж декоративных коробов	Legrand или аналог.
5.10.	- подключение электропитания	Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от источника питания (ЩС) до внутренних блоков выполняются силами и за счет Поставщика.
5.11.	- дозаправка хладагент	Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования.
5.12.	- тестовый запуск системы во всех режимах	После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока.
5.13.	- обучение специалистов Покупателя	После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях.

5.14.	- восстановление отделки, уборка мусора	После завершения работ, Поставщик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Поставщиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены. Образовавшийся мусор при/после сборки и установки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этом вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня.
-------	--	---

6. Сертификация:

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

Кондиционеры должны быть сертифицированы на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.

7. Требование к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Покупателем правил эксплуатации поставляемого товара. Товар должен быть изготовлен не ранее 2024-2026 года.

8. Гарантийный срок.

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок:

- не менее 3 лет с момента подписания Покупателем товарной накладной/УПД на поставленный товар;

Гарантийный срок Поставщика, установленный на Товар, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара с момента подписания товарной накладной/УПД на поставленный товар.

Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока, в течение 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Покупателя.

Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 36 месяцев с даты утверждения Покупателем подписанного уполномоченными представителями сторон товарной накладной/УПД на поставленный товар.

При причинении вреда имуществу Покупателя вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока Товара, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

9. Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

10. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Покупателю; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

11. Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и правилами.

В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11. Срок поставки товара и выполнения монтажных работ:

Срок поставки, сборки и монтажа оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Время производства работ по монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

Поставка осуществляется силами Поставщика, путем доставки Товара до объекта Заказчика .

Разгрузочные работы на объекте Заказчика осуществляются силами Поставщика. Цена доставки входит в стоимость поставки. Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой оборудования, прохождением при необходимости таможенных процедур и т.д.

Поставщик самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку (подъем на этаж), монтаж (квалифицированными специалистами) оборудования в указанных Заказчиком помещениях.

Товар (оборудование) при доставке должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений при хранении и транспортировке. Упаковка товара должна быть прочная, сухая, без нарушения целостности со специальной маркировкой, пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке.

Начальник ХО



Кисель СИ