

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.1.6 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО

" " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКУ "КЖУ"

Р.Р. Султанмахмутов

20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС-02-01-01

Текущий ремонт жилого помещения по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 79, кв. 22

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026

Сметная стоимость 96693.31 руб.

в том числе:

строительных работ 96693.31 руб.

монтажных работ 0 руб.

Средства на оплату труда рабочих 12365.93 руб.

Средства на оплату труда машинистов 3276.29 руб.

Нормативные затраты труда рабочих 36 чел. час.



Расценки проверены
Семериков П.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудования		0	руб.		Нормативные затраты труда машинистов			8	чел. час.
		прочих затрат		0	руб.						

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Потолок

Полы

Устройство фанеры

1	ГЭСН-11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	1.142	1	1.142					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			36.30418					12365.93
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	31.79	1	36.30418			340.62	1	12365.93
	2	ЭМ									3311.8
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8.19956					3276.29
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1	0.14846	37.32	1.65	61.58		9.14
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1	0.14846			355.56	1	52.79



Расценки проверены

Семериков П.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1	0.3997			576.4		230.39
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.35	1	0.3997			400.38	1	160.03
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6.7	1	7.6514			401.53		3072.27
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	6.7	1	7.6514			400.38	1	3063.47
	4	М									381.07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10.12	1	11.55704			8.04		92.92
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	1.8	1	2.0556	114.9	1.22	140.18		288.15
	11.2.11.04	Фанера	м2	103		117.626					
		Итого прямые затраты									19335.09
1.1	11.2.11.04-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 6-8 мм (6 мм.) Объем: 117.626 * 0.006	м3	0.705756	1	0.705756	73668.4	0.62	45674.41		32234.99
		ФОТ									15642.22
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	1	112					17519.29
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	1	65					10167.44
		Всего по позиции							69 401.76		79256.81

		Всего по смете			
		Всего прямые затраты			51570,08



Расценки проверены

 Семериков П.А.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									12365,93
		эксплуатация машин и механизмов									3311,80
		оплата труда машинистов (ОТм)									3276,29
		материальные ресурсы									32616,06
		перевозка									0
		Всего ФОТ									15642,22
		Всего накладные расходы									17519,29
		Всего сметная прибыль									10167,44
		Итого СМР									79256,81
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									79256,81
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									36,30
		затраты труда машинистов									8,20
		Итого без НДС									79256,81
		НДС								22 %	17436,50
		ИТОГО									96693,31

Составил:



Семериков П.А.

Проверил:



Расценки проверены



Семериков П.А.