

Приложение № 3

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: Врио руководителя УФНС России по Белгородской области

" " 2026 Л.А.Евсюкова

Наименование программного продукта

ПК "ГОСТРОЙСМЕТ.ГА"-3

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ССЦ ГСН-2022 (Ред.2022г.) Текущие в ценах 2025, 4 кв 31 Белгородская область, Министрой России

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Белгородская область, в г.Валуйка, ул. Гагарина, д.24 а
(наименование стройки)

Административное здание обособленного подразделения УФНС России по Белгородской области в г.Валуйка (ул. Гагарина, д.24 а)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-02-2026

Текущий ремонт внутреннего водопровода в здании ОП "Валуйка"
(наименование работ и затрат)

Ресурсно-материальным

методом

(проектная и (или) истинно-техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен " " г. (2000/01)

Сметная стоимость

173 699,85 руб.

Средства на оплату труда рабочих 52598,11 руб.

в том числе:

строительных работ

171 665,78 руб.

монтажных работ

0,00 руб.

оборудования

2 034,07 руб.

прочих затрат

0,00 руб.

Средства на оплату труда машинистов 6699,71 руб.

Нормативные затраты труда рабочих 121,7095 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 12,8996 чел. ч.

Расчетный измеритель 0

(количество)

(измеритель)

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Монтажные работы											
1	ГЭСНр 69-01-040-03	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 40 мм	м	7	1	7					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,6					13 790,24
1-100-50		Средний разряд работы 5.0	чел.-ч	3,8		26,6			518,43		13 790,24
		2 ЭМ									524,79
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			12,6					6 532,22
91.21.20-013		Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	1,8		12,6	33,86	1,23	41,65		524,79
4-100-050		ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5.0	чел.-ч	1,8		12,6			518,43		6 532,22
	4 М										24,97
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,09		0,63	35,71	1,11	39,64		24,97
01.7.17.09		Сверла, буры	шт	0,062		0,434					20 872,22
		Итого прямые затраты									20 322,46
		ФОТ									

Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92						18 696,66
Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44						8 941,88
	Всего по позиции							6930,11	48 510,76
2	ГЭС Пр 69-01-019-05 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	м3	1	1					
	1 ОГ (ЗГ)	чел.-ч							17 193,75
1-100-30	Средний разряд работы 3.0	чел.-ч	42,92					400,60	17 193,75
	2 ЭМ								3 165,09
	ОТм (ЗГм)	чел.-ч							
91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	20,49				99,51	1,49	3 038,05
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	40,98				2,11	1,47	127,04
	Итого прямые затраты								20 358,84
	ФОТ								17 193,75
Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92						15 818,25
Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44						7 565,25
	Всего по позиции							43742,34	43 742,34
3	ГЭС Н 08-02-001-09 Кладка стен приемков и каналов	м3	0,6	1					
	1 ОТ (ЗГ)	чел.-ч							1 394,09
1-100-27	Средний разряд работы 2.7	чел.-ч	5,95					390,50	1 394,09
	2 ЭМ								226,08
	ОТм (ЗГм)	чел.-ч							130,89
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,36					1046,65	226,08
4-100-060	ОТм (ЗГм) Машинист среднего разряда 6.0	чел.-ч	0,36					605,95	130,89
	4 М								106,59
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,40				35,71	1,11	10,94
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м3	0,221						

06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,4		0,24					
08.1.02.11-0001	Положки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023		0,00138	55 898,18	1,24	69313,74		95,65
	Итого прямые затраты									1 857,65
	ФОТ									1 524,98
Пр/812-008.0-1	НР (Конструкции из кирпича и блоков)	%	110		110					1 677,48
Пр/774-008.0	СП (Конструкции из кирпича и блоков)	%	69		69					1 052,24
	Всего по позиции							7645,62		4 587,37
4	ГЭС НР 65-01-001-03	Разборка трубопроводов из вологазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм	1 м	7	1	7				
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				3,2746				1 267,73
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	0,4678			3,2746		387,14		1 267,73
	2 ЭМ									2,10
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,007				2,80
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,001				1,57	58,59		0,41
4-100-030	ОТм (ЗТм) Машинает среднего разряда 3.0	чел.-ч	0,1					400,60		2,80
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,045				1,23	5,35		1,69
	4 М									45,93
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,0051			340,41	1,72	585,51		20,90
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м³	0,0325					110,03		25,03
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0025							
	Итого прямые затраты									1 318,56
	ФОТ									1 270,53
Пр/812-099.1-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87		87					1 105,36
Пр/774-099.1	СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44		44					559,03
	Всего по позиции							426,14		2 982,95
5	ГЭС НР 65-01-003-08	Снятие воломеров диаметром: до 50 мм	1 шт	1	1	1				

	1	ОГ (ЗТ)	чел.-ч				0,278					111,37
1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,278			0,278			400,60		111,37
	2	ЭМ										2,24
		ОГм (ЗТм)	чел.-ч				0,0024					1,08
91.06.05-056		Погрузки однокорпусные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м ³ , грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,0024			0,0024			931,59		2,24
4-100-040		ОГм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,24			0,0024			451,10		1,08
999-9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,016			0,016					
		Итого прямые затраты										114,69
		ФОТ										112,45
Пр/812-099,1-1		НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87			87					97,83
Пр/774-099,1		СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44			44					49,48
		Всего по позиции								262,00		262,00
6	ГЭСН 16-06-086-02	Установка узла квартирного счетчика воды с импульсным выходом	1 узлов	1			1					
		1 ОГ (ЗТ)	чел.-ч				0,3097					139,71
1-100-40		Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,3097			0,3097			451,10		139,71
	2	ЭМ										0,28
		ОГм (ЗТм)	чел.-ч				0,0005					0,23
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0005			0,0005			561,27		0,28
4-100-040		ОГм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,05			0,0005			451,10		0,23
	4	М										6,43
01.7.06.11-0021		Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4,Д, антикоррозионной, с литым слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,00356			0,00356		911,59	1,98		6,43
18.1.09.08		Краны шаровые резьбовые	шт	2			2					

18.2.08.08	Функции сметные латунные	шт	1	1	1	1	1	1	1
	Итого прямые затраты								
	ФОТ								
Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121				121		169,33
Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72				72		100,76
	Всего по позиции							416,74	416,74
7 ГЭСНр 63-03-009-02	Разборка элементов обшивки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	1 м2	50	1			50		
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч					13,45		5 165,07
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	0,269				13,45	384,02	5 165,07
999-9899	Строительный мусор и масса возмездных материалов	т	0,00283				0,1415		
	Итого прямые затраты								5 165,07
	ФОТ								5 165,07
Пр/812-097.0-1	НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90				90		4 648,56
Пр/774-097.0	СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45				45		2 324,28
	Всего по позиции							242,76	12 137,91
8 ГЭСН 16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	1 соединенный	110	1			110		
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч					1,716		825,16
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	0,0156				1,716	480,86	825,16
	4 М								21,05
01 7-03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0245				2,695	7,81	21,05

[illegible]

10	ГЭСН 16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	1 м	30	1	30				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,954				1 743,71
	1-100-38	Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	0,1318		3,954		441,00		1 743,71
		2 ЭМ								16,21
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,012				5,88
	91.05.01-017	Краны бабенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,0001		0,003		1046,65		3,14
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0,01		0,003		605,95		1,82
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление испытания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0127		0,381	14,13	21,05		8,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0003		0,009		561,27		5,05
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,03		0,009		451,10		4,06
		4 М								138,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,004578		0,13734	35,71	39,64		5,44
	01.7.03.04-0001	Электрическая энергия	кВт-ч	0,02316		0,6948		8,31		5,77
	01.7.15.07-0025	Дюбели полистироловые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,00143		0,0429	584,14	782,75		33,58
	01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,0000272		0,000816	150 361,36	114274,63		93,25
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	0,143		4,29				
	24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена	м	1,025		30,75				
		Итого прямые затраты								1 903,84
		ФОТ								1 749,59
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121		121				2 117,00

Пр/774-016.0	СИ (Сантехнические работы: внутренне (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	72						1 259,70
	Всего по ношению								176,02	5 280,54
11	ГЭСН 16-04-005-01 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	1 м	52	1	52					
	1 ОГ (ЗГ)	чел.-ч			7,1292					3 143,98
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,1371		7,1292				441,00	3 143,98
	2 М									19,74
	ОГм (ЗГм)	чел.-ч			0,0104					4,69
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания не более 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	0,0127		0,6604	14,13	1,49	21,05		13,90
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0002		0,0104			561,27		5,84
4-100-040	ОГм (ЗГм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,02		0,0104			451,10		4,69
	4 М									273,11
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,00293			35,71	1,11	39,64		6,04
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,024828		1,291056			8,31		10,73
01.7.15.07-0025	Любители полипропиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,00167		0,08684	584,14	1,34	782,75		67,97
01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,0000317		0,0016484	150 361,36	0,76	114274,63		188,37
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	0,167		8,684					
24.3.02.05	Труба полипропиленовая из полипропилена	м	1,025		53,3					3 441,52
	Итого прямые затраты									3 148,67
	ФОТ									

Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121		121				3 809,89
Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72		72				2 267,04
	Всего по позиции							183,95	9 518,45
12 ГЭСНр 63-03-008-02	Замена элементов обшивки потолков: реечных без замены каркаса	1 м2	5	1	5				
	1 ОТ (3Т)	чел.-ч				3,464			1 463,26
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,6928			3,464		422,42	1 463,26
	2 ЭМ								0,13
	ОТм (3Тм)	чел.-ч				0,0011			0,44
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0002			0,001	1,52	56,73	0,06
4-100-030	ОТм (3Тм) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0,02			0,001		397,38	0,40
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,00002			0,0001		658,55	0,07
4-100-040	ОТм (3Тм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,002			0,0001		447,47	0,04
	4 М								5 768,70
09.2.02.02-0011	Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм	м	10,5			52,5	1,57	109,88	5 768,70
	Итого прямые затраты								7 232,53
	ФОТ								1 463,70
Пр/812-097.0-1	НР (Стеклянные, обойные и облицовочные работы)	%	90		90				1 317,33
Пр/774-097.0	СП (Стеклянные, обойные и облицовочные работы)	%	45		45				658,67
	Всего по позиции							1841,71	9 208,53
13 ГЭСНр 65-01-005-05	Смена кранов: водораборных и куалетных	1 шт	10	1	10				
	1 ОТ (3Т)	чел.-ч				1,43			608,97

1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,143		1,43			425,85	608,97
	2 ЭМ								2,81
	ОГм (ЗГм)	чел.-ч			0,005				2,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0005					561,27	2,81
4-100-040	ОГм (ЗГм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,05		0,005			451,10	2,26
	4 М								11,05
01.7.07.29-0111	Паста смоляная пропитанная	кг	0,0015		0,015		92,95	111,54	1,67
14.4.02.04-0142	Краска масляная МЛ-0115, алюмин, сурик железный	кг	0,006		0,06		79,88	119,02	7,14
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,000003		0,00003		60 697,21	74657,57	2,24
18.1.10.08	Краны водоразборные и тисленные	шт	1		10				
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0005		0,005				
	Итого прямые затраты								625,09
	ФОТ								611,23
Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103		103				629,57
Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52		52				317,84
	Всего по позиции							157,25	1 572,50
14 ГЭСНр 65-01-004-13	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитов со смывным бачком	1 шт	4		1	4			
	1 ОТ (ЗГ)	чел.-ч				5,72			2 291,43
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,43			5,72		400,60	2 291,43
	2 ЭМ								17,43
	ОГм (ЗГм)	чел.-ч				0,0352			14,99
91.06.05-056	Погружники однокорпусные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м ³ , грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,0044		0,0176			931,59	16,40

4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4.0	чел.-ч	0,44						451,10		7,94
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг., высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0044					37,32	1,57		1,03
4-100-030	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3.0	чел.-ч	0,44							400,60	7,05
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0323								
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
Пр/812-099.1-1	Пр (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87								2 323,85
Пр/774-099.1	СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44								2 306,42
	Всего по позиции										2 006,59
15 ГЭСПр 65-01-006-10	Смена: гибких подводок	1 шт	10							1336,32	1 014,82
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч									
1-100-35	Средний разряд работы 3.5	чел.-ч	0,472							422,42	1 993,82
	2 ЭМ										3,57
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч									4,23
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг., высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0005					37,32	1,52	56,73	0,28
4-100-030	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3.0	чел.-ч	0,05							397,38	1,99
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0005							658,55	3,29
4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4.0	чел.-ч	0,05							447,47	2,24
18.2.06.08	Подводка гибкие	компл	1								
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
Пр/812-099.2-1	Пр (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103								2 001,62
											1 998,05
Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52								2 057,99
											1 038,99

17	02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний еМР = 1 388,35 = 2,42*573,7	м3	0,5	1	0,5	573,70	2,42	1388,35	694,18
		Всего по позиции								694,18
18	03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т	0,15	1	0,15			1388,36	1 100,68
		Всего по позиции							7337,85	1 100,68
19	23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм еМР = 2 000,42 = 1,06*1887,19	шт	1	1	1	1887,19	1,06	2000,42	2 000,42
		Всего по позиции							2000,42	2 000,42
20	65.1.01.01-1116	Счетчик холодной и горячей воды с импульсным выходом, универсальный, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм еОБ = 2 034,07 = 1,12*1816,13	шт	1	1	1	1816,13	1,12	2034,07	2 034,07
		Всего по позиции							2034,07	2 034,07
21	24.3.05.15-0192	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм еМР = 9,28 = 1,12*8,29	шт	2	1	2	8,29	1,12	9,28	18,56
		Всего по позиции							9,28	18,56
22	24.3.05.15-0191	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм еМР = 5,63 = 1,12*5,03	шт	6	1	6	5,03	1,12	5,63	33,78
		Всего по позиции							5,63	33,78
23	24.3.05.16-0131	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм еМР = 4,49 = 1,12*4,01	шт	30	1	30	4,01	1,12	4,49	134,70
		Всего по позиции							4,49	134,70

24	24.3.05.16-0132	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм eMP = 7.78 = 1.12*6.95	шт	30	1	30	6,95	1,12	7,78		233,40
		Всего по позиции									233,40
25	24.3.05.16-0112	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм eMP = 7.03 = 1.12*6.28	шт	10	1	10	6,28	1,12	7,03		70,30
		Всего по позиции									70,30
26	24.3.05.16-0111	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм eMP = 4.98 = 1.12*4.45	шт	10	1	10	4,45	1,12	4,98		49,80
		Всего по позиции									49,80
27	24.3.05.07-0086	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" eMP = 102.04 = 1.12*91.11	шт	4	1	4	91,11	1,12	102,04		408,16
		Всего по позиции									408,16
28	24.3.05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" eMP = 55.68 = 1.12*49.71	шт	6	1	6	49,71	1,12	55,68		334,08
		Всего по позиции									334,08
29	24.3.05.07-0062	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" eMP = 99.57 = 1.12*88.9	шт	2	1	2	88,90	1,12	99,57		199,14
		Всего по позиции									199,14
30	24.3.05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" eMP = 56.67 = 1.14*49.71	шт	8	1	8	49,71	1,14	56,67		453,36
		Всего по позиции									453,36

31	24.3.05.07-0131	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм сМР = 5,70 = 1,14*5	шт	2	1	2	5,00	1,14	5,70	11,40
		Всего по позиции								11,40
32	24.3.05.07-0151	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм сМР = 5,27 = 1,14*4,62	шт	6	1	6	4,62	1,14	5,27	31,62
		Всего по позиции								31,62
33	24.3.05.07-0152	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм сМР = 7,74 = 1,14*6,79	шт	6	1	6	6,79	1,14	7,74	46,44
		Всего по позиции								46,44
34	24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм сМР = 43,78 = 1,12*39,09	м	52	1	52	39,09	1,12	43,78	2 276,56
		Всего по позиции								2 276,56
35	24.3.02.05-0022	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм сМР = 72,78 = 1,12*64,98	м	30	1	30	64,98	1,12	72,78	2 183,40
		Всего по позиции								2 183,40
36	18.1.10.01-0032	Классная проходной 15х18, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм сМР = 446,18 = 1,46*305,6	шт	4	1	4	305,60	1,46	446,18	1 784,72
		Всего по позиции								1 784,72
37	18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм сМР = 341,17 = 1,22*279,65	шт	7	1	7	279,65	1,22	341,17	2 388,19

38	18.1.09.06-1016	Всего по позиции	шт	3	1				341,17		2 388,19
		Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым соедом, номинальный диаметр 15 мм eMP = 440.03 = 1.22*360.68							440,03	1,22	1 320,09
39	18.2.06.08-0014	Всего по позиции	шт	6	1	6			440,03		1 320,09
		Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм eMP = 1 080.27 = 1.53*706.06							108,03	1,53	648,16
		Всего по позиции							108,03		648,16

Итого по разделу 2. Материалы

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

- материальные ресурсы

Итого оборудование

Итого по разделу

Справочно

ВСЕГО по смете

Итого по всем разделам

ВСЕГО строительные работы

в том числе

всего прямые затраты

в том числе

- оплата труда (ОТ)

- эксплуатация машин и механизмов

- оплата труда машинистов (ОТм)

- материальные ресурсы

всего ФОТ (справочно)

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

16 421,14

16 421,14

2 034,07

18 455,21

173 699,85

171 665,78

86 119,90

52 598,11

3 980,47

6 699,71

22 841,61

59 297,82

56 839,83

28 706,05

2 034,07

ВСЕГО по смете

173 699,85

86 119,90

52 598,11

3 980,47

6 699,71

22 841,61

59 297,82

56 839,83

28 706,05

2 034,07

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

- оплата труда рабочих (ОТ)

- эксплуатация машин и механизмов

- оплата труда машинистов (ОТМ)

- материальные ресурсы

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Справочно

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

121,7095

12,8996

Составил: _____ ИП _____ / Рогашов А.А.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

