

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонт имущества (выполнение работ по ремонту помещений в здании МБОУ "СОШ № 20" города Кирова)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ	Всего
1	2	3	4	5

Лестница между бассейном и первым этажом

Стены

1	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (прим) стен	м2	29	29
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	29	29
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	29	29

Коридор при входе в обеденный зал (стена слева)

Стены

4	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	15,43	15,43
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	15,43	15,43
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	15,43	15,43

Комната для наведения дезсредств

Потолок

7	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (прим потолков)	м2	52,3	52,3
8	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	м	12	12
9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	м2	52,3	52,3
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	52,3	52,3

Стены

11	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	62,72	62,72
12	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	32,12	32,12
13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	62,72	62,72
14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	62,72	62,72