

Техническое задание

1) **Предмет государственного контракта:** испытание ВПВ на водоотдачу с выдачей протокола испытаний в соответствии с «ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» в помещениях ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области, расположенном по адресу: 303900, Орловская область, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы д. 29:

№	Наименование объекта	Наименование услуг	Количество услуг	Стоимость услуг	Дата выполнения
1	Здание ШИЗО	испытание ВПВ с выдачей протокола испытаний	1	1900	09.2026
2	Здание медпункта	испытание ВПВ с выдачей протокола испытаний	1	1900	09.2026

2) Регламент оказываемых услуг:

Исполнитель оказывает услуги по испытанию ВПВ на водоотдачу на объектах учреждения в сентябре 2026 года.

3) Общие требования.

3.1 Исполнитель, осуществляющий услуги по испытанию ВПВ на водоотдачу, должен иметь собственную лицензию МЧС Российской Федерации:

- на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по направлению работ: обслуживание противопожарных систем водоснабжения.

3.2. Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения обязательств.

3.3. Своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

3.4. Исполнителем, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты находящемся в ОП ВПО ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области, фиксируются следующие сведения:

- дата проверки;
- наименование внутреннего противопожарного водопровода, количество и номера задействованных пожарных кранов (далее – ПК);
- нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта);
- результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению);
- укомплектованность ПК (укомплектованы / не укомплектованы) при наличии замечаний указать номера ПК и суть замечаний;
- наименование организации, должность и Ф.И.О. лица проводившего проверку;
- подпись лица проводившего проверку.

3.4. Требования к организации Исполнителем системы контроля качества оказания услуг:

- составление и представление Заказчику протокола испытаний ВПВ;
- составление и представление Заказчику актов об оказании услуг.

Особые условия выполнения работ: все работы должны быть выполнены

в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего режимного учреждения. Необходимые работы, возможно производить с 8:00 до 17:00 часов **(по согласованию с Заказчиком)**. Въезд транспорта на территорию в рабочие дни с 9:00 до 16:00. Ответственность персонала Подрядчика за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на месте проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен:

- учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ предоставить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием паспортных данных каждого работника;
- организовать доставку своего персонала для выполнения работ на объекте;
- согласовать с Заказчиком все оборудование, используемое для выполнения работ по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, до начала работ.
- освидетельствование скрытых работ производить только в присутствии Заказчика.

Все устанавливаемое и используемое, в случае необходимости, оборудование должно иметь сертификаты качества или соответствия.

Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по согласованию с Заказчиком.

Срок выполнения работ:

с момента заключения государственного контракта до 30 сентября 2026 года.
