

## Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Группа "Василек"</b>						
1	1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,4676		46,76 / 100
		<i>Н Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,219772</i>		
2	2	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,4676		46,76 / 100
		<i>Д Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм</i>	<i>т</i>	<i>0,37408</i>		
		<i>Д Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая</i>	<i>кг</i>	<i>9,352</i>		
		<i>Н Смеси сухие на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0,3937192</i>		
		<i>Н Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>9,352</i>		
3	3	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,4676		46,76 / 100
		<i>Д Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2</i>	<i>м2</i>	<i>47,6952</i>		
		<i>Н Линолеум</i>	<i>м2</i>	<i>47,6952</i>		
4	4	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,26		26 / 100
		<i>Д Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм</i>	<i>м</i>	<i>26,26</i>		
		<i>Н Плинтуса для полов пластиковые</i>	<i>м</i>	<i>26,26</i>		

Составил:

\_\_\_\_\_

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил:

\_\_\_\_\_

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*