

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__"____2026 года

"__"____2026 года

Наименование программногo продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146

64. Саратовская область
Саратовская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт помещений ГУДО «ДШИ № 2» г. Балашова», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, д.18
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2026 года
Сметная стоимость	42,00 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	34,43 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	7,74 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,05 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	23,44 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,13 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
Помещение 1-го этажа											
1	ГЭСНр62-01-016-06	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расcисткой старой краски более 35%	100 м2	0,8432	1	0,8432					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,44096					7 744,19
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27,8		23,44096			330,37		7 744,19
	2 ЭМ										33,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,134912					46,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,08432	37,32	1,57	58,59		4,94
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,08432			326,26		27,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,050592			564,25		28,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,050592			367,39		18,59
		4 М									9 395,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,430032	35,71	0,88	31,42		13,51
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйcтвенное твердое 72 %	шт	5,1		4,30032	18,59	1,4	26,03		111,94
	01.7.08.04-0005	Мел ММС1	т	0,0255		0,0215016	8 253,75	1,4	11 555,25		248,46
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64		2,226048	2 507,62	1,4	3 510,67		7 814,92
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухcлойная с зерниcтостью 40-25	м2	0,8		0,67456	531,44	1,4	744,02		501,89
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0072		0,006071	25 237,94	1,7	42 904,50		260,47
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	4,02		3,389664	93,01	1,41	131,14		444,52
N	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,071		0,0598672					
		Итого прямые затраты									17 219,49
		ФОТ									7 790,29
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 011,38
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 583,53
		Всего по позиции							32 986,57		27 814,28
Приминительно к окраски акриловыми составами											
4	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,059896	1	0,059896	60 323,32	1,83	110 391,68		6 612,02
		Всего по позиции									6 612,02
Итого по разделу 1 Новый раздел :											
		Всего прямые затраты (справочно)									23 831,39
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									7 744,19
		Эксплуатация машин									33,49
		Оплата труда машинистов (Отм)									46,10
		Материалы									16 007,61
		Строительные работы									34 426,30
		в том числе:									
		оплата труда									7 744,19
		эксплуатация машин и механизмов									33,49
		оплата труда машинистов (Отм)									46,10
		материалы									16 007,61
		накладные расходы									7 011,38
		сметная прибыль									3 583,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									7 790,29
		Всего накладные расходы (справочно)									7 011,26
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 583,53
		Всего по разделу 1 Новый раздел									34 426,30
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				23,44096					
		Затраты труда машинистов				0,134912					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									23 831,39
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									7 744,19
		Эксплуатация машин									33,49
		Оплата труда машинистов (Отм)									46,10
		Материалы									16 007,61
		Строительные работы									34 426,30
		в том числе:									
		оплата труда									7 744,19
		эксплуатация машин и механизмов									33,49
		оплата труда машинистов (Отм)									46,10
		материалы									16 007,61
		накладные расходы									7 011,38
		сметная прибыль									3 583,53
		Всего ФОТ (справочно)									7 790,29
		Всего накладные расходы (справочно)									7 011,38
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 583,53
		НДС 22%									7 573,76
		ВСЕГО по смете									42 000,08
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				23,44096					
		Затраты труда машинистов				0,134912					

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]