

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРiND-Смета, версия 2026.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/лр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказа Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/лр

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МБОУ СОШ С УИОП № 51 г. Кирова, расположенная по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Калининна, д.53
(*Наименование стройки*)

МБОУ СОШ С УИОП № 51 г. Кирова, расположенная по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Калининна, д.53
(*Наименование объекта капитального строительства*)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Частичный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 51» города Кирова.

Ремонт ступеней 1,2,3 этажей

Составлен ресурсно-индексным методом
Основания Ведомость объемов работ №1
(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущем уровне I квартал 2026 года

Сметная стоимость
в том числе:
строительных работ 219,34 тыс. руб.
монтажных работ 0,00 тыс. руб.
оборудования 0,00 тыс. руб.
прочих затрат 0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

39,95 тыс. руб.
0,16 тыс. руб.
116,49 чел.-ч.
0,41 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			всего с учетом об	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб.		
				на единицу измерения	коэффициенты	коэффициент				на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Раздел 1. Ремонтные работы												
1	ГЭСН06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	1,201	1	1,201						
Применительно:												
Ремонт покрытия ступеней												
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			50,442						17 867,06
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42		50,442					354,21	17 867,06
	2 ЭМ		чел.-ч			0,15613					1 720,87	71,81
	ОТм(ЭТм)		чел.-ч	0,08		0,09608					510,07	49,01
	4-100-060	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08		0,09608					14,18	41,55
	91.07.04-002	Вибраторы поверхности	маш.-ч	2,44		2,93044	8,54	1,66			680,62	40,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,06005					379,72	22,80
	4-100-040	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,06005					85 761,36	1 679,23
	4 М		т	0,002		0,002402	70 296,20	1,22			8 761,92	206,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	м3	0,1		0,1201	5 764,42	1,52			8 761,92	1 052,31
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,04		0,04804	5 764,42	1,52			8 761,92	420,92
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,04		0,04804	5 764,42	1,52			8 761,92	420,92
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	2,04		2,45004						19 865,86
Итого прямые затраты												
	ФОТ		%	102		0,9						17 938,87
	Пр/812-006.0-1, НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	102		0,9						16 467,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	102		0,9						16 467,88

5	ФСБЦ-14.4.01.09-0430 Грунт акриловый двухкомпонентный (10л)	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы	т	0,04804	1	0,04804	153 950,37	1,4	215 530,52	10 354,09
Всего по позиции										
6	ТЦ_14.2.05.04_77_77_01_1.1 22753969_15.06.2026 Расход = 300 грамм/м2 * 120,10 м2	Эпоксидное покрытие для пола Сделай пол Эталон, евроведро, 20 кг, СП-0000431	кг	36,03	1	36,03			1 173,61	42 285,17
Всего по позиции										
7	ФСБЦ-14.4.03.15-0004 Лак Лак полиуретановый (10л)	Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент А, цветной	кг	24,02	1	24,02	1 670,49	1,21	2 021,29	48 551,39
Всего по позиции										
Итого по разделу 1 Ремонтные работы :										
Всего прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих										
Эксплуатация машин										
Оплата труда машинистов (ОТМ)										
Материалы										
Строительные работы										
в том числе:										
оплата труда										
эксплуатация машин и механизмов										
оплата труда машинистов (ОТМ)										
материалы										
накладные расходы										
сметная прибыль										
Всего ФОТ (справочно)										
Всего накладные расходы (справочно)										
Всего сметная прибыль (справочно)										
Всего по разделу 1 Ремонтные работы										
справочно:										
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
Затраты труда рабочих										
42 285,17										
116,48499										
48 551,39										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты труда машинистов					0,407139					
Итого по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)										159 419,05
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										39 950,51
	Эксплуатация машин										420,94
	Оплата труда машинистов (Отм)										164,62
	Материалы										118 882,98
	Строительные работы										219 336,84
	в том числе:										
	оплата труда										39 950,51
	эксплуатация машин и механизмов										420,94
	оплата труда машинистов (Отм)										164,62
	материалы										118 882,98
	накладные расходы										38 821,55
	сметная прибыль										21 096,24
	Всего ФОТ (справочно)										40 115,13
	Всего накладные расходы (справочно)										38 821,55
	Всего сметная прибыль (справочно)										21 096,24
	Компенсация НДС (22%) (МА) Ч.22										26 154,26
	Итого по смете										245 491,10
	ВСЕГО по смете с понижающим коэффициентом - (0,9972051939968)										244 805,00
	справочно:										42 285,17
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										116 484,99
	Затраты труда рабочих										0,407139
	Затраты труда машинистов										

Составил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Фотохин А.Н.)

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]



РАСПЕЧКИ ПРОВЕРЕННЫ
ИНЖЕНЕР-СТРУКТЕЛЪ ИТО
МОКРУШИНА Г.Р.