

**Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ на удаление деревьев и вывоз порубочных остатков**

- 1. Наименование выполняемых работ:** удаление деревьев, вывоз и переработка порубочных остатков на территории ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
- 2. Объем выполняемых работ:** работы выполняются согласно пересчетной ведомости в пределах стоимости контракта.
- 3. Место оказания услуг:** 142132, РФ, Московская обл., городской округ Подольск, дом 47
- 4. Сроки (периоды) выполнения работ:** в течение 10 (десяти) дней со дня, следующего за днем заключения контракта.

Режим рабочего времени: Работы по вырубке деревьев должны выполняться в светлое время суток, с соблюдением режима тишины с 12:00 до 15:00. Все работы выполняются по согласованию представителя Заказчика.

5. Цели выполнения работ: работы выполняются в целях приведения в нормативное состояние и очистке территории, а также безопасности лиц, находящихся на территории объекта Аспирантского общежития для обеспечения эксплуатации элементов зданий и сооружений, для выполнения требований действующего природоохранного законодательства РФ и Московской области.

6. Виды работ:

- 6.1. Санитарная вырубка аварийных и сухостойных деревьев, погрузкой и вывозом порубочных остатков, образовавшихся в процессе работ Исполнителя, с территории Заказчика, в т.ч.:
- 6.1.1. Валка деревьев с разделкой древесины на корню (спиливание дерева, при валке деревьев срез производится на уровне земли, очистка от сучьев, разделка на кряжи, укладка в штабель и кучи, дробление, погрузка и вывоз вырубленных деревьев, дробленной биомассы с мест опиловки и контейнерных площадок в течение суток) в особо стесненных условиях (твердолиственных пород, мягколиственных и хвойных пород, диаметром до 0,5 м), в т.ч. с привлечением работы альпинистов.
- 6.1.2. Корчевка пней вручную или при помощи спецсредств.
- 6.1.3. Организация вывоза, приема и утилизации порубочных остатков.

7. Условия выполнения работ: производить работы в полном соответствии с предписанием и/или порубочным билетом (Постановлением) на рубку зеленых насаждений. Выполнять требования действующего законодательства, в том числе:

- Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».
- Постановление № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (введен в действие 1 сентября 2001 года);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (введен в действие 01 января 2003 года);
- Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 г. № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 24.06.1998г № 89-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- РД 10-198-98 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)»

– ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
Исполнитель обязан организовать безопасное ведение работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и при условии соблюдения техники безопасности.
Исполнитель полностью восстанавливает архитектурную целостность строений и покрытий при условии их повреждения в ходе работ.

8. Порядок выполнения работ:

- 8.1. Привлечение третьих лиц для выполнения работ не допускается. До начала работ Исполнитель обязан выполнить требования природоохранного законодательства к выполняемой работе (установка информационных щитов и т.д.).
- 8.2. Работы по вырубке деревьев (с корчевкой пней) с последующим вывозом порубочных остатков с территории Заказчика, производятся Исполнителем, с учетом режима работы организации. По окончании работ Исполнитель производит уборку территории в месте выполнения работ, вывозит с территории объекта все порубочные остатки в пункт сбора древесины и фиксирует проделанную работу посредством фотокамеры, в дальнейшем фотоматериалы прикладываются к актам приемки-передачи выполненных работ.
- 8.3. Вывоз порубочных остатков включает: погрузку на автотранспорт, подбор мелких веток граблями в радиусе 10м и вывоз на утилизацию.
- 8.4. Работы по санитарной вырубке ведутся аккуратно, обеспечивая сохранность близстоящих деревьев, зданий, автотранспорта.
- 8.5. Санитарная вырубка в темное время суток запрещается.
- 8.6. Для подтверждения организации утилизации порубочных остатков и древесины предоставляется документ, подтверждающий утилизацию. Организация утилизации (размещения) порубочных остатков должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим данный вид деятельности.
- 8.7. Контроль качества выполнения работ по санитарной вырубке осуществляется силами Заказчика путем визуального осмотра, при необходимости применяются различные приборы и оборудование. Выявленные недостатки исправляются по первому требованию Заказчика и (или) его уполномоченного представителя. Контроль качества выполнения работ проводится Заказчиком в присутствии Исполнителя. Вызов представителя Исполнителя осуществляется представителем Заказчика не менее чем за 1,0 час до момента начала проведения осмотра. В случае неявки представителя Исполнителя к указанному сроку, Заказчик может проводить осмотр с целью контроля качества работ самостоятельно, в составе не менее 2-х сотрудников Заказчика. После проведения проверки составляется акт проверки выполненных работ с указанием количества выявленных несоответствий. На основании акта проверки выполненных работ, выявленные дефекты должны быть устранены в течение 2 рабочих дней.
- 8.8. Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения запланированного комплекса работ в установленные сроки: автовышка, бензопилы, бункер для сбора порубочных остатков объемом, автотранспорт для выезда на объект, измельчитель древесины и т.д. предоставляются Исполнителем.
- 8.9. Наличие необходимого аттестованного персонала для выполнения запланированного комплекса работ, водитель автовышки, специалисты, допущенные к высотным работам по 2 группе безопасности и выше и прошедшие обучение в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте. Работники, допускаемые к работам на высоте, должны быть ознакомлены предусмотренными законодательством РФ инструкциями, требованиями. До начала работ привлекаемый к работам персонал Исполнителя должен пройти инструктаж в порядке и в соответствии с требованиями, установленными "Правилами по охране труда при работе на высоте",
Начальник АХО
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
- Т.А. Латина