

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности
начальника ФГКУ "Волжский СЦ
МЧС России"

подполковник

А.А. Пикунов

"14" 07

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт кабинета				
Потолок				
2	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	м2	11,4	
Стены				
4	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	м2	40	
5	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	м2	40	
6	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	м2	40	
Полы				
14	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	11,4	
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	16	
16	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1,8	
17	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	2	
Проемы				
21	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	м	5,17	
23	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	3	
24	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	3,86	
25	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (без стоимости подоконных досок)	м	0,585	
Раздел 2. Сантехнические работы				
28	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	шт	1	
29	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м	2	
30	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт	2	
31	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 32х25 мм	шт	2	
Раздел 3. Электромонтажные работы				
34	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	8	
35	Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со стеклом, тип цоколя E27, мощность 100 Вт, IP54	шт	8	
36	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	

1	2	3	4	5
37	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20	шт	1	
38	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
39	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт	2	
40	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	50	
41	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	50	
42	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	м	55	
43	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, PE)-660	м	30	
44	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N, PE)-660	м	25	

Составил: старший инженер монтажных работ
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: заместитель начальника участка по главному электромонтажу
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



В.Д. Максимов

Е.А. Кулибаба