

СОГЛАСОВАНО:

_____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:



Т.М. Даровских

_____ 20__ г.

МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова
(наименование стройки)

МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова
(наименование объекта)

Ведомость объемов работ №ЛСР_02-01-01

Замена покрытия полов в коридорах блока начальных классов в здании МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова по адресу: г. Киров, ул. А. Упита, д. 9 (по техническому паспорту помещения первого этажа №30, второго этажа №17, третьего этажа №17)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,4332
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (V=61.2+42.4+69.3=172.9)	100 м2	1,729
3	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим.выравнивающий слой)	100 м2	1,729
4	Устройство покрытий из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,729
5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м	1,4332

Прочие работы

6	Погрузка в автотранспортное средство мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	0,97
7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием.	1т груза	0,97

Составил:

Л. Н. Шумайлова