

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора КГТУ им. В.А. Дегтярева
_____ А.В. Егоров
«___» _____ 2026 г.

Дефектная ведомость № 3

На текущий ремонт поверхностей нагрева котлов №3,4 (КСВт-0,4) в котельной КГТУ им. В.А. Дегтярева по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19, строение 1.


Наименование объекта: Котельная КГТУ им. В.А. Дегтярева

Адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19, строение 1.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,3 к ГЭСН, ГЭСНм. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,1 к ГЭСНр, ГЭСН46-XXXX				
Раздел 1. котлы №3,4				
1	Разборка обмуровки котлов	м3	1,67	
2	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: стен неэкранированных	м3	1,67	
3	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I 8	т	3,2565	кирпич от разборки
4	Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи	м3	0,6	
5	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: свыше 10 до 30 м3/ч	шт	6	Горелки подовые производительность 11м3/ч, изготовленные ранее по индивидуальному проекту
6	Очистка механическая песком: металлическим	м2	1,8	Очистка горелок от нагара
7	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: свыше 10 до 30 м3/ч	шт	6	Горелки подовые производительность 11м3/ч после чистки и ремонта
8	Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм	шт	-6	

9	Кран лабораторный однорожковый, диаметр 10 мм	шт	-6	
10	Глазок смотровой с заслонками	кг	-1,44	
11	Установка электродов сравнения	шт	2	электрод контроля пламени КЭ 03, длина электрода 1200мм
12	Установка электродов сравнения	шт	2	электрод контроля пламени КЭ 03, длина электрода 1200мм после ремонта
13	Очистка механическая песком: металлическим	м2	7	Очистка поверхностей нагрева труб котлов с наружной стороны от отложений и нагара изнутри топки
14	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС)	м2	5	
15	Порошок шамотный молотый, марка ПШ	т	0,05	
16	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: сводов и арок	м3	0,2	
17	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 5, 8	т	0,39	
18	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,4175	Вывоз мусора осуществляется за счет Заказчика

Проректор по АХР



Кокурин Р.А.