

Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	1	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	0,0825		
2	2	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при весе: свыше 0,5 до 0,75 т	шт	1		
3	3	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 8 м, на высоту до 10 м	т	0,72		
4	4	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	шт	1		
5	5	Демонтаж перехода. Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1		
Раздел 2. Монтажные работы						
6	6	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 8 м, на высоту до 10 м	т	0,72		
7	7	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлок онструкци й	0,285		
8	8	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,165		
9	9	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,1683		
10	10	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм	т	0,2		
11	11	Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм	м2	1		
12	12	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1		
13	13	Манжеты резиновые	шт	1		
14	14	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т	шт	1		
15	15	Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм	м2	1		
16	16	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1		(1 / 10)*10
17	17	Манжеты резиновые (переход компрессирующий резиновый. Прим.)	шт	1		
18	18	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	шт	1		(1 / 100)*100
19	19	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	1		
20	20	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18нкРу16	компл	1		
21	21	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм Установка сифонной спиральной трубки. Прим.	шт	1		
Раздел 3. Прочие работы						
22	22	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (Погрузка демонтированного насоса и задвижки)	1 т груза	0,92		
23	23	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (Разгрузка демонтированного насоса и задвижки)	1 т груза	0,92		
24	24	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 2 км (Перевозка демонтированного насоса и задвижки)	1 т груза	0,92		

1	2	3	4	5	6	7
25	25	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (Погрузка нового насоса и задвижки)	1 т груза	0,72		
26	26	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (Разгрузканового насоса и задвижки)	1 т груза	0,72		
27	27	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 2 км (Погрузка нового насоса)	1 т груза	0,72		

Раздел 4. Пусконаладочные работы

28	28	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт	1		
29	29	Насос центробежный при подаче: до 200 м3/ч	шт	1		

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]