

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГАРАЩУК МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
ОГРН 317491000006952 от 13.09.2017 г.**

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**На проведение электромонтажных работ по восстановлению кабельной
линии от ТП-198 Колымской,5 (ЖКО ОК«УФСИН России по
магаданской области»)**

ИП Гаращук М.В. направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение:
Ремонтно восстановительные работы КЛ-0.4кВ .

№ п / п	Наименование работ	Ед., изм.	Кол - во	Примечание
	Работы по восстановлению КЛ-0,4кВ:			
1	Согласование на зем.работы	шт.	1	8000р.
2	Разработка грунта экскаватором	м3.	15,6	
3	Разработка грунта вручную	м3	2	
4	Устройство подушки отсевом	м3	2	
5	Прокладка кабеля в котловане	м.	28	
6	Защита кабеля отсевом	м3	4	
7	Защита кабеля полублоками	шт.	140	
8	Засыпка грунта с планировкой экскаватором	м3	10	
9	Монтаж соединительных муфт	шт.	2	30000р.
10	Испытание кабеля мегаомметром	шт.	1	5000р.
11	Вывоз лишнего грунта	м3	5	
	Итого работа:			144340р.
	Материал:			
1	Кабель АВБШВ1 4*120	м.	28	33600р.
2	Муфта соединительная 4СТП1 70*120	шт.	2	30000р.
3	Полублоки	шт.	140	28000р.
4	Отсев	м3.	6	18000р.
	Итого материал:			109600р.
	Техника:			
1	Экскаватор (8 тыс. 1 час)	ч.	6	48000р.
2	Самосвал (6 тыс. 1 час)	ч.	2	12000р.
	Итого техника:			60000р.
	Всего:			313940р.

Общая стоимость составляет: (Триста тринадцать тысяч девятьсот сорок
рублей 00 копеек) с учетом налогов и сборов. ИП Гаращук М.В.

