

Заместитель начальника ДВТУ
ПОЛКОВНИК ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
"26" июня 2026 г.
А.Н. Кучерук

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства правительства Приморского края от 05.03.2026 № 61-лр

Экспертно-криминалистическая служба – регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Владивосток, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 10
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Капитальный ремонт козырька между зданиями

(наименование работ и затрат)

Составле ресурсным методом

Основани (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Наименование субъекта Российской Федерации 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Приморский край

Сметная стоимость 87,30 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Изготовление и монтаж козырька									
1	ГЭСНр59-01-003-01	Разборка металлических конструкций при весе одного метра : до 50 кг	100 м	0,06	1	0,06			
		Итого прямые затраты							1 751,80
		ФОТ		%	89				1 693,01
		Пр/812-093-0-1 НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)		%	89				1 506,78
		Пр/774-093 0 СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)		%	45				761,85
		Всего по позиции							67 007,17
		Всего по позиции							4 020,43
2	ГЭСН09-03-039-06	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг (прим.)	т	0,062	1	0,062			
		Итого прямые затраты							5 576,02
		ФОТ							5 227,87
		Пр/812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9			83,7
		812/пр от 21.12.2020 п.25							4 375,73
		Пр/774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85			52,7
		774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции							204 949,03
		Всего по позиции							12 706,84
3	ФСБЦ-07.2.07.04-0023	Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката, сталь С390	т	0,062	1	0,062			
		Всего по позиции							253 932,00
		Всего по позиции							15 743,78
4	ГЭСН09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,13	1	0,13			
		Итого прямые затраты							4 833,03
		ФОТ							3 112,82
		Пр/812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9			83,7
		812/пр от 21.12.2020 п.25							2 605,43
		Пр/774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85			52,7
		774/пр от 11.12.2020 п.16							1 640,46
		Всего по позиции							69 837,85
		Всего по позиции							9 078,92
5	ФСБЦ-08.3.09.02-0005	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,6	м2	13	1	13			
		Всего по позиции							1 098,21
		Всего по позиции							14 276,73
6	ГЭСН13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой акриловой	100 м2	0,13	1	0,13			
		Итого прямые затраты							426,32
		ФОТ							419,50
		Пр/812-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94	0,9			84,6
		812/пр от 21.12.2020 п.25							354,90
		Пр/774-013 0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85			43,35
		774/пр от 11.12.2020 п.16							181,85
		Всего по позиции							7 408,23
		Всего по позиции							963,07
7	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая	кг	3,64	1	3,64			
		Всего по позиции							146,14
		Всего по позиции							531,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ГЭСН15-04-041-03	Окраска по металлу за 2 раза : заполнения оконных проемов, решеток и печных труб	100 м2	0,13	1	0,13			
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-015 0-1. Приказ № НР Отделочные работы				%	100	0,9	90		5 347,97
812/пр от 21.12.2020 п 25									4 772,67
Пр/774-015 0. Приказ № СП Отделочные работы				%	49	0,85	41,65		2 208,69
774/пр от 11.12.2020 п 16									
Всего по позиции							94 841,00		12 329,33
9	ФСБЦ-14.4.03.13-0002	Краска ХВ-784	т	0,00299	1	0,00299	169 341,62		506,33
Всего по позиции									506,33
Всего по разделу 1 Изготовление и монтаж козырька									
Итого по смете:									
Всего прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Оплата труда машинистов (Отм)									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
оплата труда машинистов (Отм)									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Монтажные работы									
в том числе:									
материалы									
Всего									
Всего ФОТ (справочно)									
Всего накладные расходы (справочно)									
Всего сметная прибыль (справочно)									
Непредвиденные 2%									
Всего с непредвиденными									
НДС 22%									
ВСЕГО по смете									

Составил: ГТТИ ОКС

Е.А. Седловская

Проверил: Начальник ОКС

Ю.К. Свитич

Начальник тыловой службы

С.В. Мыколенко