

				перекрутка кабеля), окисление контактов розеток, разрушение корпусов розеток, кабель низкой пропускной способности UTP 5e 2*2*0,5
Монтажные работы СКС А-308.				
3	Шкаф телекоммуникационный настенный 9U до 520 мм дверь стекло ЦМО	шт	1	Создание полноценного сегмента СКС с топологией «звезда» в рамках аудитории. Монтаж шкафа с наполнением, коммутатора доступа, сетевых розеток. Данные мероприятия позволяют организовать полноценный высокоскоростной доступ в ЛВС ВУЗа с каждого рабочего места, с возможностью организацией фильтрации «паразитного» трафика и несанкционированного доступа к ресурсам ЛВС ВУЗа.
4	Установка кабельного организатора Hyperline CM-1U-ML с металлическими кольцами, 19", 1U в шкаф.	шт	1	
5	Установка коммутатора управляемого L2 24 порта 10/100/1000 Мб/с, 4xSFP, SFP+, 220V AC MES2428 (материал заказчика)	шт	1	
6	Установка Hdmi Приемопередатчика osnovo	шт	1	
7	Монтаж кабеля HDMI-HDMI 1 метр.	шт	2	
8	Установка источника бесперебойного питания 600 Ва	шт	1	
9	Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп 60А-31-50-03SL	упак	1	
10	Монтаж коммутационной панели 19" наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный 27В-00-24ВL	шт	1	
11	Монтаж модулей UTP категории 5e keystone, белый 16В-U5-03WT	шт	24	
12	Монтаж коммутационных шнуров категории 5е U/UTP, LSZH	шт	23	
13	Монтаж кабеля кат. 5е, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH нг(А)-HFLTx, 19С-U5-23WT-B305 в гофротрубе 60м, в готовых каналах 245 м	м	305	
14	Гофротруба DKC d20	м	60	
15	DLP LEGRAND 105x50 10429 кабель-канал, цвет белый.	м	18	
16	Mosaic Розетка компьютерная RJ45 1 модуль категория 5e 076551 Legrand	шт	18	
17	Mosaic Суппорт/рамка на 6 модулей DLP на крышку 65 мм 10956 Legrand	шт	11	
18	Заглушка для кабель-канала 50x105 DLP 10700 Legrand	шт	9	
19	Монтаж Розетка накладная RJ45 двойная Blanca	шт	1	
20	Установка Hdmi Приемопередатчика osnovo	шт	1	
21	Монтаж кабеля HDMI-HDMI 1 метр.	шт	2	

Начальник ОКСРиТН

Э.В. Адаев

Начальник ОХО

Я.З. Ваврин

Начальник ОГЭМ

А.Р. Хакимуллин