

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Минстроя России от 18.02.2025 №490/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Минстроя России от 18.02.2025 №490/пр

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Приказ Министерства строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

43. Кировская область

Кировская область

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ



МБОУ «СОШ №40» г. Кирова.
(наименование стройки)

МБОУ «СОШ №40» г. Кирова по адресу: г. Киров, ул. Красина, 41.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Снос аварийных деревьев
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Ресурсно-индексным методом

Основание акт оценки зеленых насаждений
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 4 кв. 2025

Сметная стоимость 154300 руб.

в том числе:

строительных работ 114363,07 руб.

монтажных работ 0 руб.

оборудования 0 руб.

прочих затрат 39936,93 руб.

Средства на оплату труда рабочих 52658,56 руб.

Средства на оплату труда машинистов 31142,51 руб.

Нормативные затраты труда рабочих 149 чел. час.

Нормативные затраты труда машинистов 72 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Территория стадиона

1	ГЭСНр-68-01-010-01	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (Клен 3 шт на 3 ствола (6 стволов диаметр 20см, 2 ствола диаметр 30см), Береза 3 шт диаметр 30см, Яблоня 17 шт диаметр 20см, Яблоня 5 шт на 2 ствола диаметр 20см, Яблоня 3 шт диаметр 20см, Боярышник 11 шт диаметр 8см, Боярышник 4 шт на 3 ствола диаметр 20см, Рябина 1 шт на 3 ствола диаметр 20см) Объем: $6 * 0.52 + 2 * 1.365 + 3 * 1.26 + 17 * 0.52 + 5 * 2 * 0.52 + 3 * 0.52 + 11 * 0.05 + 4 * 3 * 0.52 + 1 * 3 * 0.52 = 33,58 \text{ м}^3$	м3	33,58	1	33,58					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			128,6114					45533,58
	1-100-35	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч.	3,83	1	128,6114			354,04	1	45533,58
	2	ЭМ									69978,21
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			62,4588					26919,74
	91.06 06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	1,86	1	62,4588			1120,39		69978,21
	4-100-050	Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч.	1,86	1	62,4588			431	1	26919,74
	4	М									1516,85
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00067	1	0,0224986			67419,61		1516,85
		Итого прямые затраты									143948,38
		ФОТ									72453,32
	812/нр_2020_прил._т._п. 102_гр.3	НР (102 Благоустройство)	%	102	1	102					73902,39
	774/нр_2020_прил._т._п. 102_гр.3	СП (102 Благоустройство)	%	54	1	54					39124,79
		Всего по позиции							7 652,64		256975,56
2	ГЭСНр-68-01-010-02	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (Береза 1 шт диаметр 40см, Береза 1 шт диаметр 50см) Объем: $1 * 2.8 + 1 * 3.82 = 6,62 \text{ м}^3$	м3	6,62	1	6,62					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,1248					7124,98
	1-100-35	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч.	3,04	1	20,1248			354,04	1	7124,98
	2	ЭМ									10977,13
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,7976					4222,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1120,39		10977,13
	91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	1,48	1	9,7976			431	1	4222,77
	4-100-050	Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч.	1,48	1	9,7976					236,55
	4	М							67419,61		236,55
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00053	1	0,0035086					22561,43
		Итого прямые затраты									11347,75
		ФОТ									11574,71
	812/пр_2020_прил._т._п. 102_гр.3	НР (102 Благоустройство)	%	102	1	102					6127,79
	774/пр_2020_прил._т._п. 102_гр.3	СП (102 Благоустройство)	%	54	1	54					
									6 082,16		40263,93
		Всего по позиции									

Погрузка и вывоз мусора

3	01-1	Погрузка при автомобильных перевозках лес круглый Объем: (33.58 + 6.62) * 0.6=24,12т	т груза	24,12	1	24,12			369,02	1	8900,76
		Всего по позиции							369,02		8900,76
4	02-15-1-01-0012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км Объем: (33.58 + 6.62) * 0.6=24,12т	1т груза	24,12	1	24,12			190,91	1	4604,75
		Всего по позиции							190,91		4604,75

		Итого по смете				180015,32
		Прямые затраты				52658,56
		оплата труда				80955,34
		эксплуатация машин				31142,51
		оплата труда машинистов				1753,40
		материальные ресурсы				0
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов				13505,51
		перевозка				83801,07
		Итого ФОТ				85477,10
		Итого накладные расходы				45252,58
		Итого сметная прибыль				0
		Итого оборудование				0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									310745
		Справочно									0
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									148,73
		затраты труда рабочих									72,26
		затраты труда машинистов									39936,93
		"Утилизация ТКО Решение РСТ от 19.12.2025 № 45/21-тко-2026 (1655,76 руб/т * 24,12 т) =									136151,18
		(М+ЭМ+Об+перевозка+Утилизация) (справочно)								22 %	29953,26
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+перевозка+Утилизация)									380635,19
		ИТОГО								0,405375026	154300
		ИТОГО с пониж. коэффициентом									154300
		ИТОГО									7347,62
		В том числе НДС 5% (справочно)									

Составил:



Проверил:

