

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
ОКПД2 – 43.21.10.140- Работы по монтажу систем пожарной
сигнализации и охранной сигнализации
ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ - 1 Условная единица**

1. Наименование объекта: Выполнение работ по установке наружного видеонаблюдения здания Владивостокского филиала ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ

2. Место проведения работ: г. Владивосток, ул. Русская 73г

3. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта 1 календарный день.

4. Все работы должны выполняться в соответствии с Локальным сметным расчетом (далее - Сметной документацией) (Приложение № 1 к Техническому заданию)) и настоящим Техническим заданием на вышеуказанный объект, а также с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

Работы выполняются без прекращения эксплуатации объекта. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. Режим работы Подрядчика определяется в соответствии с установленным графиком работы Заказчика.

5. Технические требования.

Монтажные работы и пуско-наладочные работы включают:

- демонтаж оборудования,
- крепление уличных камер,
- крепление монитора,
- прокладку линии передачи сигнала от камер к видеорегистратору, с укладкой кабельной линии (КЛ), выполнение переходов через несущие конструкции, заделка концов КЛ, прессовка концов КЛ,
- восстановление отделки поверхностей стен, потолков здания, нарушенных при установке оборудования (в случае нарушения),
- настройка IP адресов,
- настройка четкости изображения,
- тестирование функции записи и архивации,
- настройка параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования.

Подключение системы видеонаблюдения к локальной сети заказчика, для дистанционного просмотра видеоархива и записываемых изображений всех камер системы с помощью удаленных компьютеров, подключенных к данной сети.

6. Объем и сроки гарантий качества

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства работ и составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами Документа о приемке.

6.2. Гарантийный срок на монтируемое оборудование и материалы, применяемые в процессе выполнения работ, устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Документа о приемке.

6.3. При выполнении работ Подрядчик должен использовать материалы, изделия и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

6.4. Подрядчик гарантирует, что используемые в процессе работ материалы, установленное оборудование, предоставляемое программное обеспечение не являются предметом спора, не находятся в залоге, под арестом или иным обременением.

6.5 Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, а также с требованиями по охране окружающей среды.

7. Перечень приложений к Техническому заданию:

Приложение № 1 – Локальный сметный расчет.

Все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в документации считать сопровождаемыми словами "или эквивалент".

Контрактный управляющий

Клишина О.В.