

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации каменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленные в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилми мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование примененных текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Текущий ремонт аудитории 2.1 учебного корпуса ГАУ ДПО ВО ВБРО по адресу: г. Владимир, ул.проспект Ленина д. 8А
(наименование строки)

Текущий ремонт аудитории 2.1 учебного корпуса ГАУ ДПО ВО ВБРО по адресу: г. Владимир, ул.проспект Ленина д. 8А
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Текущий ремонт аудитории 2.1 учебного корпуса ГАУ ДПО ВО ВБРО по адресу: г. Владимир, ул.проспект Ленина д. 8А
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	ведомость работ	(проектная и (или) иные технические документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2026 года	
Сметная стоимость	2 608,25 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	1 189,46 тыс.руб.	
монтажных работ	508,63 тыс.руб.	
оборудования	2,61 тыс.руб.	
прочих затрат	17,07 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	349,76 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,45 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 008,19 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	9,42 чел.-ч.

Количество

Сметная стоимость, руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Демонтажные работы											
1	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растворных Объем=60,06 / 100	100 м2	0,6006	1	0,6006					
421пр_2020_прим.10 т.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2, пр.5 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.											
ТЗ=1,15											
1-100-29 Средний разряд работы 2,9											
Н	999-9899	Строительный мусор и масса возратных материалов	м3	34,51	1,15	23,8357119					331,73
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-097 0-1 НР Стеклоплен., обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)											
Пр774-097 0 СП Стеклоплен., обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции											
2	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простые и улучшенных	100 м2	0,8084	1	0,8084					30 938,23
Объем=80,84 / 100											
421пр_2020_прим.10 т.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2, пр.5 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.											
ТЗ=1,15											
1-100-20 Средний разряд работы 2,0											
Н	999-9900	Строительный мусор	м3	10,4	1,15	9,686464					306,43
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-097 0-1 НР Стеклоплен., обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)											
Пр774-097 0 СП Стеклоплен., обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции											
3	ГЭСН46-02-009-02	Обшивка штукатурки с поверхностями: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,18	1	0,18					8 612,53
Объем=18 / 100											
421пр_2020_прим.10 т.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2, пр.5 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.											
ТЗ=1,15											
1-100-20 Средний разряд работы 2,0											
Н	999-9900	Строительный мусор	м3	22,82	1,15	4,72374					306,43
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-040 2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий											
Пр774-040 2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий											
Всего по позиции											
4	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок(панели МДФ) прим	100 м2	0,8084	1	0,8084					19 541,28
Объем=80,84 / 100											
421пр_2020_прим.10 т.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2, пр.5 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.											
ТЗ=1,15											
1-100-31 Средний разряд работы 3,1											
91 06 06-048 Подвешивание однокомпонентные, грунтовочные до 500 кг, высота подвеса											
45 м											
Чел.-ч											
7,31											
1,15											
6,7958146											
0,185932											
37,32											
1,57											
336,76											
2 302,15											
58,59											
10,69											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд, машинистов 3		чел.-ч	0,2		0,16168					54,09
	Итого прямые затраты										54,09
	ФОТ										2 367,13
	Пр812-097 0-1 НР Стеновые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		90		90					2 356,24
	Пр774-097 0 СП Стеновые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		45		45					2 120,62
	Всего по позиции										1 060,31
5	ГЭСН11-01-049-01	Снятие металлического накладки профлиста (пороза)	100 м	0,008	1	0,008				6 863,01	5 548,06
	Объем=0,8 / 100										
	421нр_2020_прим.10_7.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_пр.3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.										
	ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	648нр_2022_п.144_2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомбинированных, комбинированных конструкций ОЗТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Стеб3										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	0,945		0,1257964			334,54		42,08
	01.7.03.04-0001 Электроинструмент	кВт-ч	6,876	(1,3570,7)	0	0			8,44		0,00
	01.7.15.14-0302 Шуровые самонарезающие стальные с полуперфорацией лоповкой и крестообразным шлицем, остроугольные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7	0	0	0		88,86	1,24		0,00
	09.2.03.02 Профили стеновые/перегородочные из алюминиевых сплавов (порозки) с покрытием	м	105	0	0	0			110,19		0,00
	Итого прямые затраты										42,08
	ФОТ										42,08
	Пр812-011 0-1, Прокра Не НР Лопы	%		112		112					47,13
	812нр от 21.12.2020 п.25	%		65		65					27,35
	Пр774-011 0, Прокра Не СП Лопы	%									
	774нр от 11.12.2020 п.16	%									
	Всего по позиции										116,56
6	ГЭСН87-01-003-01	Разборка пилюнгов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2858	1	0,2858			14 570,00		116,56
	Объем=28,58 / 100										
	421нр_2020_прим.10_7.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_пр.5 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.										
	ТЗ=1,15										
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15		1,2390859			306,43		379,69
	999-9900 Строительный мусор	м	0,11			0,031438					379,69
	Итого прямые затраты										379,69
	ФОТ										379,69
	Пр812-091 0-1 НР Лопы (ремонтно-строительные)	%		89		89					337,92
	Пр774-091 0 СП Лопы (ремонтно-строительные)	%		49		49					186,05
	Всего по позиции										903,66
7	ГЭСН87-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2	0,513	1	0,513			3 161,86		903,66
	Объем=51,3 / 100										
	421нр_2020_прим.10_7.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_пр.5 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.										
	ТЗ=1,15										
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	1,15		6,7195305			306,43		2 059,07
	91.06.06.046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,15		0,0796935		37,32	1,57		4,49
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13			0,06669			334,54		22,31
	999-9900 Строительный мусор	м	0,47			0,24117					22,31
	Итого прямые затраты										2 085,87
	ФОТ										2 081,38
	Пр812-091 0-1 НР Лопы (ремонтно-строительные)	%		89		89					1 852,43
	Пр774-091 0 СП Лопы (ремонтно-строительные)	%		49		49					1 019,89
	Всего по позиции										4 958,18
8	ГЭСН87-01-002-05	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,513	1	0,513			9 565,07		4 958,18
	(ОСВ)										
	Объем=51,3 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421нр_2020_прил.10_г.5,п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2,г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15											
1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,17	1,15	9,5394915					306,43		2 923,19
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	1,15	0,0884925			37,32	1,57	58,59		5,18
4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,15		0,07695					334,54		25,74
999-9900 Строительный мусор	т	1,25		0,64125							
Итого прямые затраты											2 954,11
ФОТ											2 948,93
Пр812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89							2 624,55
Пр774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49							1 444,98
Всего по позиции									13 691,31		7 023,64
9 ГЭСНр57-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,513	1	0,513						
Объем=51,3 / 100											
421нр_2020_прил.10_г.5,п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2,г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15											
1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	78,74	1,15	46,452663					328,92		15 279,21
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,79	1,15	0,4660605			37,32	1,57	58,59		27,31
4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,79		0,40627					334,54		135,58
999-9900 Строительный мусор	т	4,3		2,2059							
Итого прямые затраты											15 442,10
ФОТ											15 414,79
Пр812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89							13 719,16
Пр774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49							7 553,25
Всего по позиции									71 568,25		36 714,51
10 ГЭСНр57-01-021-08	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с армирующим шебном	100 м2	0,5353	1	0,5353						
Объем=53,53 / 100											
421нр_2020_прил.10_г.5,п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2,г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15											
1-100-17 Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	20,83	1,15	12,8228439					298,84		3 831,98
999-9900 Строительный мусор	т	3,2		1,71296							
Итого прямые затраты											3 831,98
ФОТ											3 831,98
Пр812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89							3 410,46
Пр774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49							1 877,67
Всего по позиции									17 037,38		9 120,11
11 ГЭСНр57-01-021-11	Добавить или исключить, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08	100 м2	0,5353	1	0,5353						
Объем=53,53 / 100											
421нр_2020_прил.10_г.5,п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2,г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15											
ПЗ=28 (ОЗП=28; ЗМ=28 к раск.; ЗПМ=28; МАТ=28 к раск.; ТЗ=28; ТЗМ=28)	чел.-ч	5,21	32,2	89,8029986					298,84		26 836,73
1-100-17 Средний разряд работы 1,7	т	0,8	(1,15*28) 28	11,99072							
999-9900 Строительный мусор											
Итого прямые затраты											26 836,73
ФОТ											26 836,73
Пр812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89							23 884,69
Пр774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49							13 150,00
Всего по позиции									119 318,92		63 871,42
12 ГЭСНр56-01-003-02	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0498	1	0,0498						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=(6.3*0.6) / 100										
421лр_2020_прил.10_т.5_л.1	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_лр.5	без остановки рабочего процесса, при этом в зоне прокладки ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.										
ТЗ=1,15											
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	94,97	1,15	5,4389319						1 712,56
999-9900	Строительный мусор	т	3,5		0,1743						1 712,56
Итого прямые затраты											314,87
ФОТ											
Пр812-090-0-1	НР Промы (ремонтно-строительные)	%	90		90						1 712,56
Пр774-090-0	СП Промы (ремонтно-строительные)	%	47		47						1 541,30
Всего по позиции											804,90
13	ГЭСН87-01-050-04	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным брусом-спонсом пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,072	1	0,072					4 058,76
421лр_2020_прил.10_т.5_л.1	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_лр.3	без остановки рабочего процесса, при этом в зоне прокладки ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.										
ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
648лр_2022_л.144_т.2_стр.2	Демонтаж (разборки) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
с/б.3											
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,08	13,0367968						355,63
91-06-05-013	Автотранспортные вывозные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,08	0,0013219						458,58
4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,08	0,0013219						376,71
91-06-06-048	Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,08	0,0072317		37,32	1,57			58,59
4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,08	0,0072317						334,54
91-14-02-001	Автотранспортные бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,08	0,0023328						564,86
4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,08	0,0023328						376,71
01-7-03-04-0001	Электромонтаж	кВт.-ч	0,182	0	0						8,44
01-7-08-0051	Вывоз хлороборудования цветная	кг	0,2	0	0		56,11	1,64			92,02
14-1-02-03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30	0	0		65,33	1,53			99,95
14-4-01-02-0012	Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9	0	0		68,29	1,87			127,70
11-2-11-01	Листы облицовочные пенопластовые	м2	105	0	0						0,00
Итого прямые затраты											4 643,14
ФОТ											
Пр812-015-0-1	Приказ № НР Отделочные работы	%	100		100						4 640,79
812лр_от.21.12.2020_л.25											4 640,79
Пр774-015-0	Приказ № СП Отделочные работы	%	49		49						2 273,99
774лр_от.11.12.2020_л.16											
Всего по позиции											11 557,92
14	ГЭСН87-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,12	1	0,12					150 526,67
421лр_2020_прил.10_т.5_л.1	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_лр.5	без остановки рабочего процесса, при этом в зоне прокладки ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.										
ТЗ=1,15											
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	1,15	2,46882						314,87
91-06-06-048	Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,15	0,01104		37,32	1,57			58,59
4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0096						334,54
Итого прямые затраты											781,22
ФОТ											
Пр812-101-0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91						780,57
Пр774-101-0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48						710,32
Всего по позиции											1 551,75
											1 866,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	1	0,03					
421нр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ТЗ=1,15											
1-100-20 Средний разряд работы 2,0											
Итого прямые затраты			чел.-ч	5,84	1,15	0,20148				306,43	61,74
ФОТ											61,74
Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91					61,74
Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48					56,18
Всего по позиции											29,64
Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм			100 м	0,022	1	0,022				4 918,67	141,56
Объем=2,2 / 100											
421нр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_гр.4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
648нр_2022_п.145_т.3_стр.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
сб.3											
1-100-39 Средний разряд работы 3,9											
91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			чел.-ч	16,29	0,405	0,1451439				372,50	54,07
4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3			маш.-ч	0,01	0,405	0,0000891	37,32	1,57		58,59	0,01
01.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,01	0,405	0,0000891				334,54	0,03
01.7.15.07-0022 Дробели полигитиновые разпорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм			шт	6,5664	0	0				8,44	0,00
01.7.15.14-0165 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и притупленным, остроугольным, диаметром 4 мм, длина 40 мм			т	0,2	0	0	261,09	1,24		323,75	0,00
Итого прямые затраты				0,001	0	0	99 190,96	1,24		122 996,79	0,00
ФОТ			%	2		2				0,3	54,11
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					54,10
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					52,48
Всего по позиции											27,59
Демонтаж кабелей			100 м	0,55	1	0,55				6 135,45	134,98
Объем=55 / 100											
421нр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15											
1-100-20 Средний разряд работы 2,0											
91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			чел.-ч	9,64	1,15	6,0973				306,43	1 888,40
4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3			маш.-ч	0,01	1,15	0,006325	37,32	1,57		58,59	0,37
Итого прямые затраты			чел.-ч	0,01		0,0055				334,54	1,84
ФОТ											1 870,61
Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91					1 870,24
Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48					1 701,92
Всего по позиции											897,72
Исходитель: ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический,			шт	3	1	3				8 127,73	4 470,25
18 ГЭСНм10-08-002-02 Радиозондовый, световой в нормальном исполнении											
421нр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_гр.4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
648нр_2022_п.145_т.3_стр.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без необходимости хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0											
сб.3 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
1-100-40 Средний разряд работы 4,0											
01.3.05.17-0002 Канифоль, сосновая			чел.-ч	1,68	0,81	4,0824				376,71	1 537,88
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,0005	0	0				457,48	0,00
				0,0832	0	0	264,15	1,61		8,44	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм 03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 10.3.02.03-0012 Провод оплевно-свинцовый беспряминистый, марка ПОС-40 Итого прямые затраты		100 шт	0,025	0	0	978,09	1,24	1 212,83		0,00
18.1	421нр_2020_п.75, п.а. Высококачественные неформированные материалы ресурсы ФОТ Пр812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи Пр774-051.1 СЛ Прокладка и монтаж сетей связи Всего по позиции		%	2		2				0,6	
19	ГЭСН17-01-002-05 Объем=12 / 10 Демонтаж жалюзи прим		10 шт	1,2	1	1,2			1 217,39		3 652,17
421нр_2020_прил.10.1.5, п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_пр.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологического или лабораторного оборудования, мебели и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 648нр_2022_п.144_т.2, стр.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 стр.3 1-100-40 Средний разряд работы 4,0		кВт-ч	0,052	0	0	0	261,09	1,24	323,75	0,00	0,00
01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,052	0	0	0	261,09	1,24	323,75	0,00	0,00
01.7.15.07-0022 Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		шт	0,0002	0	0	0	110 308,96	1,24	136 783,11	0,00	0,00
01.7.15.14-0167 Шурупы самонарезающие стальные с полусферической головкой и прорезом шлица, остронаконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм		шт	10	0	0	0					
18.2.06.04 Гарнитура туалетная		шт	10	0	0	0					
Итого прямые затраты											1 537,88
ФОТ											1 537,88
Пр812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812нр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Пр774-016-0, Приказ № СЛ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774нр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Всего по позиции		%	121			121					1 890,83
20	ГЭСН10-01-059-01 Демонтаж радиаторных решеток Объем=3 / 100		100 шт	0,03	1	0,03			3 754,98		4 505,98
421нр_2020_прил.10.1.5, п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_пр.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологического или лабораторного оборудования, мебели и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 648нр_2022_п.144_т.2, стр.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 стр.3 1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел-ч	67,7		1,08	2 19348			3 14,87		690,66
01.08.06-048 Подвержения однокомовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш-ч	1,73		1,08	0,056052	37,32	1,57	58,59		3,28
4-100-030 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 3		чел-ч	1,73		1,08	0,056052			334,54		18,75
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-ч	2,47		1,08	0,080028			584,86		45,20
4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	2,47		1,08	0,080028			376,71		30,15
01.7.15.06-0111 Вводы строительные		т	0,012		0	0	70 296,20	1,24	87 167,29		0,00
08.1.02.11-0001 Покройки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,035		0	0	55 898,18	1,31	73 226,62		0,00
11.2.07.12-0011 Штанги (раскладки) деревянные, неокрашенные, сечение 19х19 мм		м	400		0	0	17,96	1,56	28,02		0,00
11.2.07.12 Изделия шпунные		шт	100		0	0					
Итого прямые затраты											788,04
ФОТ											739,56
Пр812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108			108			798,72		408,76
812нр от 21.12.2020 п.25		%	55			55					
Пр774-010-0, Приказ № СЛ Деревянные конструкции		%	55			55					
774нр от 11.12.2020 п.16		%	55			55					
Всего по позиции									66 450,67		1 993,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ГЭСНр65-01-001-06	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм Объем=12,3 / 100	100 м	0,123	1	0,123					
421пр_2020_прил 10_т.5, л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_пр.5 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15, ЗМ=1,15 к расч.											
ТЗ=1,15											
1-100-27 Средний разряд работы 2,7											
91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м											
			чел.-ч	76,38	1,15	10,803951				326,11	3 523,28
			маш.-ч	0,26	1,15	0,036777				58,59	2,15
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3											
			чел.-ч	0,26		0,03198				334,54	10,70
			маш.-ч	6,5	1,15	0,919425				5,35	4,92
			м3	0,85		0,10455				582,10	60,86
			м3	5,4		0,6642				114,64	84,52
01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический											
			т	0,43		0,05289					
999-9899 Служебный мусор и масса взорванных материалов											
Итого прямые затраты											
										3 686,43	
ФОТ											
			%	87		87				3 533,98	
			%	44		44				3 074,56	
										1 554,95	
										67 609,27	8 315,94
22	ГЭСНр65-01-001-03	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм Объем=8,5 / 100	100 м	0,085	1	0,085					
421пр_2020_прил 10_т.5, л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_пр.5 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15, ЗМ=1,15 к расч.											
ТЗ=1,15											
1-100-26 Средний разряд работы 2,6											
			чел.-ч	48,78	1,15	4,57745				323,30	1 478,37
			маш.-ч	0,1	1,15	0,009775				58,59	0,57
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3											
			чел.-ч	0,1		0,0085				334,54	2,84
			маш.-ч	4,5	1,15	0,439875				5,35	2,35
			м3	0,51		0,04335				582,10	25,23
			м3	3,25		0,27825				114,64	35,15
01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический											
			т	0,25		0,02125					
999-9899 Служебный мусор и масса взорванных материалов											
Итого прямые затраты											
										1 544,51	
ФОТ											
			%	87		87				1 481,21	
			%	44		44				1 286,65	
										651,73	
										40 998,71	3 464,89
23	ГЭСНр69-01-015-01	Запирание строительного мусора в мешки Объем=2,2059+1,71296+11,99072	т	15,9	1	15,9					
421пр_2020_прил 10_т.5, л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_пр.5 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15, ЗМ=1,15 к расч.											
ТЗ=1,15											
1-100-10 Средний разряд работы 1,0											
			чел.-ч	1,03	1,15	18,83355				281,13	5 294,68
			100 шт	0,2		3,18				2 998,82	9 536,25
01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг											
Итого прямые затраты											
										14 830,93	
ФОТ											
			%	92		92				5 294,68	
			%	44		44				4 871,11	
										2 329,66	
										1 385,64	22 031,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24-1 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места от 52 до 80 кг	т/груза	15,9	1	15,9					8 886,03
25	47-1 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Всего по позиции Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т/груза	2,6	1	2,6					8 886,03
26	02-15-1-01-0050 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Объем=0,2138136+0,024252+0,828+80,84*0,01*0,6+0,031438+0,2411+0,64125+0,1743 Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км Объем=2,6+15,9	т/груза	18,5	1	18,5					2 354,92
27	ГЭСН10-02-025-01 Объем=64,02 / 100	Прибытка по стенам маячных рек	100 м2	0,6402	1	0,6402					8 947,71
28	421лр_2020_лрпм_10_т.5_л.1 2_гп.3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имелось действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421лр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-24 Средний разряд работы 2,4 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные Итого прямые затраты ФОТ Пр812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812лр от 21.12.2020 л.25 Пр774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774лр от 11.12.2020 л.16	Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Т % % % %	20,5 0,14 0,14 0,007 108 0,9 55 0,85	1,5525 (1,35*1,15) 1,0875 (1,35*1,25) 1,0875 (1,35*1,25) 1,0875 (1,35*1,25)	20,3751653 0,1512473 0,1512473 0,0044814 97,2 46,75	317,68 564,86 376,71 87,167,29	6 472,78 85,43 56,98 390,63				
29	ГЭСН15-02-019-03 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х/х	Профиль стальной оцинкованный маячковый, высота 6 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,4 мм Всего по позиции Сопоставление внутренних поверхностей (одностороннее опутывание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=64,02 / 100	100 м2	0,6402	1	0,6402					3 036,05
30	421лр_2020_лрпм_10_т.5_л.1 2_гп.3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имелось действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421лр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 91.06.05-0111 Подъемники однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч Маш.-ч Чел.-ч Чел.-ч Чел.-ч Чел.-ч Чел.-ч	32,49 0,02 0,02 0,02 0,02 0,21 0,21	1,5525 (1,35*1,15) 1,0875 (1,35*1,25) 1,0875 (1,35*1,25) 1,0875 (1,35*1,25)	32,2921521 0,0216068 0,0216068 0,0216068 0,2268709 0,2268709 0,2268709	334,54 1 617,97 432,94 58,59 334,54	10 803,02 34,96 9,35 13,29 75,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,7	1,6875 (1,35*1,25)	0,7562363	2,31	1,78			3,11
	4-100-030 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,7	1,6875 (1,35*1,25)	0,7562363			334,54		252,99
П/Н	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,51	(1,35*1,25)	0,326502	35,71	1,12	40,00		13,06
П/Н	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0		0					
	14.4.01.21 Грунтовка		т	0		0					
	Итого прямые затраты		т	0		0					
	ФОТ										11 205,58
	Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					11 141,26
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					10 027,13
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										4 640,33
	Всего по позиции								40 414,15		25 673,14
30	ФСБД-14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, квадрат 2026 года х/х		кг	544,17	1	544,17	17,34	1,39	24,10		13 114,50
	Объем-8,5*64,02										
	Всего по позиции										13 114,50
31	ФСБД-14.3.01.01-0001 Грунтовка алмазная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований		кг	12,804	1	12,804	144,12	1,4	201,77		2 583,46
	Объем-0,2*64,02										
	Всего по позиции										2 583,46
32	ГЭСН15-02-019-07 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее штукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03		100 м2	0,6402	1	0,6402					2 583,46
	Объем-64,02 / 100										
	421/пр_2020_прп.10_1.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_пр.3 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,25; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	ПЗ=20 (ОЗП=20; ЗМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)										
	421/пр_2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	3,1	31,05 (1,35*20*1,15)	61,622451	334,54				20 615,17
	91.06.05-011 Потрушки одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,002	33,75 (1,35*20*1,25)	0,0432135	1 617,97				69,92
	4-100-050 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,002	33,75 (1,35*20*1,25)	0,0432135			432,94		18,71
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		маш.-ч	0,02	33,75 (1,35*20*1,25)	0,432135	37,32	1,57	58,59		25,32
	4-100-030 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02	33,75 (1,35*20*1,25)	0,432135			334,54		144,57
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,07	33,75 (1,35*20*1,25)	1,5124725	2,31	1,78	4,11		6,22
	4-100-030 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,07	33,75 (1,35*20*1,25)	1,5124725			334,54		505,98
П/Н	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,061	20 (1,35*20*1,25)	0,653004	35,71	1,12	40,00		26,12
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0	20	0					
	Итого прямые затраты					0					21 412,01
	ФОТ										21 264,43
	Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					19 155,99
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					8 864,97
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										49 432,97
	Всего по позиции								77 214,89		49 432,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ФСБЦ-14.5.11.03-0004 Слит-форма Владимирская область на 2 магистр 2026 года.ххх	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнения не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	1088,34	1	1088,34	17,34	1,39	24,10		26 228,99
		Объем-8,5*6,02*2									
		Всего по позиции									26 228,99
34	ГЭСН16-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом Объем=16,82 / 100	100 м2	0,1682	1	0,1682					
	421нр_2020_лрп.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_г.р.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОГП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗМ=1,35									
	421нр_2020_л.58_п.6	При применении светлых пород, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	84	1,5525 (1,35*1,15)	21,334962			355,63		7 800,73
	91.05.05.015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	1,6875 (1,35*1,25)	0,0936664			1 625,82		152,28
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,33	1,6875 (1,35*1,25)	0,0936664			506,03		47,40
	91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	1,6875 (1,35*1,25)	0,0936664			564,86		52,91
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,33	1,6875 (1,35*1,25)	0,0936664			376,71		35,29
	91.21.12.004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	1,6875 (1,35*1,25)	0,0397373	2,36	1,48	3,49		0,14
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06		0,010092	35,71	1,12	40,00		0,40
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1632		0,3638502			8,44		3,07
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеющиеся для профилей направляющих 70х30000	м	117		19,6794	6,77	1,54	10,43		205,26
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения прочности стыков, ширина 52 мм	м	118		19,8476	2,60	0,66	2,24		44,46
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между карасными конструкциями и применяющими покрытиями, с лентой слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65	100 м	0,8		0,13456	1 955,23	1,54	3 011,05		405,17
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,49		0,250618	52,34	1,42	74,32		18,63
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечный, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	7,9		1,32878	22,84	1,24	28,32		37,63
	01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	18,44		3,101608	29,64	1,24	36,75		113,98
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6	м	86		14,4652	85,93	0,89	76,48		1 006,30
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	234		39,3588	103,11	0,69	91,77		3 611,96
	11.1.03.01-0002	Бруска строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,0233378	39 263,81	0,96	36 478,53		889,00
	14.4.01.02-0012	Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		1,682	68,29	1,87	127,70		214,79
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнения не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10		1,682	66,77	1,39	92,81		156,11
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнения не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	69		11,6058	17,34	1,39	24,10		279,70
	04.3.02.18-0015	Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, микроармированные, для внутренних работ, ручного нанесения, Б3.5	кг	137		23,0434	12,17	1,39	16,92		389,89
	07.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	225		37,845					
	Итого прямые затраты										15 574,10
	ФОТ										7 883,42
	Пр812-010.0.1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					7 662,88
	812/нр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					3 865,50
	Пр774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции										
	774/нр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										26 922,28
35	ФСБЦ.01.6.01.02-0006 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Листы гипсокартонные ГЛП, толщина 12,5 мм	м2	37,845	1	37,845	92,12	1,27	116,99		4 427,49
	Всего по позиции										4 427,49
36	ГСОН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому оцинкованному каркасу гипсокартонными листами(откосы) Объем=7,2 / 100	100 м2	0,072	1	0,072					
	421лр_2020_лрп.10.т.5.п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не предусмотрена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_гр 3 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35, ЗМ=1,35 к раск.; ЗТМ=1,35, ТЗ=1,35										
	421лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15.										
	1-100-34	Средний разраб. работы 3,4	чел.-ч	80,77	1,5525	9,0284706	351,41		3 172,69		
	91.06.06-045	Подвешивание одноэтапное, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,14	(1,35*1,15) 1,0875	0,01701	27,25	1,57	42,78		0,73
	4-100-030	ОТМ(Этм) Средний разраб. машинистов 3	чел.-ч	0,14	(1,35*1,25) 1,6875	0,01701			334,54		5,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,035	(1,35*1,25) 0,00252	0,00252	35,71	1,12	40,00		0,10
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1132	0,1521504	0,1521504	8,44		1,28		1,28
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х300х0 мм	м	93,81	6,75432	4,82	1,54		7,42		50,12
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	130	9,36	2,60	0,86		2,24		20,97
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каресными конструкциями и прилегающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,3333	0,0239976	1,955,23	1,54		3 011,05		72,26
	01.7.15.07-0152	Дробилки пластмассовые с шуртлами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шуртла 3,5 мм, длина шуртла 50 мм	100 шт	3,53	0,25416	52,34	1,42		74,32		18,89
	01.7.15.14-0042	Шурты самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой полкой и крестообразным штифем, остроугольные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29	0,30886	22,33	1,24		28,43		8,78
	01.7.15.14-0044	Шурты самонарезающие стальные оксидированные с полкой и крестообразным штифем, остроугольные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67	1,20024	22,84	1,24		28,32		33,99
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа пиковых перекладок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	80,95	5,8284	44,16	0,89		39,30		229,06
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171,83	12,37176	64,44	0,89		57,35		709,52
	07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14	0,15408				1 507,38		232,26
	07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (кроб), размеры 146х146 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36	0,02592	2 013,47	1,51		3 040,34		78,81
	14.4.01.02-0012	Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстрохолдная, паропроницаемая	кг	0,57	0,04104	68,29	1,87		127,70		5,24
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на сжатие не менее 1,0 МПа	кг	41,4	2,9808	17,34	1,39		24,10		71,84
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		7,56					4 712,23
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					3 178,38
	812лр от 21.12.2020 п.25										3 089,39
	Пр774-010 0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					1 485,89
	774лр от 11.12.2020 п.16										9 287,51
	Всего по позиции								128 993,19		
37	ФСБЦ.01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагонепроницаемые ГЛПВ, толщина 12,5 мм	м2	7,56	1	7,56	108,98	1,27	138,40		1 046,30
	Слит-форма										
	Владимирская область на 2										
	квартал 2026 года.х1хх										
	Всего по позиции										1 046,30
38	ГСОН28-01-039-01	Изоляциями волокнистыми и зернистыми материалами насухо прим.	м3	0,8955	1	0,8955					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=17,91*0,05										
421нр_2020_прп10_г.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
2_г.3	без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имелось действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗТМ=1,35										
421нр_2020_п.58, п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25										
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	1,5525	14,7089905	364,06					5 554,96
91.06.03-055	Лобзики электрические лезвием 19,62 мм (2 т)	маш.-ч	0,65	1,6875	0,982516	17,40	1,52				17,09
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1,6875	0,8311359	564,86					469,48
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1,6875	0,8311359	376,71					313,10
12.2.05.11	Исходия теплоизоляционные	м3	1,02	(1,35*1,25)	0,91341						
Итого прямые затраты						0,91341					
ФОТ											6 154,63
Пр/812-020-0-1, Приказ № НР	Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3						5 668,06
812нр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75						4 948,22
Пр/774-020-0, Приказ № СП	Теплоизоляционные работы	%									2 649,82
774нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции						15 357,53					13 752,67
39	ФСБЦ.12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность, не более 0,038 Вт/(м*К)	м3	0,91341	1	0,91341				4 357,78	3 980,44
Слит-форма Владимирская область, на 2 кв.0,38 Вт/(м*К)											
Всего по позиции											3 980,44
40	ГЭСН10-01-036-01	Установка уклонов ПВХ на плите(улогах перфорированных) при	100 м	0,35	1	0,35					3 980,44
Объем=35 / 100											
421нр_2020_прп10_г.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
2_г.3	без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имелось действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗТМ=1,35										
421нр_2020_п.58, п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25										
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,5525	3,6405125	334,54					1 217,93
14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8	(1,35*1,15)	0,28	234,33	1,69				396,02
11.3.03.13	Уклоны ПВХ	п.м	100		35						110,89
Итого прямые затраты											1 328,82
ФОТ											1 217,93
Пр/812-010-0-1, Приказ № НР	Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2						1 183,83
812нр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75						569,38
Пр/774-010-0, Приказ № СП	Деревянные конструкции	%									
774нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции						8 805,80					3 082,03
41	ФСБЦ.14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	-0,28	1	-0,28	234,33	1,69			396,02
Слит-форма Владимирская область, на 2 кв.0,38 Вт/(м*К)											-110,89
Всего по позиции											-110,89
42	ФСБЦ.07.2.06.03-0228	Профиль, алюминевый перфорированный для защиты утлов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм	м	35	1	35	29,77	1,62			48,23
Слит-форма Владимирская область, на 2 кв.0,38 Вт/(м*К)											1 688,05
Всего по позиции											1 688,05
43	ГЭСН15-04-027-05	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям, стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,8084	1	0,8084					
Объем=80,84 / 100											
421нр_2020_прп10_г.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
2_г.3	без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имелось действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗТМ=1,35										
421нр_2020_п.58, п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9	1,5525 (1,35*1,15)	13,6796489			372,50		5 095,78
	91.06.06-048 Подъемники однокошечные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,6875 (1,35*1,25)	0,0136418	37,32	1,57	58,59		0,80
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,6875 (1,35*1,25)	0,0136418			334,54		4,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,6875 (1,35*1,25)	0,0409253			564,86		23,12
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,6875 (1,35*1,25)	0,0409253			376,71		15,42
	01.7.17.11-0011 Шлифка шлифовальная двухосная с зернистостью 40-25		м2	0,44		0,355696	531,44	1,38	733,39		280,86
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,12126	56,11	1,64	92,02		11,16
	14.5.11.01-0003 Шпательная масляно-клеевая		т	0,029		0,0234436	24 995,33	1,7	42 492,06		996,17
	Итого прямые затраты										6 407,87
	ФОТ										5 115,76
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812нр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					4 804,18
	Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774нр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					2 130,71
44	ФСБЦ-14.5.11.01-0003 Шпательная масляно-клеевая		т	-0,0234436	1	-0,0234436	24 995,33	1,7	16 257,74		13 142,76
	Слит-форма								42 492,06		-996,17
	Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх										
	Всего по позиции										
45	ФСБЦ-14.5.11.02-0101 Шпательная водо-дисперсионная		т	0,0234436	1	0,0234436	52 790,33	1,7	89 743,56		2 103,91
	Слит-форма										
	Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх										
	Всего по позиции										
46	ГЭСН15-06-001-01 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; простыми и средней плотности		100 м2	0,8084	1	0,8084					2 103,91
	Объем=80,84 / 100										
	421нр_2020_дрил.10.т.5.п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_г.р.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35										
	421нр_2020_п.58_гм.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	30,3	1,5525 (1,35*1,15)	38,0277423			347,20		13 203,23
	91.06.06-048 Подъемники однокошечные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,6875 (1,35*1,25)	0,0136418	37,32	1,57	58,59		0,80
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,6875 (1,35*1,25)	0,0136418			334,54		4,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,6875 (1,35*1,25)	0,0136418			564,86		7,71
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,6875 (1,35*1,25)	0,0136418			376,71		5,14
	01.7.02.10-0005 Бумага роллеван		т	0,0071		0,0057396	56 758,82	0,86	48 812,59		280,16
	01.7.03.01-0001 Вада		м3	0,01		0,008084	35,71	1,12	40,00		0,32
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,194016	2 507,62	1,38	3 450,52		671,40
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,008084	56,11	1,64	92,02		0,74
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		кг	2		1,6168	93,01	1,45	134,86		218,04
	14.5.11.01-0001 Шпательная клеевая		т	0,0067		0,0054163	25 237,94	1,7	42 904,50		232,38
	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,13		0,913492					
	Итого прямые затраты										14 624,48
	ФОТ										13 212,93
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812нр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					11 891,64
	Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774нр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					5 503,19
	Всего по позиции								39 608,25		32 019,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ФСБЦ-14.1.03.01-0001 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	-1,6168	1	-1,6168	93,01	1,45	134,86		-218,04
48	ФСБЦ-14.1.03.02-0015 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Всего по позиции Клей сухой на основе карбофеллоного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,0016168	1	0,0016168			1 272 568,62		2 057,49
49	ФСБЦ-01.6.02.02-0001 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Объем=1,6168/1000 Всего по позиции Стеклообой под поклейку плотность 90-95 г/м2	10 м2	9,13492	1	9,13492	373,43	1,18	440,65		2 057,49
50	ГЭСН15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшения: по штукатурке стен Объем=80,84 / 100	Всего по позиции	100 м2	0,8084	1	0,8084					4 025,30
421Ипр_2020_г.п.10_г.5_п.1	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_г.р.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОГП=1,35; ЗПМ=1,35 к раск; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗПМ=1,35	Чел.-ч	43,56	1,5525	54,669586	342,98			18 750,57		
421Ипр_2020_г.п.58_г.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ВЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Чел.-ч	0,02	1,6875	0,0272835	30,61	1,57		48,06		1,31
91.06.06-046	Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	Маш.-ч	0,02	1,6875	0,0272835				334,54		9,13
4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,15	1,6875	0,2046263	564,86					115,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,15	1,6875	0,2046263	376,71					77,08
4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,15	1,6875	0,2046263						
01.7.17.11-0011	Шурка шнековая двусторонняя с зернистостью 40-25	М2	0,84	(1,35*1,25)	0,679056	531,44	1,38		733,39		498,01
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,250604	56,11	1,64		92,02		23,06
14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная	т	0,051		0,0412284	52 790,33	1,7		89 743,56		3 699,98
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,024252						
14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,016168						
Итого прямые затраты											23 174,73
ФОТ											18 836,78
Пр812.015.0-1, Прказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90						16 953,11
812Ипр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65						7 845,52
Пр8774.015.0, Прказ № СП Отделочные работы											
774Ипр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											59 343,58
51	ФСБЦ-14.4.01.02-0029 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16,168	1	16,168	98,12	1,4			137,37
Всего по позиции											2 221,00
Объем=(0,016168)*1000											
52	ФСБЦ-14.3.02.01-0392 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-116	кг	24,252	1	24,252	456,84	1,78			813,18
Всего по позиции											19 721,24
Объем=0,024252*1000											
Всего по позиции											19 721,24
53	ГЭСН16-01-036-01 Установка углов ПВХ на кле	Объем=16 / 100	100 м	0,16	1	0,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421нр_2020_прил.10_т.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращено, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_гп.3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы	ОЗП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
421нр_2020_п.58, п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;									
ТЗМ=1,25											
1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,5525	1,69428							556,77
14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н	кг	0,8	(1,35*1,15)	0,128	234,33	1,69					50,69
Т1.3.03.13 Утеплит. ГВЛХ	м.кв	100		16							607,46
Итого прямые затраты											556,77
ФОТ											541,18
Пр/612-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2							260,29
812нр от 21.12.2020 п.25	%	55	0,85	46,75							
Пр/774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции											
774нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											1 408,93
54	ФЭСБ-11.3.03.13-0042 Уплотн. из ПВХ, размеры 15x15 мм	10 м	1,6	1,6	53,22	1,1					93,66
Стилит-форма											
Владимирская область, на 2											
квартал 2026 года, к/х											
Объем=(16)/0,1											
Всего по позиции											93,66
пергородки											
55	ГЭСНр59-01-002-01 Соединение отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором	100 отверстий	0,4	1	0,4						
диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича											
Объем=40 / 100											
421нр_2020_прил.10_т.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращено, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_гп.5 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
ТЗ=1,15											
1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36	1,15	2,4656							824,84
01.7.03.04-0001 Электропроводка	кВт-ч	0,7904		0,31616							2,67
999-9900 Строительный мусор	м	0,006		0,0024							8,44
Итого прямые затраты											827,51
ФОТ											824,84
Пр/612-103-0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92							756,85
Пр/774-103-0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44							362,93
Всего по позиции											1 949,29
56	ГЭСН09-05-003-01 Поставка болтов: строительных с гайками и шайбами(крепление	100 шт	0,4	1	0,4						
вертикальных перегородок шпилькой к стене шаг 500 мм)											
Объем=40 / 100											
421нр_2020_прил.10_т.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращено, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_гп.3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы	ОЗП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
421нр_2020_п.58, п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;									
ТЗМ=1,25											
1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11,9	1,5525	7,3899							2 628,07
91.14.02-001 Автоподъемные бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,028	1,6875	0,0189							10,68
4-100-040 Отам(Стм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,028	1,6875	0,0189							7,12
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0	(1,35*1,25)	0							
Итого прямые затраты											2 645,87
ФОТ											2 635,19
Пр/612-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7							2 205,65
812нр от 21.12.2020 п.25	%	62	0,85	52,7							1 398,75
Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции											
774нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											6 240,27
57	ТЛ 01.7.15.03_50_Т12273596 Резьбовая шпилька Isopinion M10x1000 A2 нерж. DIN 975 1 шт. ЕВ-	шт	18	1	18						7 283,88
9_20.07.2026_02_49											
000000054											
Всего по позиции											404,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ТЦ 01.7.15.03_50_772275396 Лагунная циста Gigant M10 50 шт GAC-M10/50 9.20.07.2026.02.50		шт	40	1	40					884,40
Всего по позиции									22,11		
59	ТЦ 01.7.15.03_50_772275396 Гамак состопорным концом МЕТАЛПЕРСЕРВИС M10, DIN цинк., 50 шт. 9.20.07.2026.02.51		шт	40	1	40					884,40
Всего по позиции									5,08		203,20
60	ТЦ 01.7.15.03_50_772275396 Элемент перекресторода Тетива сорт А (сосна) 50*300*4000 9.20.07.2026.02.52		шт	5	1	5					203,20
Всего по позиции									6 304,62		31 523,10
61	ГЭСН10-04-025-01 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен Объем=13 / 100		100 м2	0,13	1	0,13					31 523,10
421/пр_2020_прин 10.1.5.п.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2. пр.3 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-35 Средний разряд работы 3,5											
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,01	1,5525	10,73709			355,63		3 818,43
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,01	1,6875	0,0021938		37,32	1,57		58,59
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.-ч	0,08	1,6875	0,0021938					334,54
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,08	1,6875	0,01755					564,86
01.7.10.17-0141 Пила			кг	1,44		0,1872		2 507,62	1,38		3 460,52
01.7.17.11-0011 Шурка шлифовальная двухстороня с зернистостью 40-25			м2	0,84		0,1092		531,44	1,38		733,39
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,31		0,0403		56,11	1,64		92,02
14.5.05.01-0002 Смифа для улученной окраски (10 % натуральной, 90 % кобальтовой)			т	0,0091		0,001163		78 632,99	1,22		96 932,25
14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая			т	0,038		0,00494		24 995,33	1,7		42 492,06
14.4.02.04 Кростк для внутренних работ масляные готовые к применению			кг	25,8		3,354					209,91
Итого прямые затраты											4 890,82
ФОТ											3 825,77
Прив12-015 0-1, Прика № НР Отделочные работы			%	100		0,9		90			3 443,19
Прив74-015 0, Прика № СП Отделочные работы			%	49		0,85		41,65			1 593,43
774/пр от 11.12.2020 п.16											1 593,43
Всего по позиции									76 364,92		9 927,44
62	ТЦ 14.4.02.04_50_771610572 Масло с твердым воском Fribix EcoSol® F-5255 0,75 л 0.17.07.2026.02.45		кг	3,354	1	3,354					14 918,16
Всего по позиции									4 447,87		14 918,16
ТОПЛИВА											14 918,16
63	ГЭСН10-05-012-01 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами(короб на балки) Объем=35,35 / 100		100 м2	0,3535	1	0,3535					
421/пр_2020_прин 10.1.5.п.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2. пр.3 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-34 Средний разряд работы 3,4											
91.06.06-045 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м			Маш.-ч	0,14	1,5525	44,327827			351,41		15 577,05
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,14	1,6875	0,0835144		27,25	1,57		42,78
01.7.03.01-0001 Вода			М3	0,035		0,0123725		35,71	1,12		27,94
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт.-ч	2,1132		0,7470162		4,82	1,54		0,49
01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х3000 мм			м	93,81		33,161835		2,60	0,86		6,30
01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стяжек, ширина 52 мм			м	130		45,955					246,08
								2,24			102,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между карасными конструкциями и примыканиями поверхностей, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,3333		0,118216	1,955,23	1,54		3,011,05	354,77
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шпуртами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шпурта 3,5 мм, длина шпурта 50 мм	100 шт	3,53		1,247855	52,34	1,42		74,32	92,74
	01.7.15.14-0042	Шпурты самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29		1,516515	22,93	1,24		28,43	43,11
	01.7.15.14-0044	Шпурты самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67		5,892845	22,84	1,24		28,32	166,89
	07.2.06.03-0119	Профили направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гневовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	М	80,95		28,615625	44,16	0,89		39,30	1 124,60
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	М	171,83		60,741905	64,44	0,89		57,35	3 483,55
	07.2.06.04-0083	Подвесы стальные оцинкованные для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14		0,75649			1 507,38	1 140,32	
	07.2.06.05-0017	Соединители профили стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (крас), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36		0,12726	2 013,47	1,51		3 040,34	386,91
	14.4.01.02-0012	Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая	кг	0,57		0,201465	68,29	1,67		127,70	25,73
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на сжатие не менее 1,0 МПа	кг	41,4		14,6349	17,34	1,39		24,10	352,70
N	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		37,1175					23 135,67
	Итого прямые затраты ФОТ										
	Пр/612-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					15 604,99
	812/лр от 21.12.2020 п.25										15 168,05
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					7 295,33
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
64	ФСБЦ.01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГЛД, толщина 12,5 мм	м2	37,12	1	37,12	92,12	1,27		128 993,07	45 599,05
	Сиплит-Форма										4 342,67
	Владимирская область на 2 квартал 2026 года.xlsx										
	Всего по позиции										
65	ГСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею (уголки перфорированные)	100 м	0,458	1	0,458					4 342,67
	421/лр_2020_лрп.10.1.5.п.1	Объем=45,6 / 100									
	2_лр.3 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расц.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗМ=1,35										
	421/лр_2020_лр.58.лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	6,7	1,5525	4,7040015				334,54	1 593,75
	1-100-30	Средний разряд, работы 3,0	кг	0,8	(1,35*1,15)	0,3664	234,33	1,69		396,02	145,10
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8							
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		45,8					
	Итого прямые затраты ФОТ										
	Пр/612-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					1 593,75
	812/лр от 21.12.2020 п.25										1 549,13
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					745,08
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
66	ФСБЦ.14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,3664	1	0,3664	234,33	1,69		8 805,81	4 033,06
	Сиплит-Форма										396,02
	Владимирская область на 2 квартал 2026 года.xlsx										-145,10
	Всего по позиции										
67	ФСБЦ.07.2.06.03-0228	Профиль алюминиевый перфорированный для защиты угол., толщина 0,4 мм, размеры 25x25 мм	м	45,8	1	45,8	29,77	1,62		48,23	-145,10
	Сиплит-Форма										2 208,93
	Владимирская область на 2 квартал 2026 года.xlsx										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										
68	ГЭСН15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	100 м2	0,3235	1	0,3235					2 208,93
421/пр_2020_прил 10_1.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2. пр.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-40 Средний расход работы 4,0											
			чел.-ч	14,7	1,5525	7,3828361			376,71		2 781,19
			маш.-ч	0,01	(1,35*1,15)	0,0054591			58,59		0,32
			45 м		1,6875	(1,35*1,25)		37,32	1,57		
			чел.-ч	0,01	1,6875	0,0054591			334,54		1,83
			маш.-ч	0,01	(1,35*1,25)	0,0054591			564,86		3,08
			чел.-ч	0,01	1,6875	0,0054591			376,71		2,06
			м3	0,01	(1,35*1,25)	0,003235		35,71	1,12		0,13
			кг	0,01	1,6875	0,003235		56,11	1,64		0,30
			кг	1,4	0,4529	93,01		1,45	134,86		61,08
			100 м2	1,13		0,365555					
Итого прямые затраты ФОТ											2 849,99
Пр/812.015.0.1, Приказ № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					2 785,08
812/пр от 21.12.2020 п.25			%								2 506,57
Пр/774.015.0, Приказ № СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					1 159,99
774/пр от 11.12.2020 п.16											
69	ФЭСЦ-14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	-0,4529	1	-0,4529		93,01	1,45		20 143,89
Владимирская область, на 2 квартала 2026 года.к.х											134,86
Объем=(-0,4529)											-61,08
Всего по позиции											-61,08
70	ФЭСЦ-01.6.02.02-0001	Стеклопобой под покраску плотность 90-95 г/м2	10 м2	3,65555	1	3,65555		373,43	1,18		440,65
Владимирская область, на 2 квартала 2026 года.к.х											1 610,82
Объем=(0,365555*100) / 10											
Всего по позиции											
71	ФЭСЦ-14.1.03.02-0015	Клей сухой на основе карбофилного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,000453	1	0,000453				1 272 588,62	1 610,82
Владимирская область, на 2 квартала 2026 года.к.х											576,47
Объем=0,4529/1000											
Всего по позиции											
72	ГЭСН15-04-027-06	Шпательная по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленных под окраску	100 м2	0,3235	1	0,3235					576,47
Объем=32,35 / 100											
421/пр_2020_прил 10_1.5 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2. пр.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-39 Средний расход работы 3,9											
			чел.-ч	15	1,5525	7,5335063			372,50		2 806,23
			маш.-ч	0,01	(1,35*1,15)	0,0054591			58,59		0,32
			45 м		1,6875	(1,35*1,25)		37,32	1,57		
			чел.-ч	0,01	1,6875	0,0054591			334,54		1,83
			маш.-ч	0,04	(1,35*1,25)	0,0218963			564,86		12,33
			маш.-ч	0,04	1,6875	0,0218963			564,86		12,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТМ(3тп) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,6875 (1,35*1,25)	0,0218363			376,71		8,23
	01.7.17.11-0011 Шпурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,44		0,14234	531,44	1,38	733,39		104,39
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,048525	56,11	1,64	92,02		4,47
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,032		0,010352	24 995,33	1,7	42 492,06		439,88
	Итого прямые затраты										3 377,68
	ФОТ								2 816,29		2 816,29
	Пря812-015 0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			2 534,66		2 534,66
	812/лр от 21.12.2020 л.25		%	49	0,65	41,65			1 172,98		1 172,98
	Пря774-015 0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 л.16										
	Всего по позиции						24 995,33	1,7	42 492,06		7 065,32
73	ФСБЛ-14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	-0,010352	1	-0,010352					-439,88
	Слитп-форма										
	Владимирская область, на 2										
	кавалтан 2026 года.хлх										-439,88
	Всего по позиции										929,03
74	ФСБЛ-14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		т	0,010352	1	0,010352	52 790,33	1,7	89 743,56		929,03
	Слитп-форма										
	Владимирская область, на 2										
	кавалтан 2026 года.хлх										929,03
	Всего по позиции										929,03
75	ГСН15-04-007-02 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:		100 м2	0,3235	1	0,3235					
	по штукатурке потолков										
	Объем=32,35 / 100										
	421лр_2020_лрп10_1,5 л.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_г.р.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗН=1,35; ЗМ=1,35 к раск;										
	ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗМ=1,35										
	421лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	ТЗМ=1,25										
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	63	1,5525 (1,35*1,15)	31,6407263			342,98		10 652,14
	91.06.06-046 Подвержение однослойные, грунтоподъемность до 500 кг, высота подъема		маш.-ч	0,02	1,6875 (1,35*1,25)	0,0109181	30,61	1,57	48,06		0,52
	25 м		чел.-ч	0,02	1,6875 (1,35*1,25)	0,0109181			334,54		3,65
	4-100-030 ОТМ(3тп) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,16	1,6875 (1,35*1,25)	0,087345			564,86		49,34
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,16	1,6875 (1,35*1,25)	0,087345			376,71		32,90
	4-100-040 ОТМ(3тп) Средний разряд машинистов 4		м2	0,84	1,6875 (1,35*1,25)	0,27174	531,44	1,38	733,39		199,29
	01.7.17.11-0011 Шпурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		кг	0,31		0,100285	56,11	1,64	92,02		9,23
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,055		0,0177825	52 790,33	1,7	89 743,56		1 596,76
	14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		т	0,033		0,0106755					
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,033		0,0106755					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,022		0,007117					
	Итого прямые затраты										12 743,83
	ФОТ										10 868,69
	Пря812-015 0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			9 799,82		9 799,82
	812/лр от 21.12.2020 л.25		%	49	0,85	41,65			4 535,14		4 535,14
	Пря774-015 0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 л.16										
	Всего по позиции						68,29	1,87	127,70		27 078,79
76	ФСБЛ-14.4.01.02-0012 Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая		кг	7,117	1	7,117					908,64
	Слитп-форма										
	Владимирская область, на 2										
	кавалтан 2026 года.хлх										908,64
	Объем=(0,007117)*1000										
	Всего по позиции										908,64
77	ФСБЛ-14.3.02.01-0392 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116		кг	10,6755	1	10,6755	456,84	1,78	813,18		8 681,10
	Слитп-форма										
	Владимирская область, на 2										
	кавалтан 2026 года.хлх										8 681,10
	Объем=0,0106755*1000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
78	ГЭСН11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею	100 м	0,527	1	0,527					8 581,10
Объем=52,7 / 100											
421нр_2020_прпм_10_15_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_пр.3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35, ЗМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35											
421нр_2020_п.58_гп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25											
1-100-41 Средний разряд работы 4,1											
	91.06.06-048	Подъемники однооптовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,005	1,5525 (1,35*1,15)	7,3716892		382,34			2 818,49
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	маш-ч	0,005	1,5875 (1,35*1,25)	0,0044466	37,32	1,57			0,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,005	1,5875 (1,35*1,25)	0,0044466					1,49
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш-ч	0,03	1,5875 (1,35*1,25)	0,0266794					15,07
	14.5.04.03-0104	Мастика клеевая каучуковая КН-2	кг	0,03	1,5875 (1,35*1,25)	0,0266794					10,05
	11.3.03.06	Плитусы для полов пластиковые	м	5,15	1,5875 (1,35*1,25)	2,71405	113,39	1,74			535,48
						53,227					
Итого прямые затраты											
	ФОТ										3 380,84
	Пр/812-011 0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					2 830,03
	812нр от 21.12.2020 п.25		%								2 852,67
	Пр/774-011 0, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25					1 563,59
	774нр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
79	ФСН11-01-6.04.03-0013	Плитусы потопочный из экструдированного полипропила, размеры 15х15 мм	м	53,227	1	53,227	5,59	1,23	14 795,26	6,88	7 797,10
Владимирская область, на 2 квартал 2026 года кпк											
Всего по позиции											
80	ГЭСН15-01-051-02	Устройство наливных потопков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) парфунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,2035	1	0,2035					366,20
Объем=20,35 / 100											
421нр_2020_прпм_10_15_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_пр.3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35, ЗМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35											
421нр_2020_п.58_гп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25											
1-100-50 Средний разряд работы 5,0											
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,14	1,5525 (1,35*1,15)	8,2269149					432,94
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш-ч	0,14	1,5875 (1,35*1,25)	0,0480769					564,86
	91.21.18-021	Пуши тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш-ч	0,14	1,5875 (1,35*1,25)	0,0480769					376,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,46	1,5875 (1,35*1,25)	0,5013731					81,56
	01.6.04.05	Базент (фиссигрующий профиль) стеновой для наливного пола	м	7,864	1,5875 (1,35*1,25)	1,604394					13,54
	01.6.04.05	Вставка декоративная, стеновая для наливного пола	м	0	0	0					0
	01.6.04.05	Полотно наливного пола с бортиком из ПВХ (вапни)	м2	0	0	0					0
	01.7.15.07	Дюбели распорные полипропиленовые	шт	0	0	0					0
	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полкой головки и крестообразным шлицем, острополюющие, диаметр 8 мм, длина 100 мм	шт	0	0	0					0
Итого прямые затраты											
	ФОТ										3 702,13
	Пр/812-015 0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					3 579,87
	812нр от 21.12.2020 п.25		%								3 221,88
	Пр/774-015 0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 491,02
	774нр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
									41 351,50		8 415,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ФСБЦ-01.6.04.05-0001 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Профиль, фиксирующий (багет) стеновой невидимкой для натяжного потолка	м	33	1	33	19,65	1,3			84,15
82	ФСБЦ-01.6.04.05-0011 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Вставка Л и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	33	1	33	15,41	1,23			84,15
83	ФСБЦ-01.6.04.05-0021 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Полотно натяжного потолка, цвет Белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (парун)	м2	20,35	1	20,35	165,63	1,23			625,35
84	ФСБЦ-01.7.15.07-0008 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм	100 шт	1,84	1	1,84	340,08	1,24			4 145,70
85	ФСБЦ-01.7.15.14-0175 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Шурупы самонарезающие стальные с полнотрубной головкой и примами шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм	т	0,002	1	0,002	103 780,96	1,24			128 688,39
86	ГЭСН15-01-052-01 Объем=47 / 100	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,47	1	0,47					257,38
421нр_2020_прпн_10_5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
2_гр.3	без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.										
421нр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
1-100-50	Средний разряд работы 5,0										
П/Н	01.7.14.07-0061	Пластины листовые ПВХ вспененный, толщина 3-4 мм	шт	36,53	1,5525	26,650278					432,94
П/Н	14.1.02.04-0014	Клей на основе цианакрилатов для материалов из пластмассы, резины, металла, древесины и керамики с временом схватывания до 60 с, плотность 1,05 г/см3	м2	0	(1,35*1,15)	0					
		Итого прямые затраты	кг	0		0					
		ФОТ									
	Приб12-015.0-1, Приказа № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					11 540,03
	812нр от 21.12.2020 п.25		%								10 386,03
	Приб774-015.0, Приказа № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					4 806,42
	774нр от 11.12.2020 п.16										26 732,48
87	ФСБЦ-14.1.02.04-0014 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Клей на основе цианакрилатов для материалов из пластмассы, резины, металла, древесины и керамики с временом схватывания до 60 с, плотность 1,05 г/см3	кг	0,3	1	0,3	17 092,86	1,53			26 152,08
		Всего по позиции					17 092,86				7 845,62
88	ФСБЦ-01.7.14.07-0061 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Пластины листовые ПВХ вспененный, толщина 3-4 мм	м2	3,6	1	3,6	441,88	1,47			649,56
		Всего по позиции					441,88				2 338,42
89	ГЭСН11-01-011-01 Объем=53,53 / 100	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,5353	1	0,5353					2 338,42

421нр_2020_прпн_10_5_п.1 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения

2_гр.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗМ=1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_л.56, л.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,5525	29,5854957	312,05					9,232,15
91 06 06-048	Подъемники одномастовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,6875	1,1472148	37,32	1,57				67,22
4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,6875	1,1472148						383,79
91 07 04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,6875	7,0639526	8,54	1,66				100,17
01 7 03 01-0001	Вода	м3	3,5	1,351,25	1,87355	35,71	1,12				74,94
04 3 01 09	Распор азотный кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		1,092012						
Итого прямые затраты											9,858,27
ФОТ											9,615,94
Прог12-0110-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8						9,692,87
812/пр от 21.12.2020 л.25											5,312,81
Прог774-0110, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25						
774/пр от 11.12.2020 л.16											
Всего по позиции											24,863,95
90	ФСБЦ.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,092012	1	1,092012			46,448,63	5,090,31	5,558,68
Слитит-форма											
Владимирская область на 2											
квартал 2026 года м/кх											
Всего по позиции											5,558,68
91	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 см изменения толщины стяжки	100 м2	0,5353	1	0,5353					5,558,68
добавлять или исключать к норме 11-01-011-01											
Объем=53,53 / 100											
421/пр_2020_л.10, т.5, л.1	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не предусмотрена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
2, пр 3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные лагрозмождающие помещения предметы ОЗН=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
421/пр_2020_л.58, л.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	1,5525	0,3656634	312,05					114,11
91 06 06-048	Подъемники одномастовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,6875	0,1896969	37,32	1,57				11,11
4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,6875	0,1896969						63,46
91 07 04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	1,6875	1,8066375	8,54	1,66				25,62
04 3 01 09	Распор азотный кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	1,351,25	0,273003						
Итого прямые затраты											214,30
ФОТ											177,57
Прог12-0110-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8						178,99
812/пр от 21.12.2020 л.25											98,11
Прог774-0110, Приказ № СП Полы		%	65	0,85	55,25						
774/пр от 11.12.2020 л.16											
Всего по позиции											491,40
92	ФСБЦ.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,273003	1	0,273003			5,090,31		1,389,67
Слитит-форма											
Владимирская область на 2											
квартал 2026 года м/кх											
Всего по позиции											1,389,67
93	ГЭСН11-01-050-01	Устройство парозащиты из полистироновой пены в один слой	100 м2	0,5353	1	0,5353					5,558,68
насухо											
Объем=53,53 / 100											
421/пр_2020_л.10, т.5, л.1	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не предусмотрена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
2, пр 3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные лагрозмождающие помещения предметы ОЗН=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
421/пр_2020_л.58, л.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗН=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,45	1,5525	2,8671337	334,54					959,17
91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,6875	0,0180664	564,86					10,20
Итого прямые затраты											5,558,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,6875 (1,35*1,25)	0,0180664			376,71		6,81
	01.7.07.12-0022 Пленка полистироловая, толщина 0,2-0,5 мм		м2	122,4		65,52072	14,89	1,1	16,38		1 073,23
	Итого прямые затраты										2 049,41
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					965,98
	Прв812-011 0-1, Прйка № НР Лолы		%								973,71
	812/лр от 21.12.2020 л.25		%	65	0,85	55,25					533,70
	Прв774-011 0, Прйка № СП Лолы										
	774/лр от 11.12.2020 л.16										
	Всего по позиции								6 644,54		3 556,82
94	ГЭСН11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,5353	1	0,5353					
	Объем=53,53 / 100										
	421лр_2020_лрм.10, т.5, л.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_г.р.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расч.;										
	ЗТМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35										
	421лр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15;										
	Т3М=1,25										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	22,55	1,5525 (1,35*1,15)	18,7402508			334,54		6 269,36
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	1,6875 (1,35*1,25)	0,0903319			564,86		51,02
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	1,6875 (1,35*1,25)	0,0903319			376,71		34,03
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,581		0,3110093			8,44		2,62
	11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полистирола под паркет и ламинат, толщина 2 мм		10 м2	10,5		5,62065	108,36	1,47	159,29		895,31
	Итого прямые затраты		м2	102,5		54,86825					7 252,34
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					6 303,39
	Прв812-011 0-1, Прйка № НР Лолы		%								6 353,82
	812/лр от 21.12.2020 л.25		%	65	0,85	55,25					3 482,62
	Прв774-011 0, Прйка № СП Лолы										
	774/лр от 11.12.2020 л.16										
	Всего по позиции								31 923,74		17 088,78
95	ФСБЛ-11.2.03.02-0001	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, Д3, Т2, РТ2), плотность плиты	м2	54,86825	1	54,86825	793,78	1,56	1 238,30		67 943,35
	Стяжка-форма										
	Всплывающая область: на 2 930 клм2, толщина 9 мм										
	кавалит 2026 года клмх										
	Всего по позиции										67 943,35
96	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,285	1	0,285					
	Объем=28,5 / 100										
	421лр_2020_лрм.10, т.5, л.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_г.р.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расч.;										
	ЗТМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35										
	421лр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15;										
	Т3М=1,25										
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,5525 (1,35*1,15)	2,9556495			359,85		1 063,59
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема		маш.-ч	0,005	1,6875 (1,35*1,25)	0,0024047	37,32	1,57	58,59		0,14
	45 м		чел.-ч	0,005	1,6875 (1,35*1,25)	0,0024047			334,54		0,80
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,03	1,6875 (1,35*1,25)	0,0144281			564,86		8,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,03	1,6875 (1,35*1,25)	0,0144281			376,71		5,44
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		кВт.-ч	0,03		0,724128			8,44		6,11
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		1000 шт	0,263		0,074955	174,13	1,24	215,92		16,18
	01.7.15.07-0021 Дробилы полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		100 шт	2,63		0,74955	88,86	1,24	110,19		82,59
	01.7.15.14-0302 Шпатель самонарезающий стальной с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроженый, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	0,16		0,0456	1 815,16	1,1	1 996,68		91,05
	11.3.03.14-0001 Залупки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,114	1 448,40	1,1	1 593,24		181,63
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11.3.03.14-0031 Уплотн для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,0399					55,96
N	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		м	101		28,785					
	Итого прямые затраты										1 511,64
	ФОТ										1 069,83
	Пр612-011 0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 078,39
	812/лр от 21.12.2020 л.25		%	65	0,85	55,25					591,08
	Пр/74-011 0, Приказ № СП Полы										
	774/лр от 11.12.2020 л.16										
97	ТЦ 11.3.03.06.33.33284855 Плинтус ПВХ напольный Декорика 85 мм белый матовый 2200 мм Г-3, 10.07.2028, 01 л.2		м	28,785	1	28,785					3 181,11
	Всего по позиции										2 494,22
	Профиль с кабель-каналом										86,65
98	ГЭСН11-01-048-01 Установка металлического напольного профиля (порога)		100 м	0,009	1	0,009					2 494,22
	Объем=0,9 / 100										
	421лр_2020_лрп.10_г.5, л.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_г.3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные занимающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421лр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч	16,64	1,5525	0,2325024					334,54
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		кВт-ч	6,876	(1,35*1,15)	0,061884					8,44
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		100 шт	6,7	0,0603	88,86	1,24				110,19
	01.7.15.14-0302 Шурфы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		м	105	0,945						6,64
N	09.2.03.02 Профиль стеноперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием										
	Итого прямые затраты										84,94
	ФОТ										77,78
	Пр612-011 0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					78,40
	812/лр от 21.12.2020 л.25		%	65	0,85	55,25					42,97
	Пр/74-011 0, Приказ № СП Полы										
	774/лр от 11.12.2020 л.16										
99	ФСБЦ-09.2.03.02-0001 Профиль стеноперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м		шт	1	1	1	127,78	1,12			143,11
	Владимирская область на 2 квартал 2026 года ких										206,31
	Всего по позиции										143,11
100	ГЭСН10-01-033-02 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой		100 м2	0,03	1	0,03					
	проема: до 2 м										
	Объем=3 / 100										
	421лр_2020_лрп.10_г.5, л.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_г.3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные занимающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421лр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч	55,58	1,5525	2,589585					338,76
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		маш.-ч	0,27	(1,35*1,15)	0,0139688					564,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,27	1,6875	0,0136688					5,15
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,27	(1,35*1,25)	0,000021					6,50
	01.3.05.23-0129 Натрий фтористый технический, марка А, сорт 1		т	0,0007	1,8875	0,000021	192,326,10	1,61			40,00
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,6	0,0018	35,71	1,12				14,64
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,0056	0,000188	193,65	1,64				317,59
	01.7.20.02-0002 Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм		кг	52	1,56	0,009	4 338,27	1,37			53,49
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,3	0,0102	2 860,71	1,3				37,93
	04.3.01.07-0023 Раствор штукатурный, известковый, М50		м3	0,34	2,22						
N	11.1.01.06 Доски подоконные деревянные		м	74							
	Итого прямые затраты										1 498,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/нр от 21.12.2020 п.25 Пр774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	108	0,9	97,2						882,08
		%	55	0,85	46,75						412,37
101	ТЦ 11.1.01.06.33.33284855 Мебельный щит ХВОЯ 2500х400х18мм СОРТ АВ 3 10.07.2026, 01 п.2.1	шт	3	1	3						2 768,27
	Всего по позиции										5 449,86
102	ГЭСН15-04-025-01 Улучшения окраски масляными составами по дереву: стен Объем=3 / 100	100 м2	0,03	1	0,03						5 449,86
	421/нр_2020_прп10_5.п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_гп 3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35 к раск. 421/нр_2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	53,2	1,5525	2,47779						881,18
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0005063						0,03
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0005063						0,17
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,6875	0,00405						2,29
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,6875	0,00405						1,53
	01.7.10.17-0141 Пемза	кг	1,44	0,0432	2 507,62						149,49
	01.7.12.11-0011 Шпатель шиферный двусторонний с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0252	531,44						18,48
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31	0,0093	56,11						0,86
	14.5.05.01-0002 Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % кокиндрованной)	т	0,0091	0,00023	78 632,99						26,19
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,038	0,00114	24 995,33						48,44
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные алкидные к применению	кг	25,8	0,774							1 128,66
	Итого прямые затраты										
	ФОТ	%	100	0,9	90						882,88
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/нр от 21.12.2020 п.25 Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65						794,59
	Всего по позиции										367,72
103	ТЦ 14.4.02.04.50.771610572 Масло с твердым воском Flixol F-5255 0,75 л 0,17.07.2026, 02.45	кг	0,774	1	0,774						2 290,97
	Всего по позиции										3 442,65
разные работы											
104	ГЭСН15-04-002-01 Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича/для за монтажных работ и крепления телевизора) Объем=(3+6) / 100	100 отверстий	0,09	1	0,09						
	421/нр_2020_прп10_5.п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_гп 3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36	1,15	0,55476						185,59
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7904	0,071136	8,44						0,60
	999-9900 Сиропильный мусор	т	0,006	0,00054							185,19
	Итого прямые затраты										185,59
	ФОТ	%	92		92						170,74
	Пр812-103-0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы Пр774-103-0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44						81,66
	Всего по позиции										438,59
105	ГЭСН15-04-002-02 Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщина стен добавлять к нормам 69-01-002-01	100 отверстий	0,09	1	0,09						
	Всего по позиции										438,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объем: (3+6) / 100										
421нр_2020_прил.10_г.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_г.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15											
Н	1-100-30 Средний разряд работы 3,0										
01.7.03.04.0001 Электроэнергия											
999.9900 Строительный мусор											
ФОТ											
Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы											
Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы											
Всего по позиции											
106	ГЭСНв9-01-002.03	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	100	0,03	1	0,03			4 800,33		432,03
421нр_2020_прил.10_г.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_г.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ТЗ=1,15											
Н	1-100-30 Средний разряд работы 3,0										
01.7.03.04.0001 Электроэнергия											
999.9900 Строительный мусор											
ФОТ											
Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы											
Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы											
Всего по позиции											
107	ГЭСН09-05-015.01	Установка крепления для телевизора прим.	шт	1	1	1			18 358,00		550,74
421нр_2020_прил.10_г.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_г.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Н	1-100-33 Средний разряд работы 3,3										
01.7.15.02-0002 Биты анкерные с гайкой стальные фронционные расклинивающиеся, с											
наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм											
08.1.02.25 Фланцеобразные стальные											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-009.0-1 Прочие НР Строительные металлические конструкции											
812нр от 21.12.2020 г.25											
Пр/774-009.0. Прочие СП Строительные металлические конструкции											
774нр от 11.12.2020 г.16											
Всего по позиции											
108	ГЭСН15-07-015.01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник	10 м	1,4	1	1,4			689,89		689,89
421нр_2020_прил.10_г.5, п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_г.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Н	1-100-34 Средний разряд работы 3,4										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТ(Э)м Средний разряд машинистов 4											
01.7.03.04.0001 Электроэнергия											
ФОТ											
Пр/812-009.0-1 Прочие НР Строительные металлические конструкции											
812нр от 21.12.2020 г.25											
Пр/774-009.0. Прочие СП Строительные металлические конструкции											
774нр от 11.12.2020 г.16											
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	0,23059		0,322826	178,64	1,24		221,51	71,51
П/Н	01.7.17.09 Сверла, бурь		шт	0		0					
Н	11.3.03.10 Отбойник объемный из ПВХ		м	10,1		14,14					
П/Н	11.3.03.15 Элементы из ПВХ для отбойника		шт	0		0					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы											
812лр от 21.12.2020 п.25											
Пр8774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы											
774лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
109	ФСБЛ-11.2.11.01-0033 Плита древесного слоистого пластика, ДСП В, толщина 15,0 мм		м3	0,042	1	0,042	475 831,76	0,64		304 532,33	12 790,36
Слит-форма											
Владимирская область на 2											
калолп 2026 года.xlsx											
Объем=1470,270,015											
Всего по позиции											
110	ГЭСН15.07.023-01 Установка рулонных штор, жалюзи(разное демонтирование)		100 шт	0,12	1	0,12					12 790,36
Объем=12 / 100											
421лр_2020_лрп.10_г.5, л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
2_г.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологического или лабораторного оборудования, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35, ЗМ=1,35 к расч.;											
ЗТМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35											
421лр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25											
2-100-02 Рабочий 2 разряда											
			чел.-ч	0,49	1,5525	0,091287				306,43	27,97
(1,35*1,15)											
2-100-04 Рабочий 4 разряда											
			чел.-ч	12,98	1,5525	2,418174				376,71	910,95
(1,35*1,15)											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
			маш.-ч	0,14	1,6875	0,02835				564,86	16,01
(1,35*1,25)											
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4											
			чел.-ч	0,14	1,6875	0,02835				376,71	10,68
(1,35*1,25)											
01.7.03.04-0001 Электроэнергия											
			кВт-ч	1,52		0,1824				8,44	1,54
01.7.15.07-0152 Добычи пластмассовые с шургами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурга 3,5 мм, длина шурга 50 мм											
			100 шт	4,04		0,4848	52,34	1,42		74,32	36,03
01.7.20.08 Рулонные шторы, жалюзи											
			м2	0		0					1 003,18
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы											
812лр от 21.12.2020 п.25											
Пр8774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы											
774лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
111	ГЭСН15.07.023-01 Установка рулонных штор, жалюзи		100 шт	0,03	1	0,03					2 253,33
Объем=3 / 100											
421лр_2020_лрп.10_г.5, л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
2_г.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологического или лабораторного оборудования, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35, ЗМ=1,35 к расч.;											
ЗТМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35											
421лр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25											
2-100-02 Рабочий 2 разряда											
			чел.-ч	0,49	1,5525	0,0228218				306,43	6,99
(1,35*1,15)											
2-100-04 Рабочий 4 разряда											
			чел.-ч	12,98	1,5525	0,6045435				376,71	227,74
(1,35*1,15)											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
			маш.-ч	0,14	1,6875	0,0070875				564,86	4,00
(1,35*1,25)											
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4											
			чел.-ч	0,14	1,6875	0,0070875				376,71	2,67
(1,35*1,25)											
01.7.03.04-0001 Электроэнергия											
			кВт-ч	1,52		0,0456				8,44	0,38
01.7.15.07-0152 Добычи пластмассовые с шургами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурга 3,5 мм, длина шурга 50 мм											
			100 шт	4,04		0,1212	52,34	1,42		74,32	9,01
01.7.20.08 Рулонные шторы, жалюзи											
			м2	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы											
812лр от 21.12.2020 п.25											
Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы											
774лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
112	ПУ.07.2.07.13_18_773475044	Римская штора	шт	3	1	3				18 777,67	563,33
351 11.07.2026 01 п.5											
Всего по позиции											
Вентиляция											
113	ГЭСН40-08-002-02	Измашатель, ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиомониторный, световой в нормальном исполнении(бране демонтированное)	шт	3	1	3					
421лр_2020_лрп.10_1,5, п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
2_г.р.4 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1-100-40 Средний разряд работы 4,0											
01.3.05.17-0002 Канфольрь освоеная											
01.7.03.04-0001 Электромонтаж											
01.7.15.07-0012 Дроблен пластиковые с шурпами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурпа 8 мм, длина шурпа 70 мм											
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3											
10.3.02.03-0012 Примор оповенно-синдровые бескрыльчатые, марка ПОСА40											
Итого прямые затраты											
113.1	421лр_2020_л.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 700,79
ФОТ											
Пр812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи											
Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи											
Всего по позиции											
114	ГЭСН20-06-018-03	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа	компл	1	1	1					2 074,87
421лр_2020_лрп.10_1,5, п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
2_г.р.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
421лр_2020_л.58_гл.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-50 Средний разряд работы 5,0											
01.7.03.04-0001 Электромонтаж											
01.7.15.07-0022 Дроблен полистироловое распыление, диаметр 6 мм, длина 40 мм											
01.7.15.14-0304 Шурпы самонарезающие стальные оцинкованные с полусферой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм											
19.3.02.08-0021 Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-систем, с крепежом, рекомендованная нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм											
01.7.06.03-0023 Ленты полистироловые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм											
01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пены монтажной) универсальный, объем 1000 мл											
12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиуретана											
19.3.02.08-0032 Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм											
21.1.05.04 Кабель для систем кондиционирования											
23.2.02.02 Трубы медные для систем кондиционирования											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод,											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/74-016 0, Прйма № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774мр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					1 579,58
115	ТЦ_64.2.03.02_33_503817236 Сипит-система ВЛЛУ ВЛС_С24МН1_2АУ 8.10.07.2026. 01 п. 6	Всего по позиции	к-т	1	1	1			7 569,29		7 569,29
									114 206,56		114 206,56
									114 206,56		114 206,56
116	ФСБЦ-21.1.06.10-0199 Сипит-форма Владимирская область, на 2 квартал 2026 года.к.х.х	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5x2,5sq(N), РЕ-1000	1000 м	0,0102	1	0,0102		171 063,67	1,16		198 433,86
		Объем=(10*1,02) / 1000									2 024,03
117	ТЦ_1330208_33_503817236 Труба дренажная Ф16 11.07.2026. 01, 7	Всего по позиции	м	10	1	10			176,41		1 764,10
									1 764,10		1 764,10
118	ТЦ_23.2.02.02_33_503817236 Медная труба 1/2 8.14.07.2026. 01, 8	Всего по позиции	м	10	1	10			314,11		3 141,10
									139,73		1 397,30
119	ТЦ_23.2.02.02_33_503817236 Медная труба 1/4 8.11.07.2026. 01, 9	Всего по позиции	м	10	1	10			41,64		416,40
120	ТЦ_12.2.07.04_33_503817236 Утеплитель кафельс (на медную трубу) 1/2 г. 3мм 8.11.07.2026. 01, 10	Всего по позиции	м	10	1	10			34,53		345,30
121	ТЦ_12.2.07.04_33_503817236 Утеплитель кафельс (на медную трубу) 1/4 8.11.07.2026. 01, 11	Всего по позиции	м	10	1	10			34,53		345,30

электромонтажные работы

122	ГЭСМФ08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=142 / 100	100 м	1,42	1	1,42					
		421мр_2020_прит.10_г.5, п.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения. 2_г.4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОСП=1,35; 3М=1,35 и расщ. 3М=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35									
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	Чел.-ч	0,02	1,35	0,03834			306,43		11,75
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	Чел.-ч	10,75	1,35	20,60775			334,54		6 894,12
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	4,83	1,35	9,25911			376,71		3 468,00
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	1,35	0,01917			564,86		10,83
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,35	0,01917			376,71		7,22
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	4,42		6,2764			8,44		52,97
		01.7.15.07-0152 Дробилы пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм	100 шт	2,09		2,9678		52,34	1,42		220,57
		Итого прямые затраты									10 685,46
122.1	421мр_2020_п.75_г.п.а	Вспомогательные материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					153,98
		Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 401,09
		Пр/74-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					10 089,06
		Всего по позиции							18 473,99		26 233,06
123	ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сипит-форма Владимирская область, на 2 квартал 2026 года.к.х.х	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протектором, номинальный диаметр 20 мм	м	144,84	1	144,84		12,11	1,02		12,35
		Объем=142*1,02									1 788,77
124	ФСБЦ-23.8.03.02-0002 Сипит-форма Владимирская область, на 2 квартал 2026 года.к.х.х	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	24,85	1	24,85		31,73	1,38		43,79
		Всего по позиции									1 088,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=(1,75*142)/10										
	Всего по позиции										
125	ГЭСН08-02-412-02	Запирание проводов в пропоянные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем: 142 / 100	100 м	1,42	1	1,42					1 088,18
421пр_2020_прил 10_г.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2.пр.4 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.:											
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8											
91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			чел.-ч	5,39	1,35	10,3263					3 805,30
4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6			маш.-ч	0,02	1,35	0,03834					62,33
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			чел.-ч	0,02	1,35	0,03834					506,03
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4			маш.-ч	0,02	1,35	0,03834					564,86
01 7 06 05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электроконтактных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм			м	13,33		18,9286	5,87	0,86			14,44
01 7 07 20-0002 Талы хлопчатый, сорт 1			т	0,0006		0,00062					95,59
14 4 02 04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муни, срук желтый			кг	0,02		0,0284	43 821,53	1,38			51,52
20 2 01 05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм			100 шт	0,05		0,071	79,88	1,77			4,02
20 2 02 01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм			1000 шт	0,0122		0,01324	696,63	1,3			64,30
Итого прямые затраты							1 610,33	1,27			2 045,12
125.1 421пр_2020_п.75_гл.а Вспомогательные неформированные материалы ресурсы ФОТ			%	2		2					4 173,99
Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции			%	97		97					3 839,14
126 ФЭСН.21.1.06.10-0168 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)FRLS 3х1,5с(П), РЕ-1000			1000 м	0,14484	1	0,14484	80 297,30	1,16			9 912,29
Слит-форма											13 491,10
Владимирская область на 2 квартал 2026 года.xlsx											1 957,96
Объем=(142*1,02)/1000											
Всего по позиции											13 491,10
127	ГЭСН08-02-412-10	Запирание проводов в пропоянные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² Объем=44 / 100	100 м	0,44	1	0,44					13 491,10
421пр_2020_прил 10_г.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2.пр.4 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.:											
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8											
91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			чел.-ч	4,49	1,35	2,66706					982,22
4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6			маш.-ч	0,06	1,35	0,03564					57,94
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			чел.-ч	0,06	1,35	0,03564					18,03
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4			маш.-ч	0,06	1,35	0,03564					20,13
01 7 06 05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электроконтактных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм			м	0,06	1,35	0,03564					13,43
01 7 07 20-0002 Талы хлопчатый, сорт 1			т	0,00116		0,0005104	5,87	0,86			59,26
14 4 02 04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муни, срук желтый			кг	0,02		0,0098	43 821,53	1,38			30,87
20 2 02 01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм			1000 шт	0,0122		0,005366	79,88	1,77			1,24
Итого прямые затраты							3 287,80	1,27			4 175,51
127.1 421пр_2020_п.75_гл.а Вспомогательные неформированные материалы ресурсы ФОТ			%	2		2					1 205,53
Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции			%	97		97					1 013,66
			%	51		51					983,27
											516,98
											2 720,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	ФСБЦ.21.1.06.10-0169 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.к.х.х	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)FRLS 3х2,5ок-1000	1000 м	0,02448	1	0,02448	110 945,05	1,16	128 696,26		3 150,48
Объем=(24*1,02)/ 1000											
129	21.04.07.33.7842224734_1 1.07.2026.01.п.12	Кабель HDMI - HDMI 2.0, 10м., Gold PROconnect 17-6108-6 REХАNT	м	20,4	1	20,4			99,01		3 150,48
Всего по позиции											
130	ГЭСНМ08-02-403-01	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- нитожильный: в пустотах плит перекрытий Объем=(15+27*8+102+65)/ 100	100 м	2,298	1	2,298					2 019,80
421пр_2020_прп.10.т.5.п.1 Прокладка, устройство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_г.р.4 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35, ЗМ=1,35 к раск.;											
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1-100-38 Средний разряд, работы 3,8											
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4											
14.4.02.04-0142 Крыша масляная МА-0115, м/м, м, сурь, желтый											
21.2.03.02-1200 Трубы из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт,											
внутренний диаметр 0,50-9,00 мм											
Итого прямые затраты											
130.1	421пр_2020_л.75_гл.а	Вспомогательные неперемещаемые материальные ресурсы	%	2		2					13 663,95
ФОТ											
Пр812.049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр774.049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
131	21.04.07.33.7842224734_1 1.07.2026.01.п.13	Кабель HDMI - HDMI 2.0, 10м., Gold PROconnect 17-6108-6 REХАNT	м	15,3	1	15,3			14 379,33		1 515,77
010											
Объем=15*1,02											
Всего по позиции											
132	ФСБЦ.21.1.06.10-0171 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.к.х.х	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)FRLS 3х6кв(Н, РЕ)-1000	1000 м	0,028356	1	0,028356	219 205,91	1,16	254 278,86		7 210,33
Объем=(27*8*1,02)/ 1000											
Всего по позиции											
133	ФСБЦ.21.1.06.10-0168 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.к.х.х	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)FRLS 3х1,5кв(Н, РЕ)-1000	1000 м	0,10404	1	0,10404	80 297,30	1,16	93 144,87		7 210,33
Объем=(102*1,02)/ 1000											
Всего по позиции											
134	ФСБЦ.21.1.06.10-0169 Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.к.х.х	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)FRLS 3х2,5ок-1000	1000 м	0,0867	1	0,0867	110 945,05	1,16	128 696,26		11 157,97
Объем=(85*1,02)/ 1000											
Всего по позиции											
135	ГЭСНМ08-03-572-03	Блок управления шкафов исполнения или распределительный пункт (шкаф), установка.мат.: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1	1					11 157,97
421пр_2020_прп.10.т.5.п.1 Прокладка, устройство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения											
2_г.р.4 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35, ЗМ=1,35 к раск.;											
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1-100-42 Средний разряд, работы 4,2											
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
маш.-ч											
2,06											
1,35											
0,1215											
387,96											
1 625,82											
1 078,92											
197,54											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4.100.060 ОТМ(Эм) Средний разряд, машинистов 6	Чел.-ч	0,09		1,35	0,1215					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,09		1,35	0,1215					61,41
	4.100.040 ОТМ(Эм) Средний разряд, машинистов 4	Чел.-ч	0,09		1,35	0,1215					68,63
	91.17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,66		1,35	0,891					45,77
	01.7.11.07.0227 Электроды сварочные для сварки никелированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм	кг	0,15			155,63		0,92			34,64
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами стальные	кг	0,17			174,93		1,14			21,48
	07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015			105,278,81		1,31			33,90
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, срик железный	кг	0,03			79,88		1,77			2.068,73
	Итого прямые затраты					0,03					4,24
135.1	421нр_2020_л.75_мл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					3.615,33
	ФОТ										15,98
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1.186,17
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					1.150,58
	Всего по позиции										604,95
136	ФСБЦ.07.2.07.04.0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	-0,015		1	-0,015	105.278,81	1,31			5.386,84
	Владимирская область, на 2 квартал 2026 года.х/х/х										137.915,24
	Всего по позиции										-2.068,73
137	20.4.04.04_33_7842224734_1 ШРП-12 (250х.300х120) Б0041673 ЭРА	шт	1		1	1					-2.068,73
О	1.07.2026_01_л.14										1.959,61
	Всего по позиции										1.959,61
138	ГЭСНм08-03-575-01 Прибор или аппарат	шт	4		1	4					1.959,61
	Объем=1+1+2										
	421нр_2020_л.75_мл.а.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	2_г.р.4 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные лагрозоможающие помещения										
	ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	1,03		1,35	5,562					2.157,83
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами стальные	кг	0,02			0,08	174,93	1,14			15,95
	Итого прямые затраты										2.173,78
138.1	421нр_2020_л.75_мл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					31,97
	ФОТ										2.157,83
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					2.093,10
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					1.100,49
	Всего по позиции										5.399,34
139	ФСБЦ.62.1.01.09-1122 Выключатель автоматический 2Р, 25 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	1		1	1	237,40	1,16			275,38
О	Владимирская область, на 2 квартал 2026 года.х/х/х										275,38
	Всего по позиции										275,38
140	ФСБЦ.62.1.01.09-1101 Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	1		1	1	100,65	1,16			116,75
О	Владимирская область, на 2 квартал 2026 года.х/х/х										116,75
	Всего по позиции										116,75
141	ФСБЦ.62.1.01.09-1099 Выключатель автоматический 1Р, 10 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	2		1	2	112,32	1,16			260,58
О	Владимирская область, на 2 квартал 2026 года.х/х/х										260,58
	Всего по позиции										260,58
142	ГЭСНм08-02-427-01 Ответственные коробки открытого типа, с креплением шурупами	100 шт	0,08		1	0,08					260,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	421пр_2020_п 75_м в	2-100-03 Рабочий 3 разряда	Чел.-ч	11,55	1,35	1,2474				334,54	417,31
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02	1,35	0,00216				564,86	1,22
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,35	0,00216				376,71	0,81
		01 7 03 04 0001 Электроэнергия	кВт.-ч	6,05		0,464				8,44	4,08
		01 7 15 07-0022 Дробели полилитиевые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т	0,101		0,00808				323,75	2,62
		01 7 15 14-0165 Шпурты самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм				0,0001136				122 996,79	13,97
		01 7 17 09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1		0,08				53,58	5,23
		Итого прямые затраты									446,23
		ФОТ	%	2		2					6,20
		Пр812-049 3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах	%	97		97					419,11
143	ФСБЦ-20.5.02.06-0044	Пр774-049 3 СП Энерготехнические установки на других объектах	%	51		51					406,54
		Всего по позиции								13 409,00	213,75
		Коробки разветвительные УК-2	10 шт	0,8	1	0,8				96,49	77,19
		Слитин-Форма									
		Владимирская область на 2									
		магистрал 2026 года.хлх									
		Объем-8 / 10									
		Всего по позиции									77,19
		Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: квадратный	100 шт	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
144	ГЭСН808-03-610-01	421пр_2020_прп 10_1 5, л 1									
		Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
		2_пр 4 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расч.:									
		ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	Чел.-ч	0,11	1,35	0,01782				281,13	5,01
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	24,42	1,35	3,96604				376,71	1 490,28
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,07	1,35	0,01134				564,86	6,41
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,07	1,35	0,01134				376,71	4,27
		01 7 03 04 0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,858		0,10296				8,44	0,87
		01 7 17 06-0092 Круг отрезной плоский, размеры 230х322 мм	шт	0,6031		0,072372				68,58	4,96
144	421пр_2020_п 75_м в	Итого прямые затраты	%	2		2					1 511,40
		ФОТ	%	97		97					22,15
		Пр812-049 3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах	%	51		51					1 489,56
		Пр774-049 3 СП Энерготехнические установки на других объектах	%	51		51					1 454,57
		Всего по позиции								31 277,50	764,78
		Потолочный светодиодный светильник Gauss квадратный с декоративным стеклом 200х200х30 Ф 150х150 18W 300000К 13901М	шт	12	1	12				1 189,15	3 753,30
		Длина 40 мм									
		Всего по позиции									14 269,80
		Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: Бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
146	ГЭСН808-03-609-04	421пр_2020_прп 10_1 5, л 1									
		Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
		2_пр 4 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расч.:									
		ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	Чел.-ч	0,14	1,35	0,02402				281,13	9,56
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	23,38	1,35	5,68134				376,71	2 140,22
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,09	1,35	0,02187				564,86	12,35
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,09	1,35	0,02187				376,71	8,24
		01 7 03 04 0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,616		0,11088				8,44	0,94
		01 7 15 07-0082 Дробель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,5454				178,64	1,24
145	ТЦ 20.3.03.07_33_500109253	2_пр 4 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расч.:									
		ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	Чел.-ч	0,14	1,35	0,02402				281,13	9,56
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	23,38	1,35	5,68134				376,71	2 140,22
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,09	1,35	0,02187				564,86	12,35
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,09	1,35	0,02187				376,71	8,24
		01 7 03 04 0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0,616		0,11088				8,44	0,94
		01 7 15 07-0082 Дробель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,5454				178,64	1,24
		Всего по позиции									120,81
		Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: квадратный	100 шт	0,12	1	0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм		шт	0,75		0,135					8,82
	Итого прямые затраты										2 300,34
146.1	421нр_2020_п.75_гл.а. Вспомогательные непроизводимые материалы ресурсы ФОТ		%	2		2					31,85
	Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2 158,02
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 093,28
	Всего по позиции										1 100,59
147	ТЛ_20.3.03.07_33_500109253 Светодиодный светильник SSO-220/32-4К-DO-04/ДЛ 120 ВК ЛТЕ 57 Протон		шт	18		1		18			5 526,66
	Всего по позиции										30 703,67
	Протон										9 740,16
	Всего по позиции										175 322,88
148	ГЭСНм08-03-610-04 Светильник светодиодный линейный встраиваемый в несущий профиль эксплуатируемого потолка для чистых помещений Объем=5,5 / 100		100 шт	0,055		1		0,055			175 322,88
	421нр_2020_прил.10.1.5.п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не предусмотрена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_п.4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ОМ=1,35 к расч.										
	ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	2-100-01 Рабочий 1 разряда	Чел.-ч	0,08		1,35		0,00564		281,13		1,67
	2-100-02 Рабочий 2 разряда	Чел.-ч	19,85		1,35		1,4738625		306,43		451,64
	2-100-04 Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	18,77		1,35		1,3936725		376,71		525,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,06		1,35		0,004455		564,86		2,52
	4-100-040 ОТИМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,06		1,35		0,004455		376,71		1,68
	Итого прямые затраты										982,52
148.1	421нр_2020_п.75_гл.а. Вспомогательные непроизводимые материалы ресурсы ФОТ		%	2		2					14,49
	Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					980,00
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					950,60
	Всего по позиции										499,80
	Итого прямые затраты										44 498,36
	Всего по позиции										2 447,41
149	ТЛ_20.3.03.07_33_500109253 Светодиодная лента RT-F30-6mm 24V DAY 4000(2.9 Wm LP20 2835 5m) Длфт		м	5,5		1		5,5			1 884,96
	2.10.07.2026_01 п.17										342,72
	Всего по позиции										1 884,96
150	ТЛ_20.3.03.07_33_500109253 Профильный-держатель ТЕК-РК-1010-200		м	5,5		1		5,5			2 142,00
	2.10.07.2026_01 п.18										11 781,00
	Всего по позиции										11 781,00
151	ТЛ_20.3.03.07_33_500109253 Jazzway Блок питания Jazzway для светодиодной ленты, 12V / BSPS 12V2.10A 25W / LP20		шт	1		1		1			703,97
	2.10.07.2025_01 п.19.1										703,97
	Всего по позиции										703,97
152	ГЭСНм08-03-591-11 Розетка штепсельная трехполюсная Объем=5 / 100		100 шт	0,05		1		0,05			703,97
	421нр_2020_прил.10.1.5.п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не предусмотрена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_п.4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ОМ=1,35 к расч.										
	ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	58,73		1,35		3,964275		387,96		1 537,98
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,08		1,35		0,0054		1 625,82		8,78
	4-100-080 ОТИМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,08		1,35		0,0054		506,03		2,73
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,08		1,35		0,0054		564,86		3,05
	4-100-040 ОТИМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,08		1,35		0,0054		376,71		2,03
	08.3.07.01-0052 Прокат стальной порывчатой полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,0096				0,00048		70 310,45		24,30
	Итого прямые затраты										1 578,87
152.1	421нр_2020_п.75_гл.а. Вспомогательные непроизводимые материалы ресурсы ФОТ		%	2		2					22,78
	Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 542,74
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 496,46
	Всего по позиции										786,80
	Всего по позиции										77 698,20
											3 884,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	20.03.06.33.7842224734_1 1.07.2026.01_19	Розетка ATLASDESIGN двойная с заземлением 16А в сборе белый ATN000124 Systeme Electric Всего по позиции	шт								1 191,40
154	ГЭСНМ08-03-591-14 421нр_2020_лрп10_г.5_л.1 2_г.4 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4 01.7.03.04.0001 Электроэнергия 01.7.15.07.0014 Дюбели распорные полипропиленовые 01.7.15.14.0165 Шпильки самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прорезом шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм 01.7.17.09.0081 Сварно кольцевое алмазное, диаметр 5 мм Итого прямые затраты Всего по позиции	100 шт	0,01	1	0,01						238,28
155	20.03.06.33.7842224734_1 1.07.2026.01_20	Розетка ATLASDESIGN с заземлением 16А механизм белый ATN000143 Система Electric Всего по позиции	шт	1	1	1					143,47
156	102_33.7842224734_23.10.20 26_01_21	Рамка четырехкостная ATLASDESIGN универсальная белый ATN000104 Systeme Electric Всего по позиции	шт	1	1	1					209,18
157	ГЭСНМ10-04-066-07 421нр_2020_лрп10_г.5_л.1 2_г.4 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 01.7.03.04.0001 Электроэнергия 01.7.08.05-0042 Дюбели распорные из ПВХ для электрокабелей и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм 01.7.20.04.0003 Нить метрическая проволочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) 10.3.02.03.0011 Провод опловенно-сибирский бескрученый, марка ПСС30 14.03.06-0001 Лаз электрооптический МЛ-92 999-0005 Масса Итого прямые затраты Всего по позиции	шт	3	1	3						209,18
158	20.03.03.33.7842224734_1 1.07.2026.01_22	АТLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6А, механизм, БЕЛЫЙ ATN000186 Systeme Electric Всего по позиции	шт	3	1	3					3 024,87
159	102_33.7842224734_11.07.20 26_01_23	Рамка двухкостная ATLASDESIGN Ad с возможностью установки персонального изображения ATN200102 Systeme Electric Всего по позиции	шт	3	1	3					478,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.15.11-0022 Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12		шт	0,2		0,2	166,84	1,24	206,88		41,38
	03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н		т	0,00006		0,00006	4 800,85	1,56	7 489,33		0,45
	08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 35-56 мм, толщина полки 3,5 мм		т	0,02		0,02	70 842,50	0,56	39 671,80		793,44
	Итого прямые затраты										
164.1	421/пр_2020_п.75_г.м.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2			1 602,09		
	ФОТ								7,67		
	Пр812.049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			517,96		
	Пр774.049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			502,42		
	Всего по позиции								284,16		
165	20.4.01.02_33_7842224734_1 Люк в пол на 4 модуля Эксплост ЦСК 4.45x45 мм, с сипоротом и коробкой 70140 стальной 700x0		шт	1		1			2 376,34		
	1.07.2026_01_24.1								4 294,87		
	Всего по позиции								4 294,87		

Сантехнические работы

166 ГЭСН18-03-006-03

Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16

Объем=3 / 100

100 шт 0,03 1 0,03

421/пр_2020_прп.10_г.5.п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения

2.Пр.3 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождения помещения предметы ОЗП=1.35, ЗМ=1.35 + расх.;

421/пр_2020_п.58_г.6.б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 + расх., ЗМ=1.25, ТЗ=1.15,

1-100-32 Средний разряд работы 3.2

чел.-ч 76,19 1,5525 3,5485493 342,98 1 217,08

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,58 1,6875 0,0293625 1 625,82 47,74

4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6

чел.-ч 0,58 1,6875 0,0293625 506,03 14,86

91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч 0,32 1,6875 0,0162 37,32 1,57

4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3

чел.-ч 0,32 1,6875 0,0162 58,59 0,95

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,47 1,6875 0,0237938 334,54 5,42

4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4

чел.-ч 0,47 1,6875 0,0237938 564,86 13,44

01.7.03.04-0001 Электроэнергия

кВт-ч 5,3973 1,6875 0,007389 8,44 1,37

01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм

шт 0,2463 0,007389 64,96 1,22 0,59

18.5.08.05 Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов

100 шт 4 0,12 64,96 1,22 0,59

18.5.10.04 Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные

шт 100 3 0,12 64,96 1,22 0,59

18.5.10.08 Универсальные монтажные комплекты для радиаторов

компл 0 0 0,12 64,96 1,22 0,59

Итого прямые затраты

1 310,41

ФОТ

1 246,32

Пр812.018.0-1. Прокладка № НР Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Пр774.016.0. Прокладка № СП Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

114 346,67 3 430,40

167 ФЭСЦ.18.5.10.05-0182

Сплит-форка

Владимирская область на 2

давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,364 кВт

Всего по позиции

компл 3 1 3 205,02 1,64 336,23

168 ФЭСЦ.18.5.10.08-0016

Сплит-форка

Владимирская область на 2

резьбы 3/4"

Всего по позиции

компл 3 1 3 205,02 1,64 336,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	ФСБЦ-18.5.08.05-0022 Слинг-Форка Владимирская область на 2 квартал 2026 года.х1хх	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	0,12	1	0,12	4 205,09	1,09	4 583,55		550,03
		Объем=(4*3)/100									
170	ГЭСН16.04.005-03	Всего по позиции									550,03
	421нр_2020_прп10_г.5.л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,16	1	0,16					
	2.г.р.3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имелось действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загружающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15.	Объем=16 / 100									
	421нр_2020_л.58_г.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15.	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	12,8	1,5525	3,17952	368,28		1 170,95		
		91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,01	1,6875	0,0027	1 047,55		2,83		
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 6	Чел.-ч	0,01	1,6875	0,0027	506,03		1,37		
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания не более 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	Маш.-ч	1,27	1,6875	0,3429	14,13	1,49	21,05	7,22	
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,04	1,6875	0,0108	564,86		6,10		
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,04	1,6875	0,0108	376,71		4,07		
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,8691	0,139056	0,349632	35,71	1,12	40,00	5,56	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,1852	0,349632	0,02	584,14	1,24	724,33	2,95	
		01.7.15.12-0031 Шпильки стальные одинарные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	1000 шт	0,125	0,00238	0,0003808	150 361,36	0,9	135 325,22	14,49	51,53
		01.7.17.09 Бур	шт	0							
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0							
		24.1.02.01 Хомуты для крепления труб	шт	0							
		24.3.02.05 Труба напорная из полипропилена	м	102,5							
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части	шт	0							
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 267,07
		Пр812.016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812нр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 176,39
		Пр774.016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774нр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 281,09
		Всего по позиции									719,95
171	ФСБЦ-24.3.02.05-0053	Трубы напорные из термостабильного полипропилена РР-РС1, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм	м	16,4	1	16,4	448,92	1,07	480,34		3 268,11
		Всего по позиции									7 877,58
172	ФСБЦ-24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстроразъемным замком и резинovým профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт	20	1	20	50,59	1,42	71,64		7 877,58
		Объем=(2*1)*10									1 436,90
		Всего по позиции									1 436,90
173	ФСБЦ-24.3.05.07-0069	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт	2	1	2			213,69		427,38
		Всего по позиции									427,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/774-016 0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0.85	61.2					144.15
176	ФСБЦ.24.1.02.01-0003 Слит-форма Владимирская область на 2 крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм квалитет 2026 года.хлхх Объем=(0.501)*10	Хомуты металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гапка	шт	5	1	5		42.95	1.42		655.59
											304.95
179	ФСБЦ.24.3.02.05-0051 Слит-форма Владимирская область на 2 отопления, номинальное давление 2.0 МПа, SDR17.4, размеры 20х2.8 мм квалитет 2026 года.хлхх	Трубы напорные из термостабильизированного полипропилена PP-RC1, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления	м	3.075	1	3.075		119.17	1.07		392.09
											304.95
180	ФСБЦ.18.1.09.07-0021 Слит-форма Владимирская область на 2 мм квалитет 2026 года.хлхх	Кран шаровый полипропиленовый, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	6	1	6		88.05	1.18		623.40
											623.40
181	ГЭСН16-02-007.01 421/пр. 2020_прим 10_т.5 п.1 2, пр.3 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имелось действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОГП=1.35, ЗМ=1.35 к раск.; ЗПМ=1.35, ТЗ=1.35 421/пр. 2020_п.58_п.6 ТЗМ=1.25 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4.100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ПНБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342Д, диаметр 4,5 мм 01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм 23.8.03.11 Фланцы стальные Итого прямые затраты ФОТ	соединение	2	1	2						
			шт	2		4					1 508.71
			%	121	0.9	108.9					1 169.14
			%	72	0.85	61.2					1 273.19
			%								715.51
			шт	2		4					1 748.71
			%								3 497.41
182	ГЭСН16-04-101-07 421/пр. 2020_прим 10_т.5 п.1 2, пр.4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имелось действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОГП=1.35, ЗМ=1.35 к раск.; ЗПМ=1.35, ТЗ=1.35 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 01.7.06.05-0042 Ленты изоляционные из ПВХ для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм 21.2.03.09-0105 Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1.5-660 22.2.02-23-0011 Глухари Итого прямые затраты ФОТ	Громкоговоритель, или звуковая колонка: в помещении	шт	4	1	4					
			шт	2		4					4 435.86
			шт	2		4					56.90
			шт	2		4					3 840.80
182.1	421/пр. 2020_п.75_п.а ФОТ	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3 840.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования Пр/774-051.2-СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		%	95		95					3 648,76
183	ТЦ 61.2.04.03_33_332842322 Громкоговоритель SVGAudio OSRS081TW 8.20.07.2026_01_28	Всего по позиции	%	53		53					2 035,62
184	ГЭСНм10-10-001-01 Камеры видеонаблюдения: внутренние Объем=2 / 10	Всего по позиции	шт	4	1	4					34 522,80
184	421нр_2020_прп.10_г.5_п.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_г.4 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск. ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-05 Рабочий 5 разряда 2-100-06 Рабочий 6 разряда 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 01.7.03.04.0001 Электроэнергия 01.7.15.07-0007 Дробилы пластмассовые, Диаметр 14 мм, Длина 70 мм 01.7.15.14-1054 Шуровы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, Диаметр 4,2 мм, Длина 60 мм	10 шт	0,2	1	0,2						34 522,80
184	421нр_2020_п.75_м.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ		%	2		2					1 963,70
185	ТЦ 61.2.04.03_33_332842322 Камера РТС-камера CleverCam 1011S-10 POE (FullHD, 10x, SDI, HDMI, LAN) 8.20.07.2026_01_29	Всего по позиции	%	90		90					1 921,79
186	ТЦ 61.2.04.03_33_332842322 Наспённое крепление для камер CleverMic (черный) 8.20.07.2026_01_29.1	Всего по позиции	шт	2	1	2					136 626,50
187	ГЭСНм11-04-002-01 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т 421нр_2020_прп.10_г.5_п.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_г.4 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск. ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Всего по позиции	шт	1	1	1					5 762,16
187	421нр_2020_п.75_м.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ		%	2		2					668,56
188	ТЦ 61.2.04.03_33_332842322 Микрофонная радиостанция VOL TA US-102, два ручных передатчика 8.20.07.2026_01_30	Всего по позиции	шт	1	1	1					1 418,76
189	ГЭСНм11-04-028-01 Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. Объем=1+1	Всего по позиции	шт	2	1	2					970,67
421нр_2020_прп.10_г.5_п.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_г.4 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск. ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 1-100-38 Средний разряд работы 3,8			шт	2	1	2					218,76
	Итого прямые затраты		шт	0,22	1,35	0,594					368,28
											218,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189 1	421/пр_2020_л_75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					
	ФОТ										3,24
	Пр812-053 0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	90							218,76
	Пр774-053 0 СИ Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46							196,86
	Всего по позиции					46					100,63
190	ТЛ 61.2.04.03_33_332842322	Трансформаторный микшер-усилитель, SUGaudio M-1231m, 120W, MP3/MP4/USB/SD	шт	1	1	1					519,51
	8_20.07.2026_01_31	Всего по позиции									519,51
191	ТЛ 61.2.04.03_33_332842322	Аудио-видеоинтерфейс AUMATRIX Shark SAM комплектный 4CH, SDI HDMI USB LAN	шт	1	1	1					50 025,15
	8_20.07.2026_01_31.1	Всего по позиции									50 025,15
192	ГЭСЧм11.04.004.01	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т	шт	1	1	1					102 758,31
	421/пр_2020_при_10_т.5_л.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	2. пр 4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные принадлежности помещений ОЗН=1,35, ЗМ=1,35 к раск. ;										
	ЗМ=1,35, ТЗ=1,35, ТМ=1,35										
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7										
	91 05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	9,27	1,35	12,5145						364,06
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,396	1,35	0,5346						4 596,03
	91 06-03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Чел.-ч	0,396	1,35	0,5346						869,16
	91 14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,42	1,35	0,567						506,03
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,434	1,35	0,5859						270,52
	01 7 15-03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	Чел.-ч	0,434	1,35	0,5859						10,06
	01 7 15-03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,0267	0,0267	0,5859						564,86
	01 7 15-03-0034 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг	0,407	0,407	0,0267						376,71
	03.1.01.01-0002 Глисс строительный Г-3	кг	0,407	0,407	0,0267						220,71
	10 3.02.03-0013 Притон опловинно-свинцовые бесрукавные, марка ПСО61	т	0,0005	0,0005	0,02						4,71
	14 4.02.04-0201 Краска масляная МА-22, белаяа лилоновые	кг	0,01	0,01	0,02						71,68
	14 4.04-09-0016 Эмаль ХБ-124, цветная	кг	0,25	0,25	0,01						2,97
	20 2.10.03-0006 Наконечники колыбельные колюровые	т	0,00001	0,00001	0,01						25,32
	Итого прямые затраты	100 шт	0,02	0,02	0,02						27,58
	192 1	421/пр_2020_л_75_гл.а	%	2		2					1,94
	Всего по позиции										6,44
	Пр812-053 0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	90							67,50
	Пр774-053 0 СИ Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46							5 047,26
	Всего по позиции					46					4 542,53
193	ТЛ 61.2.04.03_33_332842322	Массивный микрофон Tascam Audio Two	шт	1	1	1					2 321,74
	8_20.07.2026_01_31.2	Всего по позиции									13 325,46
	Всего по позиции										63 681,44
194	ГЭСЧм10.08-001.09	Приборы приемно-контрольные объектные на 2 луча	шт	1	1	1					63 681,44
	421/пр_2020_при_10_т.5_л.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	2. пр 4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные принадлежности помещений ОЗН=1,35, ЗМ=1,35 к раск. ;										
	ЗМ=1,35, ТЗ=1,35, ТМ=1,35										
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5										
	01 3.05-17-0002 Канфоль, основан	Чел.-ч	5,7	1,35	7,695						404,83
	01 7.03-04-0001 Электроэнергия	кг	0,0014	0,0014	0,0014						3 115,17
	01 7.15-07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	кг	0,0676	0,0676	0,0676						457,48
	03.1.01.01-0002 Глисс строительный Г-3	100 шт	0,03	0,03	0,03						0,64
	10 3.02.03-0012 Притон опловинно-свинцовые бесрукавные, марка ПСО40	т	0,00002	0,00002	0,03						8,44
	Итого прямые затраты	кг	0,01	0,01	0,00002						978,09
	194 1	421/пр_2020_л_75_гл.а	%	2		2					1,24
	Всего по позиции										4 338,27
	Пр812-051 1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90							1,37
	Всего по позиции										899,56
	Всего по позиции										1,62
	Всего по позиции										5 943,43
	Всего по позиции										14,57
	Всего по позиции										3 167,45
	Всего по позиции										46,15
	Всего по позиции										3 115,17
	Всего по позиции										2 803,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/74-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					1 432,96
	Всего по позиции										7 450,23
195	ТЛ 61.2.04.03_33_232842322 Приемник-передатчик ВЧ УТОПН СВЧДЮ ВЛЩЕОХ 8.20.07.2026_01_31.3			1	1	1					21 908,00
	Всего по позиции										21 908,00
196	ГЭСН02-02-003-01 Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 Прим 2.7 п.2.2 Выполнение ПНР при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования ОЭП=0,8; ТЗ=0,8 3-200-01 Инженер I категории 3-200-02 Инженер II категории 3-300-01 Ведущий инженер		шт	6	1	6					
			чел.-ч	0,9	0,8	4,32					2 611,14
			чел.-ч	0,72	0,8	3,456					1 904,29
			чел.-ч	1,14	0,8	5,472					3 615,13
	Итого прямые затраты										8 130,56
	ФОТ										8 130,56
	Пр/812-083 0-1 НР Пусконаладочные работы, "входоструй" - 80%, "под нагрузкой" - 20%		%	74		74					6 016,61
	Пр/774-083 0 СП Пусконаладочные работы, "входоструй" - 80%, "под нагрузкой" - 20%		%	36		36					2 927,00
	Всего по позиции										2 845,70
197	ГЭСН08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=135 / 100		100 м	1,35	1	1,35					
	421нр_2020_прим 10_1.5 п.1 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_пр 4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЭП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 01.7.03.04.0001 Электроэнергия 01.7.15.07-0152 Дробилы пластмассовые с шурками, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурки 3,5 мм, длина шурки 50 мм Итого прямые затраты Всего по позиции		чел.-ч	0,02	1,35	0,03645					306,43
			чел.-ч	10,75	1,35	19,591875					334,54
			чел.-ч	4,83	1,35	8,802675					376,71
			маш.-ч	0,01	1,35	0,018225					564,86
			чел.-ч	0,01	1,35	0,018225					376,71
			кВт-ч	4,42		5,967					8,44
			шт	2,09		2,8215					74,32
	Итого прямые затраты										10 158,71
197.1	421нр_2020_п.75_та.1 Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ		%	2		2					146,39
	Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					9 898,37
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					9 591,72
	Всего по позиции										5 043,07
	Всего по позиции										24 939,89
198	ФСБЦ.24.3.01.02-0001 Стяжка-форма Владинирская область, на 2 квартал 2026 года хлхх Объем=1,35*1,02		м	1,377	1	1,377		12,11	1,02		12,35
	Всего по позиции										17,01
199	ФСБЦ.23.8.03.02-0002 Стяжка-форма Владинирская область, на 2 квартал 2026 года хлхх Объем=(135*1,75) / 10		10 шт	23,625	1	23,625		31,73	1,38		43,79
	Всего по позиции										1 034,54
200	ГЭСН08-02-412-02 Затягивание проводов в проложные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=(2*3+100+20+10) / 100		100 м	1,35	1	1,35					
	421нр_2020_прим 10_1.5 п.1 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_пр 4 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЭП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	5,39	1,35	9,873275					368,28
			маш.-ч	0,02	1,35	0,03645					1 625,82
	Всего по позиции										59,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов б 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 01.7.06.05-004.1 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электроустановок и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.07.20-0002 Тали мотолы, сорт I 14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муфта, сургуч железный 20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм 20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм Итого прямые затраты 200 1 421нр_2020, л.75, гл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр812-049.3-1 НР Электроприводные установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электроприводные установки на других объектах Всего по позиции 201 ТЦ_21.1.06.10_33_332842322 Кабель микрофонный Рохтон SМХХ2001, длина 1 метр ХЛР 8_20.07.2026_01_25 Всего по позиции 202 ТЦ_21.1.06.10_33_332842322 Кабель межблочный Рохтон RAYC1501.5 (аудио-кабель, Джек стерео 3,5мм - ZXRCA), 1,5 метра 8_20.07.2026_01_26 Всего по позиции 203 ТЦ_21.1.06.10_33_332842322 Кабель акустический Tascam C101 0.50/500 8_20.07.2026_01_27 Всего по позиции 204 ТЦ_21.1.06.10_33_332842322 Кабель мобильный/стационарный GS-PRO 12G SDI BNC-BNC 8_20.07.2026_01_28 (black) 20 метров Всего по позиции 205 ТЦ_21.1.06.10_33_332842322 Кабель мобильный/стационарный GS-PRO 12G SDI BNC-BNC 8_20.07.2026_01_29 (black) 10 метров Всего по позиции Итого по разделу 1 Ремонтные работы : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Перевозка Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы самые прибыль Перевозка Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) 888.62	Чел.-ч маш.-ч Чел.-ч м т кг шт шт %	0,02 0,02 0,02 13,33 0,0006 0,02 0,05 0,0122 2 97 51	1,35 1,35 1,35 17,9955 0,00081 0,027 0,0675 0,01647 2 97 51	0,03645 0,03645 0,03645 17,9955 0,00081 0,027 0,0675 0,01647 2 97 51	506,03 564,86 376,71 5,05 60,473,71 141,39 906,62 2,045,12 3,968,23 53,60 3,649,89 3,640,39 1,661,44 9,423,66 1,941,34 1,941,34 518,36 1,036,72 1,036,72 133,77 13,377,00 13,377,00 11,765,95 11,765,95 7,668,39 7,668,39	18,44 20,59 13,73 90,88 48,96 3,82 61,13 33,68 3,968,23 53,60 3,649,89 3,640,39 1,661,44 9,423,66 1,941,34 1,941,34 518,36 1,036,72 1,036,72 133,77 13,377,00 13,377,00 11,765,95 11,765,95 7,668,39 7,668,39	1,622,621,03 349,759,56 3,951,62 3,453,23 1,254,153,96 1,189,458,72 1,178,156,09 289,211,02 1,878,19 2,584,61 527,552,90 251,153,42 125,775,95 11,302,63 908,631,26 72,418,01 2,073,43 888,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы										726 601,06
	накладные расходы										69 937,58
	сметная прибыль										36 732,56
	Оборудование										2 612,32
	Инженерно-оборудование										2 612,32
	Прочие затраты										17 074,17
	Пусконаладочные работы										17 074,17
	в том числе:										
	оплата труда										8 130,56
	накладные расходы										6 016,61
	сметная прибыль										2 927,00
	Всего ФОТ (справочно)										353 212,82
	Всего накладные расходы (справочно)										327 107,61
	Всего сметная прибыль (справочно)										165 435,51
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы										2 117 776,47
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										191 471,22
	Затраты труда рабочих:					1008,1672916					
	Затраты труда машинистов					9,419951					
	ПНР "волосяно"										13 659,34
	в том числе:										
42/Ипр_2020_прп В, п.2, гр.6	Автоматизированные системы управления		%			80					13 659,34
	ПНР "под нагрузку"										3 414,83
	в том числе:										
42/Ипр_2020_прп В, п.2, гр.7	Автоматизированные системы управления		%			20					3 414,83
	Итого по смете:										1 622 621,03
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										349 759,59
	Эксплуатация машин										3 951,62
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										3 453,23
	Материалы										1 254 153,96
	Перевозка										11 302,63
	Строительные работы										1 189 458,72
	Строительные работы										1 178 156,09
	в том числе:										
	оплата труда										269 211,02
	эксплуатация машин и механизмов										1 678,19
	оплата труда машинистов (ОТМ)										2 584,61
	материалы										527 552,90
	накладные расходы										251 153,42
	сметная прибыль										125 775,95
	Перевозка										11 302,63
	Монтажные работы										908 631,26
	в том числе:										
	оплата труда										72 418,01
	эксплуатация машин и механизмов										2 073,43
	оплата труда машинистов (ОТМ)										898,62
	материалы										726 601,06
	накладные расходы										69 937,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	сметная прибыль										36 732,56
	Оборудование										2 612,32
	Инженерное оборудование										2 612,32
	Прочие затраты										17 074,17
	Пусконаладочные работы										17 074,17
	в том числе:										
	оплата труда										8 130,56
	накладные расходы										6 016,61
	сметная прибыль										2 927,00
	Всего										2 117 776,47
	Всего ФОТ (справочно)										353 212,82
	Всего накладные расходы (справочно)										327 107,61
	Всего сметная прибыль (справочно)										165 435,51
	Утилизация мусора 18,5*1088,3										20 133,55
	Всего с учетом доп. работ и затрат										2 137 910,02
	НДС 22%										470 340,20
	ВСЕГО по смете										2 608 250,22
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										191 471,22
	Затраты труда рабочих					1008,1872918					
	Затраты труда машинистов					9,419951					
	ПНР "важостую"										13 659,34
	в том числе:										
	Автоматизированные системы управления										13 659,34
	ПНР "под нагрузкой"										3 414,83
	в том числе:										
	Автоматизированные системы управления										3 414,83
421np_2020_прил.В_п.2_г.7			%			20					

Составил:

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

