



ИП Шестериков Михаил Андреевич

Адрес: 622042, Свердловская область, г.Нижний Тагил, проспект Мира, дом 66, кв.24.
ОГРНИП 323665800208997, ИНН 662302924776.
Банковские реквизиты: р/с 40802810638240003411 в Филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 046577964 к/с 30101810100000000964

Исх. №27
От 23.04.2026г.

ФКУ ИК-12 ГУФСИН РОССИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
emo.ik12@66.fsin.gov.ru

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос об оказании услуг по ремонту кабельных линий 6кВ сообщая:

Общая стоимость работ составит: **580849,00 (пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот сорок девять) рублей 00коп.**

Перечень работ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт КЛ-6кВ			
яч. 24 ф.ТП-9 Ввод1			
1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,07
2	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШв, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	0,007
3	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	1 шт.	1
4	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1
5	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	1
6	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 3КВТп-1-150	компл.	1
7	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2	100 жил	0,03
яч.6 ф.ТП-6			
8	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,07
9	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШв, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	0,007
10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	1 шт.	1
11	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1

12	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ²	1 шт.	1
13	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЗКВТп-1-150	компл.	1
14	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм ²	100 жил	0,03
Первое повреждение КЛ-6кВ яч. 23 ф.ТП-9 Ввод2			
15	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм ²	100 шт.	0,03
16	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,0056
17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м ³ грунта	0,007
18	Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	100 м кабеля	0,07
19	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	0,07
20	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШв, с числом жил - 3 и сечением 120 мм ²	1000 м	0,007
21	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,07
22	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	7
23	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ²	1 шт.	2
24	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	2
25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м ³ грунта	0,056
26	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм ²	100 шт.	0,03
Второе повреждение КЛ-6кВ яч. 23 ф.ТП-9 Ввод2			
27	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм ²	100 шт.	0,03
28	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,004
29	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м ³ грунта	0,005
30	Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	100 м кабеля	0,05
31	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	0,05
32	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШв, с числом жил - 3 и сечением 120 мм ²	1000 м	0,005
33	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,05
34	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	7
35	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ²	1 шт.	2

36	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	2
37	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,056
38	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт.	0,03
Раздел 2. Пусконаладочные работы			
яч. 24 ф.ТП-9 Ввод1			
39	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	1 кабель	1
40	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	3
41	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	3
яч.6 ф.ТП-6			
42	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	1 кабель	1
43	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	3
44	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	3
Первое повреждение КЛ-6кВ яч. 23 ф.ТП-9 Ввод2			
45	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	1 кабель	1
46	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	3
47	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	3
Второе повреждение КЛ-6кВ яч. 23 ф.ТП-9 Ввод2			
48	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	1 кабель	1
49	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	3
50	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	3

- Срок оказания услуг – 3 календарных дня.

С уважением,
Индивидуальный предприниматель



М.А.Шестериков