Приложение

Техническое задание

1. Общие технические требования

Наименование, характеристики, параметры товара	Требуемое значение характеристики (величина параметра)
Страна происхождения товара	Российская Федерация
Профильное полотно	Ламели
Вид профиля	Алюминиевый профиль с мягким пенополиуретановым наполнителем
Тип профиля	Неперфорированный
Система управления рольставнями	Электрический привод
Тип монтажа	наружный*
Цвет ламелей, короба и направляющих	Белый
Управление электроприводом рольставней	осуществляется с помощью проводной кнопки (клавиши)
Защита от одновременного включения обоих направлений	наличие
Кабель монтажный 3х1.5	20 метров
Срок гарантии на работы и товар	12 месяцев с момента монтажа

* - Монтаж осуществляется на фасадной стене здания. Рольставни в закрытом положении должны закрывать полностью оконный проем и опускаться ниже оконного отлива на высоту не менее 5 сантиметров.

2. Количество и перечь услуг

Наименование организации	Местонахождение	Количество окон	Размер оконного проема - ШхВ (мм)	Этаж
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области	г. Нижний Тагил, ул. Западная 3а	1	1430х1500	1

В техническом задании указываются размеры проемов окон. Поставщик обязуется для уточнения размеров произвести замеры каждого окна, поставить готовые изделия-рольставни в необходимом комплекте и количестве, произвести их монтаж, настройку и ввод в эксплуатацию в соответствии с настоящим Техническим заданием.

В каждый комплект входит: все компоненты, необходимые для обеспечения работоспособности и коммутации его между собой, а также компоненты (в т.ч. кабельные соединения, крепежные комплекты, короба для прокладки кабелей и т.д.), необходимые для обеспечения взаимодействия поставляемого оборудования и их установки на объекте Заказчика.

Рольставни в открытом виде не должны уменьшать световой поток и освещенность помещений.

Рольставни в закрытом виде должны закрывать оконный отлив.

Качество товара должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52502-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Жалюзи-роллеты металлические. Технические условия»

Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации.

Требования к техническим материалам, которые используются в работе:

Изделия в комплекте должны быть новыми, не токсичными, не оказывать вредного влияния на человека при контакте, иметь специальную пропитку и обладать негорючими противопожарными свойствами и соответствовать требованиям установленного ГОСТа для данного вида товара.

Срок, условия и место поставки и монтажа.

Поставка товара, монтаж и ввод в эксплуатацию:

Место поставки и монтажа товара: согласно п. 2 технического задания

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика;

Работы производить с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин. в будние дни, в пятницу до 16 час. 00 мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.

Поставщик самостоятельно осуществляет погрузо-разгрузочные, монтажные, пуско-наладочные работы и ввод товара в эксплуатацию.

По окончании монтажных и пусконаладочных работ проводится проверка работоспособности товара и обучение персонала.

Гарантии поставщика и гарантийные обязательства

Гарантийный срок: Один год с даты подписания акта–передачи товара (с монтажом). Качество поставленного товара и выполненных работ должно соответствовать действующим государственным стандартам и техническим условиям для данной категории товара. Если в период гарантийного срока, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальному использованию/эксплуатации рольставен, Исполнитель обязан устранить дефекты в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет.

Рег. 26/107/149

Вороторгг®

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург Банк получателя		БИК	046577964
		Сч. №	30101810100000000964
ИНН 6670438376	КПП 667001001	Сч. №	40702810838060001632
ООО "ВОРОТОРГГ" Получатель			

Отсканируйте для оплаты

Счет на оплату № 369 от 01 июля 2026 г.

Поставщик (Исполнитель): **ООО "ВОРОТОРГГ", ИНН 6670438376, КПП 667001001, 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Уральская ул, дом 55, квартира 159, тел.: 8(343)200-44-10**

Покупатель (Заказчик):

Основание: **Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Конструкция рольставен (016) DoorHan (ш. 1430 мм х в. 1500 мм). Тип профиля RH45N, цвет белый, накладной монтаж. управление: Электропривод с авар открыванием. Тип крепления: Автоматический замок. Запирающее устройство: Без замка.	1	шт	57 700,00	57 700,00
2	Установка конструкции рольставен (ш. 1430 мм х в. 1500 мм). С электроприводом.	1	шт	11 790,00	11 790,00
3	Комплект метизов	1	шт	1 500,00	1 500,00
4	Кабель 2*1,5 ПВС	20	шт	145,00	2 900,00
5	Гофра	20	шт	20,00	400,00
6	Прокладка кабеля	20	шт	550,00	11 000,00

Итого: 85 290,00
В том числе НДС 22%: 15 380,17
Всего к оплате: 85 290,00

Всего наименований 6, на сумму 85 290,00 руб.
Восемьдесят пять тысяч двести девяносто рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 06.07.2026
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____ Щеглов А. С. **Бухгалтер** _____ Щеглов А. С.

Общество с ограниченной ответственностью Вороторгг ОГРН 1169658070295 ИНН 6670438376

Рег.№ 26/ИП/148

DOORHAN
ТОРГОВЫЙ ДОМ
+7 (343) 383-58-63
Круглосуточный расчёт

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Екатеринбург Банк получателя		БИК	046577674
		Сч. №	30101810500000000674
ИНН 6686098037	КПП 668601001	Сч. №	40702810616540038033
ООО "ТД ДОРХАН" Получатель			

Счет на оплату № 1446 от 30 июня 2026 г.

Поставщик (Исполнитель): **ООО "ТД ДОРХАН", ИНН 6686098037, КПП 668601001, 620137, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Учителей, д. 46, офис 1**

Покупатель (Заказчик):

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Конструкция рольставень (016) (Тип профиля:Профиль RH45N Ширина Проема (мм): 1430, Высота проема (мм): 1500 Цвет Белый,Электро привод с аварийным открыванием. Монтаж накладной. Клавишный выключатель	1	шт	50 880,37	50 880,37
2	Кабель 3х1,5	20	м	286,35	5 727,00
3	Прокладка кабеля	20	пог. м	500,00	10 000,00
4	Монтаж рольставни	1	шт	14 000,00	14 000,00

Итого: **80 607,37**
В том числе НДС 22%: **14 535,76**
Всего к оплате: **80 607,37**

Всего наименований 4, на сумму 80 607,37 руб.
Восемьдесят тысяч шестьсот семь рублей 37 копеек

Оплатить не позднее 03.07.2026
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____ Пажинский П. В. **Бухгалтер** _____ Пажинский П. В.

ООО «АЛЮПЛАСТ»
620049, Свердловская область, г. Нижний
Тагил, Уральский проспект, д. 78 - 32
info@aluplast-nt.ru
662301001
6623129532

Рег. № 28/АП/035

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ
СЕКЦИОННЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА
ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИКА
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

АЛЮТЕХ
ГРУППА КОМПАНИЙ

РАСЧЕТ № 9105932 от 17.02.2026

Покупатель:
Адрес:
УНП:
Тел.:

Тип совмещения роллет: Не совмещенная

№	Код	Артикул	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма	Наличие
1	13885682	ЖР PD/39N A ЭП	Роллеты (готовые изделия)	шт.	1	40366.69	40366.69	Под заказ

Серия: Trend
Ширина роллеты, мм:
Высота роллеты, мм:
Тип профиля: PD/39N, беж.(ш)
Тип защитного короба: SB45/150, беж.(ш)
Тип направляющей шины: GR53x22I/eco, беж.(ш)
Тип концевого профиля: ESU9x35I, беж.(ш)
AMC: Нет
Вид нижнего обрамления: Нет

Ветровой класс (СП): 1a - 5 (31.6 м/с)
Тип монтажа: Накладной
Тип привода: Электропривод AM0/06-29 Слева
Элементы управления: KU/0 - 1 шт.
Тип подвеса: Ригель компактный
Блокировка подъема: RGM2/Q
Чувст. край: Нет
Тип вала: RT40x0,5
Высота установки запир.устройства: —

2	13885712	ЖР PD/39N A ЭП	Роллеты (готовые изделия)	шт.	1	39944.83	39944.83	Под заказ

Серия: Trend
Ширина роллеты, мм:
Высота роллеты, мм:
Тип профиля: PD/39N, беж.(ш)
Тип защитного короба: SB45/150, беж.(ш)
Тип направляющей шины: GR53x22I/eco, беж.(ш)
Тип концевого профиля: ESU9x35I, беж.(ш)
AMC: Нет
Вид нижнего обрамления: Нет

Ветровой класс (СП): 1a - 5 (31.6 м/с)
Тип монтажа: Накладной
Тип привода: Электропривод AM0/06-29 Справа
Элементы управления: KU/0 - 1 шт.
Тип подвеса: Ригель компактный
Блокировка подъема: RGM2/Q
Чувст. край: Нет
Тип вала: RT40x0,5
Высота установки запир.устройства: —

Итого: **80311.52 RUB**

Демонтаж мет. решеток: 5000.00RUB

Монтаж и электроподключение роллет: 25000.00RUB

Итого: **110311.52 RUB**

Всего наименований 2, на сумму 110311.52 RUB

Прописью: сто десять тысяч триста одиннадцать рублей пятьдесят две копейки

Срок поставки: уточняется

Расчет произвёл: Сотников М., sotnikov@aluplast-nt.ru

Качество продукции подтверждено международными сертификатами и протоколами испытаний

ASERVICE
Online портал: быстрый расчет, цена, сроки