

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СОГЛАСОВАНО

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О. *Степанов*
" " 20 г.



МБОУ СОШ № 54

(наименование стройки)

МБОУ СОШ № 54

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6485

Выполнение работ по внутренней отделке помещений (туалетов девочек 1й (начальное звено) и 2й этажи, туалеты мальчиков 2й этаж), оборудованию дверями помещений для обработки уборочного инвентаря и наведения дезинфицирующих средств (второго, третьего и четвертого этажа), оборудованию туалетов отдельными кабинками с дверями (туалетов для мальчиков 4й этаж и 1й этаж (начальная школа), устройство полов (кабинет № 305) МБОУ СОШ № 54 города Кирова

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Ресурсно-индексным методом

Основание ВО
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026

Сметная стоимость 467791.8 руб.

в том числе:

строительных работ	467791.8	руб.
монтажных работ	0	руб.
оборудования	0	руб.
прочих затрат	0	руб.

Средства на оплату труда рабочих	44411.34	руб.
Средства на оплату труда машинистов	2563.39	руб.
Нормативные затраты труда рабочих	126	чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов	6	чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 этаж левое крыло туалет девочек (начальное звено)

1	ГЭСНр-62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0.088	1	0.088					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.5664					510.15
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.8	1	1.5664		325.68		1	510.15
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									510.15
		ФОТ									510.15
	812/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					459.14
	774/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					234.67
		Всего по позиции							13 681.36		1203.96
2	ГЭСН-15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0.088	1	0.088					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.819288					1357.99
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37.74	1.15	3.819288		355.56		1	1357.99
	2	ЭМ									5.43
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1089					38.94
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.0022		1637.6			3.6
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0022		460.14		1	1.01
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.22	1.25	0.0242	37.32	1.65	61.58		1.49
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.22	1.25	0.0242		355.56		1	8.6
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.75	1.25	0.0825	2.31	1.8	4.16		0.34
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.75	1.25	0.0825		355.56		1	29.33
	4	М									1.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.54	1	0.04752			35.06		1.67
		Итого прямые затраты									1404.03
2.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение 8,8*4,25	т	0.0374	1	0.0374	12024.05	1.28	15390.78		575.62
2.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.76	1	1.76	68.29	1.89	129.07		227.16
		ФОТ									1396.93
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1257.24
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					581.82
		Всего по позиции							45 975.80		4045.87
3	ГЭСН-15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 до 5 мм	100 м2	-0.44	1	-0.44					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.81654					645.89
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.59	1.15	-1.81654			355.56	1	-645.89
	2	ЭМ									2.66
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0561					20.06
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	1.25	-0.0011			1637.6		-1.8
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	1.25	-0.0011			460.14	1	-0.51
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	1.25	-0.011	37.32	1.65	61.58		-0.68
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	1.25	-0.011			355.56	1	-3.91
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.08	1.25	-0.044	2.31	1.8	4.16		-0.18
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.08	1.25	-0.044			355.56	1	-15.64
	4	М									0.83
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.054	1	-0.02376			35.06		-0.83
		Итого прямые затраты									669.44
		ФОТ									-665.95
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-599.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-277.37
		Всего по позиции							2 253.25		-1546.17
4	ГЭСН-15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0.088	1	0.088					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.3756					2324.03
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1.15	6.3756			364.52	1	2324.03
	2	ЭМ									10.25
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0198					7.83
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0022	30.61	1.65	50.51		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0022			355.56	1	0.78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.16	1.25	0.0176			576.4		10.14
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.16	1.25	0.0176			400.38	1	7.05
	4	М									494.21
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.055	1	0.00484	52790.33	1.7	89743.56		434.36
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.07392	531.44	1.46	775.9		57.35
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.02728	56.11	1.63	91.46		2.5
		Итого прямые затраты									2836.32
4.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.002904	1	0.002904	87665.56	1.83	160427.97		465.88
4.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.936	1	1.936	68.29	1.89	129.07		249.88
		ФОТ									2331.86
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					2098.67
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					971.22
		Всего по позиции							75 249.66		6621.97

2 этаж левый блок туалет девочек

5	ГЭСНр-62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0.08	1	0.08					
----------	---------------------------	--	---------------	-------------	----------	-------------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.424					463.77
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.8	1	1.424			325.68	1	463.77
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									0
		Итого прямые затраты									463.77
		ФОТ									463.77
	812/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					417.39
	774/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					213.33
		Всего по позиции							13 681.13		1094.49
6	ГЭСН-15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.47208					1234.53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37.74	1.15	3.47208			355.56	1	1234.53
		2 ЭМ									4.94
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.099					35.41
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.002			1637.6		3.28
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002			460.14	1	0.92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.22	1.25	0.022	37.32	1.65	61.58		1.35
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.22	1.25	0.022			355.56	1	7.82
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.75	1.25	0.075	2.31	1.8	4.16		0.31
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.75	1.25	0.075			355.56	1	26.67
		4 М									1.51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.54	1	0.0432			35.06		1.51
		Итого прямые затраты									1276.39
6.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение 8,8*4,25	т	0.034	1	0.034	12024.05	1.28	15390.78		523.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.6	1	1.6	68.29	1.89	129.07		206.51
		ФОТ									1269.94
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1142.95
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					528.93
		Всего по позиции							45 975.88		3678.07
7	ГЭСН-15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 до 5 мм	100 м2	-0.4	1	-0.4					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.6514					587.17
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.59	1.15	-1.6514			355.56	1	-587.17
	2	ЭМ									2.43
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.051					18.24
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	1.25	-0.001			1637.6		-1.64
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	1.25	-0.001			460.14	1	-0.46
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	1.25	-0.01	37.32	1.65	61.58		-0.62
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	1.25	-0.01			355.56	1	-3.56
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.08	1.25	-0.04	2.31	1.8	4.16		-0.17
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.08	1.25	-0.04			355.56	1	-14.22
	4	М									0.76
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.054	1	-0.0216			35.06		-0.76
		Итого прямые затраты									608.6
		ФОТ									-605.41
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-544.87
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-252.15
		Всего по позиции							2 253.30		-1405.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ГЭСН-15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.796					2112.76
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1.15	5.796			364.52	1	2112.76
	2	ЭМ									9.32
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.018					7.12
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.002	30.61	1.65	50.51		0.1
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002			355.56	1	0.71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.16	1.25	0.016			576.4		9.22
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.16	1.25	0.016			400.38	1	6.41
	4	М									449.28
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.055	1	0.0044	52790.33	1.7	89743.56		394.87
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.0672	531.44	1.46	775.9		52.14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.0248	56.11	1.63	91.46		2.27
		Итого прямые затраты									2578.48
8.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00264	1	0.00264	87665.56	1.83	160427.97		423.53
8.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.76	1	1.76	68.29	1.89	129.07		227.16
		ФОТ									2119.88
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1907.89
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					882.93
		Всего по позиции							75 249.88		6019.99

Правый блок 2 этаж туалет девочек

9	ГЭСНр-62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0.08	1	0.08					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.424					463.77
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.8	1	1.424			325.68	1	463.77
	2	ЭМ									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									0
		Итого прямые затраты									463.77
		ФОТ									463.77
	812/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					417.39
	774/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					213.33
		Всего по позиции							13 681.13		1094.49
10	ГЭСН-15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.47208					1234.53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37.74	1.15	3.47208			355.56	1	1234.53
		2 ЭМ									4.94
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.099					35.41
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.002			1637.6		3.28
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002			460.14	1	0.92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.22	1.25	0.022	37.32	1.65	61.58		1.35
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.22	1.25	0.022			355.56	1	7.82
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.75	1.25	0.075	2.31	1.8	4.16		0.31
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.75	1.25	0.075			355.56	1	26.67
		4 М									1.51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.54	1	0.0432			35.06		1.51
		Итого прямые затраты									1276.39
10.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение 8,8*4,25:1000	т	0.034	1	0.034	12024.05	1.28	15390.78		523.29
10.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстро сохнущая, паропроницаемая	кг	1.6	1	1.6	68.29	1.89	129.07		206.51
		ФОТ									1269.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1142.95
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					528.93
		Всего по позиции							45 975.88		3678.07
11	ГЭСН-15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04	100 м2	-0.4	1	-0.4					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.6514					587.17
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.59	1.15	-1.6514			355.56	1	-587.17
	2	ЭМ									2.43
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.051					18.24
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	1.25	-0.001			1637.6		-1.64
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	1.25	-0.001			460.14	1	-0.46
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	1.25	-0.01	37.32	1.65	61.58		-0.62
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	1.25	-0.01			355.56	1	-3.56
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.08	1.25	-0.04	2.31	1.8	4.16		-0.17
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.08	1.25	-0.04			355.56	1	-14.22
	4	М									0.76
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.054	1	-0.0216			35.06		-0.76
		Итого прямые затраты									608.6
		ФОТ									-605.41
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-544.87
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-252.15
		Всего по позиции							2 253.30		-1405.62
12	ГЭСН-15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.796					2112.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1.15	5.796			364.52	1	2112.76
	2	ЭМ									9.32
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.018					7.12
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.002	30.61	1.65	50.51		0.1
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002			355.56	1	0.71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.16	1.25	0.016			576.4		9.22
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.16	1.25	0.016			400.38	1	6.41
	4	М									449.28
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.055	1	0.0044	52790.33	1.7	89743.56		394.87
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.0672	531.44	1.46	775.9		52.14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.0248	56.11	1.63	91.46		2.27
		Итого прямые затраты									2578.48
12.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00264	1	0.00264	87665.56	1.83	160427.97		423.53
12.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.76	1	1.76	68.29	1.89	129.07		227.16
		ФОТ									2119.88
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1907.89
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					882.93
		Всего по позиции							75 249.88		6019.99

Правый блок 2 этаж туалет мальчиков

13	ГЭСНр-62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0.08	1	0.08					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.424					463.77
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.8	1	1.424			325.68	1	463.77
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									463.77
		ФОТ									463.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					417.39
	774/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					213.33
		Всего по позиции							13 681.13		1094.49
14	ГЭСН-15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.47208					1234.53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37.74	1.15	3.47208			355.56	1	1234.53
	2	ЭМ									4.94
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.099					35.41
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.002			1637.6		3.28
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002			460.14	1	0.92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.22	1.25	0.022	37.32	1.65	61.58		1.35
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.22	1.25	0.022			355.56	1	7.82
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.75	1.25	0.075	2.31	1.8	4.16		0.31
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.75	1.25	0.075			355.56	1	26.67
	4	М									1.51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.54	1	0.0432			35.06		1.51
		Итого прямые затраты									1276.39
14.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение 8,8*4,25:1000	т	0.034	1	0.034	12024.05	1.28	15390.78		523.29
14.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.6	1	1.6	68.29	1.89	129.07		206.51
		ФОТ									1269.94
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1142.95
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					528.93
		Всего по позиции							45 975.88		3678.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ГЭСН-15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 до 5 мм	100 м2	-0.4	1	-0.4					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.6514					587.17
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.59	1.15	-1.6514			355.56	1	-587.17
	2	ЭМ									2.43
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.051					18.24
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	1.25	-0.001			1637.6		-1.64
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	1.25	-0.001			460.14	1	-0.46
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	1.25	-0.01	37.32	1.65	61.58		-0.62
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	1.25	-0.01			355.56	1	-3.56
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.08	1.25	-0.04	2.31	1.8	4.16		-0.17
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.08	1.25	-0.04			355.56	1	-14.22
	4	М									0.76
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.054	1	-0.0216			35.06		-0.76
		Итого прямые затраты									608.6
		ФОТ									-605.41
	812/пр_2020_прил. т. п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-544.87
	774/пр_2020_прил. т. п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-252.15
		Всего по позиции							2 253.30		-1405.62
16	ГЭСН-15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.796					2112.76
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1.15	5.796			364.52	1	2112.76
	2	ЭМ									9.32
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.018					7.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.002	30.61	1.65	50.51		0.1
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002			355.56	1	0.71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.16	1.25	0.016			576.4		9.22
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.16	1.25	0.016			400.38	1	6.41
	4 М										449.28
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.055	1	0.0044	52790.33	1.7	89743.56		394.87
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.0672	531.44	1.46	775.9		52.14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.0248	56.11	1.63	91.46		2.27
		Итого прямые затраты									2578.48
16.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00264	1	0.00264	87665.56	1.83	160427.97		423.53
16.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.76	1	1.76	68.29	1.89	129.07		227.16
		ФОТ									2119.88
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1907.89
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					882.93
		Всего по позиции							75 249.88		6019.99
17	ГЭСН-10-04-014-01	Разборка.Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.06	1	0.06					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кэт=0,8; Кэм=0,8; Кэтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.65888					589.83
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	1.65888			355.56	1	589.83
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.28	5678.66		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.04		0
		Итого прямые затраты									589.83
		ФОТ									589.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					637.02
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					324.41
		Всего по позиции							25 854.33		1551.26
18	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.06	1	0.06					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.38464					847.88
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	2.38464			355.56	1	847.88
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									34077.4
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.6768			8.04		5.44
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	6	2490.64	2.28	5678.66		34071.96
		Итого прямые затраты									34925.28
18.1	09.3.04.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-6	1	-6	2490.64	2.28	5678.66		-34071.96
18.2	ТЦ_09.3.04.03_43_52623 13070_30.06.26_01	Сантехническая перегородка из ЛДСП 16 мм труба хром 25*25 мм Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	м2	6	1	6			4681.97		28091.8
		ФОТ									847.88
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					824.14
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					396.38
		Всего по позиции							502 760.67		30165.64

Левый блок 2 этаж туалет мальчиков

19	ГЭСН-10-04-014-01	Разборка.Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.06	1	0.06					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.65888					589.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	1.65888			355.56	1	589.83
	2 ЭМ										0
	3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч									0
	4 М										0
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.28	5678.66		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.04		0
		Итого прямые затраты									589.83
		ФОТ									589.83
	812/пр_2020_прил. т.п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					637.02
	774/пр_2020_прил. т.п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					324.41
		Всего по позиции							25 854.33		1551.26
20	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.06	1	0.06					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2.38464					847.88
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	2.38464			355.56	1	847.88
	2 ЭМ										0
	3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч									0
	4 М										34077.4
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.6768			8.04		5.44
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	6	2490.64	2.28	5678.66		34071.96
		Итого прямые затраты									34925.28
20.1	09.3.04.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-6	1	-6	2490.64	2.28	5678.66		-34071.96
20.2	ТЦ_09.3.04.03_43_52623 13070_30.06.26_01	Сантехническая перегородка из ЛДСП 16 мм труба хром 25*25 мм Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	м2	6	1	6			4681.97		28091.8
		ФОТ									847.88
	812/пр_2020_прил. т.п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					824.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					396.38
		Всего по позиции							502 760.67		30165.64
21	ГЭСНр-62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0.085	1	0.085					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.513					492.75
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.8	1	1.513			325.68	1	492.75
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									492.75
		ФОТ									492.75
	812/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					443.48
	774/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					226.67
		Всего по позиции							13 681.18		1162.9
22	ГЭСН-15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0.085	1	0.085					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.689085					1311.69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37.74	1.15	3.689085			355.56	1	1311.69
	2	ЭМ									5.25
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1051875					37.62
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.002125			1637.6		3.48
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002125			460.14	1	0.98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.22	1.25	0.023375	37.32	1.65	61.58		1.44
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.22	1.25	0.023375			355.56	1	8.31
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.75	1.25	0.0796875	2.31	1.8	4.16		0.33
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.75	1.25	0.0796875			355.56	1	28.33
	4	М									1.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.54	1	0.0459			35.06		1.61
		Итого прямые затраты									1356.17
22.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение 8,8*4,25	т	0.036125	1	0.036125	12024.05	1.28	15390.78		555.99
22.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.7	1	1.7	68.29	1.89	129.07		219.42
		ФОТ									1349.31
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					1214.38
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					561.99
		Всего по позиции							45 975.88		3907.95
23	ГЭСН-15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04	100 м2	-0.425	1	-0.425					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.7546125					623.87
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.59	1.15	-1.7546125			355.56	1	-623.87
	2	ЭМ									2.57
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0541875					19.38
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	1.25	-0.0010625			1637.6		-1.74
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	1.25	-0.0010625			460.14	1	-0.49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	1.25	-0.010625	37.32	1.65	61.58		-0.65
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	1.25	-0.010625			355.56	1	-3.78
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.08	1.25	-0.0425	2.31	1.8	4.16		-0.18
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.08	1.25	-0.0425			355.56	1	-15.11
	4	М									0.8
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.054	1	-0.02295			35.06		-0.8
		Итого прямые затраты									646.62
		ФОТ									-643.25
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-578.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-267.91
		Всего по позиции							2 253.27		-1493.46
24	ГЭСН-15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0.085	1	0.085					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.15825					2244.81
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1.15	6.15825			364.52	1	2244.81
	2	ЭМ									9.91
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.019125					7.57
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.002125	30.61	1.65	50.51		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002125			355.56	1	0.76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.16	1.25	0.017			576.4		9.8
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.16	1.25	0.017			400.38	1	6.81
	4	М									477.36
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.055	1	0.004675	52790.33	1.7	89743.56		419.55
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.0714	531.44	1.46	775.9		55.4
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.02635	56.11	1.63	91.46		2.41
		Итого прямые затраты									2739.65
24.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.002805	1	0.002805	87665.56	1.83	160427.97		450
24.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.87	1	1.87	68.29	1.89	129.07		241.36
		ФОТ									2252.38
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					2027.14
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					938.12
		Всего по позиции							75 250.24		6396.27

комната уборщицы 2 этаж

25	ГЭСНр-56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.01	1	0.01					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.793					600.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1	1.793			334.64	1	600.01
	2 ЭМ										7.63
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч								0
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	1	0.0397	115.43	1.61	185.84		7.38
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93	1	0.0793	2.11	1.48	3.12		0.25
	4 М										0
		Итого прямые затраты									607.64
25.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.105	1	0.105					
		ФОТ									600.01
	812/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					540.01
	774/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					282
		Всего по позиции							142 965.00		1429.65
26	ГЭСНр-56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0.013	1	0.013					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0.47164					156.42
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1	0.47164			331.66	1	156.42
	2 ЭМ										0
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч								0
	4 М										0
		Итого прямые затраты									156.42
26.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.01534	1	0.01534					
		ФОТ									156.42
	812/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					140.78
	774/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					73.52
		Всего по позиции							28 516.92		370.72
27	ГЭСН-10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0.013	1	0.013					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1.3384735					511.9
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	1.15	1.3384735			382.45	1	511.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									231.25
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.2119					109.88
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	1.25	0.1574625			1096.8		172.7
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	9.69	1.25	0.1574625			537.82	1	84.69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1.52	1.25	0.0247			1676.7		41.41
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1.52	1.25	0.0247			537.82	1	13.28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.83	1.25	0.0297375			576.4		17.14
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1.83	1.25	0.0297375			400.38	1	11.91
		4 М									138.65
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0.08	1	0.00104	5764.42	1.6	9223.07		9.59
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0.105	1	0.001365	3878.19	1.81	7019.52		9.58
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32.4	1	0.4212	241.35	1.13	272.73		114.87
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	1	0.0000537	70296.2	1.22	85761.36		4.61
		Итого прямые затраты									991.68
27.1	11.2.02.01-1106 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	1.3	1	1.3	7263.52	1.13	8207.78		10670.11
27.2	01.7.04.04-1008 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	1	1	1	1071.51	1.06	1135.8		1135.8
27.3	01.7.04.11-0090 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл	1	1	1	465.34	1.43	665.44		665.44
		ФОТ									621.78
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					604.37
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					290.68
		Всего по позиции							1 104 467.69		14358.08
28	ГЭСН-10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0.046	1	0.046					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.413678					140.91
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7.82	1.15	0.413678			340.62	1	140.91
		2 ЭМ									1.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0023					0.92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.0023			576.4		1.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.0023			400.38	1	0.92
	4	М									2.8
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00071	1	0.0000327	70296.2	1.22	85761.36		2.8
		Итого прямые затраты									145.96
28.1	11.1.01.10-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 30-35 мм, толщина 10-15 мм	м	5.152	1	5.152	21.31	1.6	34.1		175.68
		ФОТ									141.83
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					137.86
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					66.31
		Всего по позиции							11 430.65		525.81
29	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.0994635					39.82
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.0994635			400.38	1	39.82
	2	ЭМ									0.14
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.000465					0.17
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0002325	37.32	1.65	61.58		0.01
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0002325			355.56	1	0.08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0002325			576.4		0.13
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0002325			400.38	1	0.09
	4	М									0.17
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.00186	56.11	1.63	91.46		0.17
		Итого прямые затраты									40.3
29.1	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.19158	1	0.19158	68.29	1.89	129.07		24.73
		ФОТ									39.99
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					35.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					16.66
		Всего по позиции							6 326.88		117.68
30	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.58286					619.55
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	1.58286			391.41	1	619.55
	2	ЭМ									3.05
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.128805					45.79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.01953	37.32	1.65	61.58		1.2
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.01953			355.56	1	6.94
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.109275	10.81	1.57	16.97		1.85
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.109275			355.56	1	38.85
	4	М									47.89
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.0001116	4338.27	1.41	6116.96		0.68
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5.54	1	0.103044	353.61	1.29	456.16		47
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000022	76630.4	1.22	93489.09		0.21
		Итого прямые затраты									716.28
30.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.034782	1	0.034782	3925.97	1.81	7106.01		247.16
		ФОТ									665.34
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					598.81
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					277.11
		Всего по позиции							98 890.32		1839.36
31	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.9317484					339.64
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	0.9317484			364.52	1	339.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									2.03
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0039525					1.57
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.000465	30.61	1.65	50.51		0.02
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.000465			355.56	1	0.17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0034875			576.4		2.01
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0034875			400.38	1	1.4
	4 М										97.78
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.0009486	52790.33	1.7	89743.56		85.13
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.015624	531.44	1.46	775.9		12.12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.005766	56.11	1.63	91.46		0.53
		Итого прямые затраты									441.02
31.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.000558	1	0.000558	87665.56	1.83	160427.97		89.52
31.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.372	1	0.372	68.29	1.89	129.07		48.01
		ФОТ									341.21
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					307.09
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					142.11
		Всего по позиции							55 255.38		1027.75

комната уборщицы 3 этаж

32	ГЭСНр-56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.793					600.01
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1	1.793			334.64	1	600.01
		2 ЭМ									7.63
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	1	0.0397	115.43	1.61	185.84		7.38
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93	1	0.0793	2.11	1.48	3.12		0.25
	4 М										0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									607.64
32.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.105	1	0.105					
		ФОТ									600.01
	812/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					540.01
	774/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					282
		Всего по позиции							142 965.00		1429.65
33	ГЭСНр-56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0.013	1	0.013					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.47164					156.42
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1	0.47164			331.66	1	156.42
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									0
		Итого прямые затраты									156.42
33.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.01534	1	0.01534					
		ФОТ									156.42
	812/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					140.78
	774/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					73.52
		Всего по позиции							28 516.92		370.72
34	ГЭСН-10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0.013	1	0.013					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козл=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.3384735					511.9
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	1.15	1.3384735			382.45	1	511.9
		2 ЭМ									231.25
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.2119					109.88
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	1.25	0.1574625			1096.8		172.7
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	9.69	1.25	0.1574625			537.82	1	84.69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1.52	1.25	0.0247			1676.7		41.41
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1.52	1.25	0.0247			537.82	1	13.28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.83	1.25	0.0297375			576.4		17.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1.83	1.25	0.0297375			400.38	1	11.91
	4 М										138.65
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0.08	1	0.00104	5764.42	1.6	9223.07		9.59
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0.105	1	0.001365	3878.19	1.81	7019.52		9.58
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32.4	1	0.4212	241.35	1.13	272.73		114.87
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	1	0.0000537	70296.2	1.22	85761.36		4.61
		Итого прямые затраты									991.68
34.1	11.2.02.01-1106 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	1.3	1	1.3	7263.52	1.13	8207.78		10670.11
34.2	01.7.04.04-1008 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Замок врезной цилиндровый, тип 3В4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	1	1	1	1071.51	1.06	1135.8		1135.8
34.3	01.7.04.11-0090 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл	1	1	1	465.34	1.43	665.44		665.44
		ФОТ									621.78
	812/пр_2020_прил. т.п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					604.37
	774/пр_2020_прил. т.п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					290.68
		Всего по позиции							1 104 467.69		14358.08
35	ГЭСН-10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0.046	1	0.046					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0.413678					140.91
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7.82	1.15	0.413678			340.62	1	140.91
	2 ЭМ										1.33
	3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0.0023					0.92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.0023			576.4		1.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.0023			400.38	1	0.92
	4 М										2.8
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00071	1	0.0000327	70296.2	1.22	85761.36		2.8
		Итого прямые затраты									145.96
35.1	11.1.01.10-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 30-35 мм, толщина 10-15 мм	м	5.152	1	5.152	21.31	1.6	34.1		175.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									141.83
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					137.86
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					66.31
		Всего по позиции							11 430.65		525.81
36	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.0994635					39.82
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.0994635			400.38	1	39.82
	2	ЭМ									0.14
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.000465					0.17
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0002325	37.32	1.65	61.58		0.01
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0002325			355.56	1	0.08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0002325			576.4		0.13
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0002325			400.38	1	0.09
	4	М									0.17
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.00186	56.11	1.63	91.46		0.17
		Итого прямые затраты									40.3
36.1	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.19158	1	0.19158	68.29	1.89	129.07		24.73
		ФОТ									39.99
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					35.99
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					16.66
		Всего по позиции							6 326.88		117.68
37	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.58286					619.55
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	1.58286			391.41	1	619.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									3.05
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.128805					45.79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.01953	37.32	1.65	61.58		1.2
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.01953			355.56	1	6.94
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.109275	10.81	1.57	16.97		1.85
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.109275			355.56	1	38.85
		4 М									47.89
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.0001116	4338.27	1.41	6116.96		0.68
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5.54	1	0.103044	353.61	1.29	456.16		47
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000022	76630.4	1.22	93489.09		0.21
		Итого прямые затраты									716.28
37.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.034782	1	0.034782	3925.97	1.81	7106.01		247.16
		ФОТ									665.34
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					598.81
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					277.11
		Всего по позиции							98 890.32		1839.36
38	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.9317484					339.64
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	0.9317484			364.52	1	339.64
		2 ЭМ									2.03
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0039525					1.57
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.000465	30.61	1.65	50.51		0.02
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.000465			355.56	1	0.17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0034875			576.4		2.01
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0034875			400.38	1	1.4
		4 М									97.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.0009486	52790.33	1.7	89743.56		85.13
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.015624	531.44	1.46	775.9		12.12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.005766	56.11	1.63	91.46		0.53
		Итого прямые затраты									441.02
38.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.000558	1	0.000558	87665.56	1.83	160427.97		89.52
38.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.372	1	0.372	68.29	1.89	129.07		48.01
		ФОТ									341.21
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					307.09
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					142.11
		Всего по позиции							55 255.38		1027.75

комната уборщицы 4 этаж

39	ГЭСНр-56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.01	1	0.01					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.793					600.01
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1	1.793			334.64	1	600.01
	2	ЭМ									7.63
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	1	0.0397	115.43	1.61	185.84		7.38
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93	1	0.0793	2.11	1.48	3.12		0.25
	4	М									0
		Итого прямые затраты									607.64
39.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.105	1	0.105					
		ФОТ									600.01
	812/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					540.01
	774/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					282
		Всего по позиции							142 965.00		1429.65
40	ГЭСНр-56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0.013	1	0.013					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.47164					156.42
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1	0.47164			331.66	1	156.42
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									156.42
40.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.01534	1	0.01534					
		ФОТ									156.42
	812/пр_2020_прил._т._п._90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					140.78
	774/пр_2020_прил._т._п._90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					73.52
		Всего по позиции							28 516.92		370.72
41	ГЭСН-10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0.013	1	0.013					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.3384735					511.9
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	1.15	1.3384735			382.45	1	511.9
	2	ЭМ									231.25
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.2119					109.88
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	1.25	0.1574625			1096.8		172.7
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	9.69	1.25	0.1574625			537.82	1	84.69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1.52	1.25	0.0247			1676.7		41.41
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1.52	1.25	0.0247			537.82	1	13.28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.83	1.25	0.0297375			576.4		17.14
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1.83	1.25	0.0297375			400.38	1	11.91
	4	М									138.65
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0.08	1	0.00104	5764.42	1.6	9223.07		9.59
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0.105	1	0.001365	3878.19	1.81	7019.52		9.58
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32.4	1	0.4212	241.35	1.13	272.73		114.87
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	1	0.0000537	70296.2	1.22	85761.36		4.61
		Итого прямые затраты									991.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.1	11.2.02.01-1106 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	1.3	1	1.3	7263.52	1.13	8207.78		10670.11
41.2	01.7.04.04-1008 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Замок врезной цилиндрический, тип 3В4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	1	1	1	1071.51	1.06	1135.8		1135.8
41.3	01.7.04.11-0090 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл	1	1	1	465.34	1.43	665.44		665.44
		ФОТ									621.78
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					604.37
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					290.68
		Всего по позиции							1 104 467.69		14358.08
42	ГЭСН-10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0.046	1	0.046					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.413678					140.91
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7.82	1.15	0.413678			340.62	1	140.91
	2	ЭМ									1.33
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0023					0.92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.0023			576.4		1.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.0023			400.38	1	0.92
	4	М									2.8
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00071	1	0.0000327	70296.2	1.22	85761.36		2.8
		Итого прямые затраты									145.96
42.1	11.1.01.10-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 30-35 мм, толщина 10-15 мм	м	5.152	1	5.152	21.31	1.6	34.1		175.68
		ФОТ									141.83
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					137.86
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					66.31
		Всего по позиции							11 430.65		525.81
43	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.0994635					39.82
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.0994635			400.38	1	39.82
		2 ЭМ									0.14
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.000465					0.17
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0002325	37.32	1.65	61.58		0.01
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0002325			355.56	1	0.08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0002325			576.4		0.13
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0002325			400.38	1	0.09
		4 М									0.17
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.00186	56.11	1.63	91.46		0.17
		Итого прямые затраты									40.3
43.1	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.19158	1	0.19158	68.29	1.89	129.07		24.73
		ФОТ									39.99
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					35.99
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					16.66
		Всего по позиции							6 326.88		117.68
44	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.58286					619.55
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	1.58286			391.41	1	619.55
		2 ЭМ									3.05
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.128805					45.79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.01953	37.32	1.65	61.58		1.2
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.01953			355.56	1	6.94
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.109275	10.81	1.57	16.97		1.85
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.109275			355.56	1	38.85
		4 М									47.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.0001116	4338.27	1.41	6116.96		0.68
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5.54	1	0.103044	353.61	1.29	456.16		47
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000022	76630.4	1.22	93489.09		0.21
		Итого прямые затраты									716.28
44.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.034782	1	0.034782	3925.97	1.81	7106.01		247.16
		ФОТ									665.34
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					598.81
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					277.11
		Всего по позиции							98 890.32		1839.36
45	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.9317484					339.64
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	0.9317484			364.52	1	339.64
	2	ЭМ									2.03
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0039525					1.57
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.000465	30.61	1.65	50.51		0.02
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.000465			355.56	1	0.17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0034875			576.4		2.01
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0034875			400.38	1	1.4
	4	М									97.78
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.0009486	52790.33	1.7	89743.56		85.13
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.015624	531.44	1.46	775.9		12.12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.005766	56.11	1.63	91.46		0.53
		Итого прямые затраты									441.02
45.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.000558	1	0.000558	87665.56	1.83	160427.97		89.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.372	1	0.372	68.29	1.89	129.07		48.01
		ФОТ									341.21
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					307.09
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					142.11
		Всего по позиции							55 255.38		1027.75

Левое крыло 4 этаж туалет мальчиков

46	ГЭСН-10-04-014-01	Разборка.Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.08	1	0.08					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.21184					786.44
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	2.21184			355.56	1	786.44
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.28	5678.66		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.04		0
		Итого прямые затраты									786.44
		ФОТ									786.44
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					849.36
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					432.54
		Всего по позиции							25 854.25		2068.34
47	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.17952					1130.51
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	3.17952			355.56	1	1130.51
	2	ЭМ									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									45436.54
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.9024			8.04		7.26
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	8	2490.64	2.28	5678.66		45429.28
		Итого прямые затраты									46567.05
47.1	09.3.04.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-8	1	-8	2490.64	2.28	5678.66		-45429.28
47.2	ТЦ_09.3.04.03_43_52623 13070_30.06.26_01	Сантехническая перегородка из ЛДСП 16 мм труба хром 25*25 мм Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	м2	8	1	8			4681.97		37455.74
		ФОТ									1130.51
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1098.86
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					528.51
		Всего по позиции							502 761.00		40220.88

левое крыло 1 этаж туалет мальчиков (начальное звено)

48	ГЭСН-10-04-014-01	Разборка. Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.076	1	0.076					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.101248					747.12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	2.101248			355.56	1	747.12
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.28	5678.66		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.04		0
		Итого прямые затраты									747.12
		ФОТ									747.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					806.89
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					410.92
		Всего по позиции							25 854.34		1964.93
49	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.076	1	0.076					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.020544					1073.98
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	3.020544			355.56	1	1073.98
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									43164.71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.85728			8.04		6.89
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	7.6	2490.64	2.28	5678.66		43157.82
		Итого прямые затраты									44238.69
49.1	09.3.04.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-7.6	1	-7.6	2490.64	2.28	5678.66		-43157.82
49.2	ТЦ_09.3.04.03_43_52623 13070_30.06.26_01	Сантехническая перегородка из ЛДСП 16 мм труба хром 25*25 мм Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	м2	7.6	1	7.6			4681.97		35582.95
		ФОТ									1073.98
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1043.91
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					502.09
		Всего по позиции							502 760.79		38209.82

Кабинет 305

50	ГЭСНр-57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.29	1	0.29					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.0933					356.07
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1	1.0933			325.68	1	356.07
	2	ЭМ									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									0
		Итого прямые затраты									356.07
50.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0319	1	0.0319					
		ФОТ									356.07
	812/пр_2020_прил._т._п. 91_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					316.9
	774/пр_2020_прил._т._п. 91_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					174.47
		Всего по позиции							2 922.21		847.44
51	ГЭСН-11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0.49	1	0.49					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.913665					6101.75
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	31.79	1.15	17.913665			340.62	1	6101.75
		2 ЭМ									1776.25
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4.39775					1757.2
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1.25	0.079625	37.32	1.65	61.58		4.9
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1.25	0.079625			355.56	1	28.31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.25	0.214375			576.4		123.57
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.35	1.25	0.214375			400.38	1	85.83
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6.7	1.25	4.10375			401.53		1647.78
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	6.7	1.25	4.10375			400.38	1	1643.06
		4 М									163.51
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10.12	1	4.9588			8.04		39.87
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	1.8	1	0.882	114.9	1.22	140.18		123.64
		Итого прямые затраты									9798.71
51.1	11.2.11.04-0016 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 12-15 мм	м3	0.735	1	0.735	67000.42	0.62	41540.26		30532.09
		ФОТ									7858.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					7921.82
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					4342.07
		Всего по позиции							107 336.10		52594.69
52	ГЭСН-11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.49	1	0.49					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.699535					6134.66
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31.41	1.15	17.699535			346.6	1	6134.66
	2	ЭМ									182.28
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.50225					191.76
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	1.25	0.20825	37.32	1.65	61.58		12.82
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.34	1.25	0.20825			355.56	1	74.05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.48	1.25	0.294			576.4		169.46
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.48	1.25	0.294			400.38	1	117.71
	4	М									2148.07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.65	1	1.2985			8.04		10.44
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0.68	1	0.3332	4165.89	1.54	6415.47		2137.63
		Итого прямые затраты									8656.77
52.1	01.6.03.04-0027 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	49.98	1	49.98	919.8	1.18	1085.36		54246.29
		ФОТ									6326.42
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					6377.03
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					3495.35
		Всего по позиции							148 521.31		72775.44
53	ГЭСН-11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0.29	1	0.29					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.56128					910.69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.68	1.15	2.56128			355.56	1	910.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										16.94
	3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0.032625					12.9
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.003625	37.32	1.65	61.58		0.22
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.003625			355.56	1	1.29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08	1.25	0.029			576.4		16.72
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.08	1.25	0.029			400.38	1	11.61
	4 М										8.08
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0.0003	1	0.000087	76110.2	1.22	92854.44		8.08
		Итого прямые затраты									948.61
53.1	11.1.01.14-0013 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Плинтус для полов из древесины, сечение 19х44 мм	м	29.29	1	29.29	52.09	1.29	67.2		1968.29
		ФОТ									923.59
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					930.98
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					510.28
		Всего по позиции							15 028.14		4358.16
54	ГЭСН-15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0.018	1	0.018					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0.96669					365.38
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	46.7	1.15	0.96669			377.97	1	365.38
	2 ЭМ										1.46
	3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0.002925					1.15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.00045	37.32	1.65	61.58		0.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.00045			355.56	1	0.16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.11	1.25	0.002475			576.4		1.43
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.11	1.25	0.002475			400.38	1	0.99
	4 М										168.63
	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0.0116	1	0.0002088	78632.99	1.23	96718.58		20.19
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	1	0.000972	24995.33	1.7	42492.06		41.3
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1.44	1	0.02592	2507.62	1.46	3661.13		94.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.01512	531.44	1.46	775.9		11.73
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.00558	56.11	1.63	91.46		0.51
		Итого прямые затраты									536.62
54.1	14.4.02.04-0114 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0.45	1	0.45	55.64	1.84	102.38		46.07
		ФОТ									366.53
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					329.88
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					152.66
		Всего по позиции							59 179.44		1065.23
55	ГЭСН-11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.009	1	0.009					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.172224					61.24
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16.64	1.15	0.172224			355.56	1	61.24
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									7.04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.876	1	0.061884			8.04		0.5
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6.7	1	0.0603	88.86	1.22	108.41		6.54
		Итого прямые затраты									68.28
55.1	09.2.03.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м	шт	1	1	1	79.95	1.14	91.14		91.14
		ФОТ									61.24
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					61.73
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					33.84
		Всего по позиции							28 332.22		254.99

Прочие работы

56	47-1 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0.393	1	0.393			951.7	1	374.02
----	------------------------------------	--	---------	-------	---	-------	--	--	-------	---	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							951.70		374.02
57	02-15-1-01-0039 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0.393	1	0.393			426.28	1	167.53
		Всего по позиции							426.28		167.53

		Всего по смете			
		Всего прямые затраты			318398,44
		в том числе			
		оплата труда (ОТ)			44411,34
		эксплуатация машин и механизмов			2774,32
		оплата труда машинистов (ОТм)			2563,39
		материальные ресурсы			268107,84
		перевозка			541,55
		Всего ФОТ			46974,73
		Всего накладные расходы			44846,25
		Всего сметная прибыль			22557,81
		Итого СМР			385802,50
		Всего оборудование			0
		Сметная стоимость в текущих ценах			385802,50
		Справочно			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			125,53
		затраты труда машинистов			6,31
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)		22 %	59713,22
		Итого без НДС			445515,72
		Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)		1	445516
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		5 %	22275,80
		ИТОГО			467791,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил:

Проверил:
