



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

МБОУ СОШ с УИОП № 52 г. Кирова

(наименование стройки)

МБОУ СОШ с УИОП № 52 г. Кирова

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 96

Ремонт электропроводки помещения музея

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2026

Сметная стоимость 64400 руб.

в том числе:

строительных работ 172.41 руб.

монтажных работ 59505.95 руб.

оборудования 4721.64 руб.

прочих затрат 0 руб.

Средства на оплату труда рабочих 9993.46 руб.

Средства на оплату труда машинистов 142.01 руб.

Нормативные затраты труда рабочих 27 чел. час.

Нормативные затраты труда машинистов 0 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Демонтаж

1	ГЭСНр-67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0.04	1	0.04					
---	--------------------	---------------------------------	--------	------	---	------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.2336					72.15
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	1	0.2336			308.87	1	72.15
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									0
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>72.15</b>
		ФОТ									72.15
	812/пр_2020_прил._т._п. 101_гр.3	НР (101 Электромонтажные работы)	%	91	1	91					65.66
	774/пр_2020_прил._т._п. 101_гр.3	СП (101 Электромонтажные работы)	%	48	1	48					34.63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 311.00</b>		<b>172.44</b>

**Монтаж**

**Электроцит**

2	ГЭСНм-08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Кдопм=2	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы :									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.06					805.56
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.06	1	2.06			391.05	1	805.56
		2 ЭМ									251.37
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.31					125.53
	ФСБЦ 91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0.19	1	0.19	10.23	1.42	14.53		2.76
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.06	1	0.06			1720.87		103.25
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.06	1	0.06			510.07	1	30.6
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1	0.06			680.62		40.84
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.06	1	0.06			379.72	1	22.78
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.61	1	0.61			38.65		23.58
	ФСБЦ 91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0.19	1	0.19			425.98		80.94
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.19	1	0.19			379.72	1	72.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4М									37.16
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.02	79.88	1.84	146.98		2.94
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.1	1	0.1	155.63	0.94	146.29		14.63
	ФСБЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	1	0.1	174.93	1.12	195.92		19.59
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1219.62</b>
2.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					16.11
		ФОТ									931.09
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					903.16
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					474.86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 613.75</b>		<b>2613.75</b>
3	ТЦ_20.4.04.02_43_43454 62758_17.03.2026_01	Бокс 8мод навесной белый дымчатая дверь IP40 FRAME DKC	ШТ	1	1	1			1195.55	1	1195.55
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 195.55</b>		<b>1195.55</b>
4	ГЭСНм-10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Кдопм=2	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2					674.42
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2	1	2			337.21	1	674.42
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>674.42</b>
4.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					13.49
		ФОТ									674.42
	812/пр_2020_прил._т._п. 51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					606.98
	774/пр_2020_прил._т._п. 51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					310.23
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 605.12</b>		<b>1605.12</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ТЦ 62.1.04.03 78 78422 24734_17.03.2026_01	Реле контроля напряжения CP-721 (CP-721-32A) EA04.009.003 Евроавтоматика ФиФ (5040959)	ШТ	1	1	1			2894.72	1	2894.72
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 894.72</b>		<b>2894.72</b>
6	ГЭСНм-08-03-575-01	Прибор или аппарат Кдопм=2	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.12					1611.13
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.03	1	4.12			391.05	1	1611.13
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									15.67
	ФСБЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	1	0.08	174.93	1.12	195.92		15.67
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1626.8</b>
6.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					32.22
		ФОТ									1611.13
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1562.8
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					821.68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 010.87</b>		<b>4043.5</b>
7	62.1.01.09-1245 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 6 кА, характеристика С	шт	1	1	1	165.29	1.16	191.74	1	191.74
		<b>Всего по позиции</b>							<b>191.74</b>		<b>191.74</b>
8	62.1.01.09-1243 1 кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 6 кА, характеристика С	шт	3	1	3	160.83	1.16	186.56	1	559.68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>186.56</b>		<b>559.68</b>

**Кабель-канал**

9	ГЭСНм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кдопм=2	100 м	0.55	1	0.55					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8.9595					3364.02
	ФСБЦ ТЗ-1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	1	8.9595			375.47	1	3364.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									0.33
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0055					1.85
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0055	37.32	1.63	60.83		0.33
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0055			337.21	1	1.85
		4 М									131.25
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.5664	1	3.61152			8.21		29.65
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.2	1	0.11	261.09	1.22	318.53		35.04
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.001	1	0.00055	99190.96	1.22	121012.97		66.56
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>3497.45</b>
9.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					67.28
		ФОТ									3365.87
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					3264.89
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					1716.59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 538.56</b>		<b>8546.21</b>
10	20.2.05.04-0059 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40x16 мм	100 м	0.45	1	0.45	6178.85	1.38	8526.81	1	3837.06
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 526.80</b>		<b>3837.06</b>
11	20.2.05.04-0055 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25x16 мм	100 м	0.1	1	0.1	3891.19	1.38	5369.84	1	536.98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 369.80</b>		<b>536.98</b>

**Кабели**

12	ГЭСНм-08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> Кдопм=2 Объем: 20 + 111	100 м	1.31	1	1.31					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.6942					1371.32
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	1	3.6942			371.21	1	1371.32
		2 ЭМ									31.46
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0262					11.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0131			1720.87		22.54
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0131			510.07	1	6.68
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0131			680.62		8.92
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0131			379.72	1	4.97
		4М									139.43
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.0655	79.88	1.84	146.98		9.63
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	17.4623	5.87	0.88	5.17		90.28
	ФСБЦ 01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.5	1	0.655	37.71	1.6	60.34		39.52
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1553.86</b>
12.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					27.43
		ФОТ									1382.97
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1341.48
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					705.31
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 769.53</b>		<b>3628.08</b>
13	ТЦ 21.1.06.09 78 78422 24734_17.03.2026_01	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 ок(N, PE)-0.66 Кабэкс Объем: 20 * 1.02	М	20.4	1	20.4			193.29	1	3943.12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>193.29</b>		<b>3943.12</b>
14	ТЦ 21.1.06.09 78 78422 24734_17.03.2026_01	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 (N,PE)-0.660 однопроволочный Конкорд (5273936) Объем: 111 * 1.02	М	113.22	1	113.22			141.5	1	16020.63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>141.50</b>		<b>16020.63</b>

**Электроустановочные изделия**

15	ГЭСНм-08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке Кдопм=2	100 шт	0.09	1	0.09					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.1104					1216.32
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34.56	1	3.1104			391.05	1	1216.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									5.88
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0045					2.06
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1	0.0027			1720.87		4.65
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.03	1	0.0027			510.07	1	1.38
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.0018			680.62		1.23
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.0018			379.72	1	0.68
		4 М									17.45
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.132	1	0.19188				8.21	1.58
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9.17	1	0.8253	5.87	0.88		5.17	4.27
	ФСБЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1.02	1	0.0918	41.71	1.22		50.89	4.67
	ФСБЦ 01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0.00016	1	0.000014	214135.65	1.22		261245.49	3.66
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.0003	1	0.000027	99190.96	1.22		121012.97	3.27
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1241.71</b>
15.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					24.33
		ФОТ									1218.38
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1181.83
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					621.37
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34 102.67</b>		<b>3069.24</b>
16	20.4.03.05-1047 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	5	1	5	129.27	0.91		117.64	588.2
		<b>Всего по позиции</b>							<b>117.64</b>		<b>588.2</b>
17	20.4.03.05-1051 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	3	1	3	280.2	0.91		254.98	764.94
		<b>Всего по позиции</b>							<b>254.98</b>		<b>764.94</b>
18	20.4.03.05-1053 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	401.29	0.91		365.17	365.17
		<b>Всего по позиции</b>							<b>365.17</b>		<b>365.17</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ГЭСНм-08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке Кдопм=2	100 шт	0.01	1	0.01					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.316					123.57
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.6	1	0.316			391.05	1	123.57
	2	ЭМ									0.66
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0005					0.23
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1	0.0003			1720.87		0.52
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.03	1	0.0003			510.07	1	0.15
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.0002			680.62		0.14
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.0002			379.72	1	0.08
	4	М									2.05
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.132	1	0.02132			8.21		0.18
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9.17	1	0.0917	5.87	0.88	5.17		0.47
	ФСБЦ 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1.02	1	0.0102	41.71	1.22	50.89		0.52
	ФСБЦ 01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0.00016	1	0.000002	214135.65	1.22	261245.49		0.52
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.0003	1	0.000003	99190.96	1.22	121012.97		0.36
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>126.51</b>
19.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					2.47
		ФОТ									123.8
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					120.09
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					63.14
		<b>Всего по позиции</b>							<b>31 221.00</b>		<b>312.21</b>
20	20.4.01.01-0043 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051	10 шт	0.1	1	0.1	532.04	1.46	776.78	1	77.68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>776.80</b>		<b>77.68</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ГЭСНм-08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Кдопм=2	100 шт	0.01	1	0.01					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.2624					102.61
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	26.24	1	0.2624			391.05	1	102.61
	2	ЭМ									0.66
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0005					0.23
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1	0.0003			1720.87		0.52
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.03	1	0.0003			510.07	1	0.15
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.0002			680.62		0.14
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.0002			379.72	1	0.08
	4	М									5.34
	ФСБЦ 03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.00315	1	0.000032	4338.27	1.39	6030.2		0.19
	ФСБЦ 20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0.102	1	0.00102	3658.94	1.38	5049.34		5.15
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>108.84</b>
21.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					2.05
		ФОТ									102.84
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					99.75
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					52.45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26 309.00</b>		<b>263.09</b>
22	20.4.01.02-1026 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	33.02	1.46	48.21	1	48.21
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48.21</b>		<b>48.21</b>
23	ГЭСНм-08-02-427-01	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами Кдопм=2	100 шт	0.05	1	0.05					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.579					195.2
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.03	1	0.0015			308.87	1	0.46
	ФСБЦ ТЗ-2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11.55	1	0.5775			337.21	1	194.74
	2	ЭМ									0.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.001					0.38
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.001			680.62		0.68
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.001			379.72	1	0.38
		4 М									16
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.05	1	0.3025			8.21		2.48
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.101	1	0.00505	261.09	1.22	318.53		1.61
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.00142	1	0.000071	99190.96	1.22	121012.97		8.59
	ФСБЦ 01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1	1	0.05	53.58	1.24	66.44		3.32
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>212.26</b>
23.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					3.9
		ФОТ									195.58
	812/пр_2020_прил. т. п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					189.71
	774/пр_2020_прил. т. п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					99.75
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 112.40</b>		<b>505.62</b>
24	20.5.02.06-0001 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80x80x40 мм	10 шт	0.5	1	0.5	351.98	0.91	320.3	1	160.15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>320.30</b>		<b>160.15</b>

**Подключение к питающей линии**

25	ГЭСНм-08-03-574-01	Отключение/Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (отключение этажного щита) Кресс=0,3 Кмз=0 Кдопм=2	100 шт	0.03	1	0.03					
	571/пр_2022_п.84_т.3 ст р.4_стб.3	Козп=0,3; Кэм=0,3; Кзтм=0,3; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.13905					54.38
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	15.45	0.3	0.13905			391.05	1	54.38
		2 ЭМ									0.21
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00018					0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	0.3	0.00009			1720.87		0.15
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	0.3	0.00009			510.07	1	0.05
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.3	0.00009			680.62		0.06
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	0.3	0.00009			379.72	1	0.03
		4М									0
	ФСБЦ 25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели маркировочные А671	100 шт	1.02			655.9	0.95	623.11		0
	ФСБЦ 01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.1			150.04	1.51	226.56		0
	ФСБЦ 10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0.08			931.11	1.61	1499.09		0
	ФСБЦ 14.4.03.17-0101	Лак КФ-965	т	0.0001			308849.7	1.21	373708.14		0
	ФСБЦ 01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0.02			187.38	0.88	164.89		0
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	16.67			5.87	0.88	5.17		0
	ФСБЦ 01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1			37.71	1.6	60.34		0
	ФСБЦ 01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0.01			395.65	1.58	625.13		0
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>54.67</b>
		ФОТ									54.46
	812/пр_2020_прил_т.п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					52.83
	774/пр_2020_прил_т.п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					27.77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 509.00</b>		<b>135.27</b>
<b>26</b>	<b>ГЭСНм-08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат Кдопм=2</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.03					402.78
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.03	1	1.03			391.05	1	402.78
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4М									3.92
	ФСБЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	1	0.02	174.93	1.12	195.92		3.92
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>406.7</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					8.06
		ФОТ									402.78
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					390.7
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					205.42
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 010.88</b>		<b>1010.88</b>
27	62.1.01.09-1246 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Выключатель автоматический 1Р, 32 А, 6 кА, характеристика С	шт	1	1	1	193.79	1.16	224.8	1	224.8
		<b>Всего по позиции</b>							<b>224.80</b>		<b>224.8</b>

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									42400,96
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									9993,46
		эксплуатация машин и механизмов									291,25
		оплата труда машинистов (ОТм)									142,01
		материальные ресурсы									28103,30
		перевозка									0
		Всего ФОТ									10135,47
		Всего накладные расходы									9779,88
		Всего сметная прибыль									5133,20
		Итого СМР									53443,10
		Всего оборудование									3870,94
		Сметная стоимость в текущих ценах									57314,04
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1195,55
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									2894,72
		затраты труда рабочих									26,50
		затраты труда машинистов									0,35
		Итого без НДС									57314,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Компенсация НДС при УСН (мат+маш+об)									22 %	7098,41
		ИТОГО										64412,45
		Итого с понижающим к-том									0,9998066	64400

Составил:

*[Signature]*  
/А.А. Пидько/

Проверил:

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ИТО  
ИВАНОВА Е.В.

*[Signature]*  
Иванова Е.В.

