

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Университета ФСИН России

генерал-майор внутренней службы



А.А. Вотинов

" " 2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Выполнение работ

по капитальному ремонту отмостки здания "Производственного корпуса (Литера И)"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы отмостка 1					
1	Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте: свыше 5 м2 (прим.)	м2	5,04	ГЭСНр63-03-007-03	
2	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм	м	8,4	ГЭСН31-01-065-02	
3	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к норме 31-01-065-02	м	8,4	ГЭСН31-01-065-04	+50 мм (общая глубина 100мм)
4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	м3	0,84	ГЭСНр69-01-019-05	
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	3,26	ГЭСН01-02-057-02	
Вывоз мусора					
6	Затаривание строительного мусора в мешки	т	6,896	ГЭСНр69-01-015-01	
7	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	9,416	47-1	
8	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км	1т груза	9,416	01-20-1-01-0008	
Раздел 2. Гидроизоляционные работы по фундаменту отмостка 1					
9	Обеспыливание поверхности	м2	5,04	ГЭСН13-06-004-01	
10	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	5,04	ГЭСНр62-04-005-01	
11	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	м2	5,04	ГЭСНр61-04-006-01	
11.1	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 5х5 мм, поверхностная плотность 145 г/м2	м2	5,59944	ФСБЦ-01.8.01.06-0008	
12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	5,04	ГЭСН08-01-003-07	

1	2	3	4	5	6
12.1	Праймер битумный для подготовки поверхности из бетона, цемента и металла перед нанесением гидроизоляционных материалов, расход 0,20-0,28 кг/м2	кг	0,8064	ФСБЦ-01.2.03.05-0026	
12.2	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	12,096	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	
Раздел 3. Устройство разделительного и подстилающих слоёв отмостка 1					
13	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	10,92	ГЭСН27-04-016-04	
13.1	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	10,92	ФСБЦ-01.7.12.05-0167	
14	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,84	ГЭСН08-01-002-01	
14.1	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,924	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	
15	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,84	ГЭСН08-01-002-02	
15.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,966	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	
15.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,966	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	
Раздел 4. Устройство бетонной отмостки отмостка 1					
16	Армирование стяжек сетками сварными	м2	9	ГЭСН11-01-060-01	
16.1	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	9,09	ФСБЦ-08.1.02.17-0083	
16.2	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 25 мм	шт	45,8046	ФСБЦ-11.3.03.15-1036	
17	Устройство подливки толщиной 20 мм	м2	9	ГЭСН06-03-002-01	
17.1	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01	м2	9	ГЭСН06-03-002-02	+ 130 мм (общая толщина плиты 150мм)
17.2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3	1,377	ФСБЦ-04.1.02.05-0144	
18	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	м	3	ГЭСН46-08-022-03	
18.1	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 20 мм	м	3,054	ФСБЦ-01.7.07.26-0053	
18.2	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг	2,34	ФСБЦ-14.5.01.06-0014	
Раздел 5. Демонтажные работы отмостка 2					
19	Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте: свыше 5 м2 (прим.)	м2	2,88	ГЭСНр63-03-007-03	

1	2	3	4	5	6
20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	3,42	ГЭСН01-02-057-02	
Вывоз мусора					
21	Затаривание строительного мусора в мешки	т	5,472	ГЭСНр69-01-015-01	
22	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	6,912	47-1	
23	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км	1т груза	6,912	01-20-1-01-0008	
Раздел 6. Гидроизоляционные работы по фундаменту отмостка 2					
24	Обеспыливание поверхности	м2	2,88	ГЭСН13-06-004-01	
25	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	2,88	ГЭСНр62-04-005-01	
26	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	м2	2,88	ГЭСНр61-04-006-01	
26.1	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 5х5 мм, поверхностная плотность 145 г/м2	м2	3,19968	ФСБЦ-01.8.01.06-0008	
27	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,88	ГЭСН08-01-003-07	
27.1	Праймер битумный для подготовки поверхности из бетона, цемента и металла перед нанесением гидроизоляционных материалов, расход 0,20-0,28 кг/м2	кг	0,4608	ФСБЦ-01.2.03.05-0026	
27.2	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	6,912	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	
Раздел 7. Устройство разделительного и подстилающих слоёв отмостка 2					
28	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	6,24	ГЭСН27-04-016-04	
28.1	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	6,24	ФСБЦ-01.7.12.05-0167	
29	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,48	ГЭСН08-01-002-01	
29.1	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,528	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	
30	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,48	ГЭСН08-01-002-02	
30.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,552	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	
30.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,552	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	
Раздел 8. Устройство бетонной отмостки отмостка 2					
31	Армирование стяжек сетками сварными	м2	5,1	ГЭСН11-01-060-01	
31.1	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	5,151	ФСБЦ-08.1.02.17-0083	

1	2	3	4	5	6
31.2	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма ступльчик, толщина защитного слоя бетона 25 мм	шт	25,95594	ФСБЦ-11.3.03.15-1036	
32	Устройство подливки толщиной 20 мм	м2	5,1	ГЭСН06-03-002-01	
32.1	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01	м2	5,1	ГЭСН06-03-002-02	+ 130 мм (общая толщина плиты 150мм)
32.2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3	0,7803	ФСБЦ-04.1.02.05-0144	
33	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	м	3	ГЭСН46-08-022-03	
33.1	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 20 мм	м	3,054	ФСБЦ-01.7.07.26-0053	
33.2	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг	2,34	ФСБЦ-14.5.01.06-0014	
Раздел 9. Демонтажные работы отмостка 3					
34	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	4,825	ГЭСН01-02-057-02	
вывоз мусора					
35	Затаривание строительного мусора в мешки	т	7,72	ГЭСНр69-01-015-01	
36	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	7,72	47-1	
37	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км	1т груза	7,72	01-20-1-01-0008	
Раздел 10. Гидроизоляционные работы по фундаменту отмостка 3					
38	Обеспыливание поверхности	м2	5,7	ГЭСН13-06-004-01	
39	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	м2	5,7	ГЭСНр62-04-005-01	
40	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	м2	5,7	ГЭСНр61-04-006-01	
40.1	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 5х5 мм, поверхностная плотность 145 г/м2	м2	6,3327	ФСБЦ-01.8.01.06-0008	
41	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	5,7	ГЭСН08-01-003-07	
41.1	Праймер битумный для подготовки поверхности из бетона, цемента и металла перед нанесением гидроизоляционных материалов, расход 0,20-0,28 кг/м2	кг	0,912	ФСБЦ-01.2.03.05-0026	

1	2	3	4	5	6
41.2	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	13,68	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	
Раздел 11. Устройство разделительного и подстилающих слоёв отмостка 3					
42	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	12,35	ГЭСН27-04-016-04	
42.1	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	12,35	ФСБЦ-01.7.12.05-0167	
43	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,95	ГЭСН08-01-002-01	
43.1	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	1,045	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	
44	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,95	ГЭСН08-01-002-02	
44.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	1,0925	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	
44.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,0925	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	
Раздел 12. Устройство бетонной отмостки отмостка 3					
45	Армирование стяжек сетками сварными	м2	10,2	ГЭСН11-01-060-01	
45.1	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	10,302	ФСБЦ-08.1.02.17-0083	
45.2	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 25 мм	шт	51,91188	ФСБЦ-11.3.03.15-1036	
46	Устройство подливки толщиной 20 мм	м2	10,2	ГЭСН06-03-002-01	
46.1	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01	м2	10,2	ГЭСН06-03-002-02	+ 130 мм (общая толщина плиты 150мм)
46.2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3	1,5606	ФСБЦ-04.1.02.05-0144	
47	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	м	3	ГЭСН46-08-022-03	
47.1	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 20 мм	м	3,054	ФСБЦ-01.7.07.26-0053	
47.2	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг	2,34	ФСБЦ-14.5.01.06-0014	

Составил: старший инженер ОКСиР _____ А.В. Никитина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Заместитель начальника Университета ФСИН России по научной работе _____ Н.Н. Кутаков
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Техническое задание

Предмет контракта	Кол-во	Ед. изм.	Наименование характеристик товара	Наименование показателя характеристик товара, единица измерения
Выполнение работ по капитальному ремонту отмостки здания "Производственного корпуса (Литера И)"	1	Шт.	Демонтажные работы (отмостка 1,2,3)	Объем и виды в соответствии с ведомостью работ, ЛСР (приложение № 2,3 к Государственному контракту)
			Гидроизоляционные работы по фундаменту (отмостка 1,2,3)	Объем и виды в соответствии с ведомостью работ, ЛСР (приложение № 2,3 к Государственному контракту)
			Устройство разделительного и подстилающих слоев (отмостка 1,2,3)	Объем и виды в соответствии с ведомостью работ, ЛСР (приложение № 2,3 к Государственному контракту)
			Устройство бетонной отмостки (отмостка 1,2,3)	Объем и виды в соответствии с ведомостью работ, ЛСР (приложение № 2,3 к Государственному контракту)

1. Общие положения.**1. Выполнение работ по капитальному ремонту отмостки здания "Производственного корпуса (Литера И)"**

1.1. Необходимо выполнить разборку бетонных покрытий, грунта. Произвести устройство основания из песчано-щебёночной смеси с гидроизоляцией. Устройство бетонной отмостки с армированием с герметизацией примыкания.

1.2. Количество и виды выполняемых работ: в соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объёмов работ.

1.3. Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы с подъемом и разноской к месту работ, демонтажно-монтажные работы, отделочные работы, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи.

1.4. **Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Сапёрная, д.34 (Литера И)**

1.5. **Сроки выполнения работ: не позднее 25 рабочих дней со дня подписания контракта.**

1.6. Подрядная организация в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Контракта разрабатывает и представляет Заказчику на согласование график производства работ, приказ о назначении ответственного производителя работ из числа ИТР подрядчика и список работников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, должен предоставить разрешение на работу. За несвоевременное предоставление списка работников Заказчик имеет право взыскать штраф в соответствии с п. 8.5. Контракта.

1.7. Время проведения работ с 9-00 до 17-00 – 5 дней в неделю, производство работ в выходные и праздничные дни согласовывается с Заказчиком. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и обучающихся Заказчика. Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Подрядчик после заключения Контракта, должен представить Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней

1.8. Работы должны выполняться собственными силами Подрядчика или с привлечением субподрядной организации, под руководством представителя Подрядчика из числа ИТР; работы должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими стаж работы по специальности; специализированные работы должны выполняться аттестованными работниками, имеющими соответствующие удостоверения; представитель Подрядчика на время действия Контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ 12.2.013 0-91 ССБТ; рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, средствами индивидуальной защиты; подрядная организация должна нести полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности. Подрядчик должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по Контракту.

1.9. При проведении работ Подрядчик обязан ежедневно вносить сведения о ходе выполнения работ в общий журнал работ по типовой форме № КС-6. Предоставлять по требованию Заказчика общий журнал работ на проверку. В случае не предоставления общего журнала работ, заказчик имеет право взыскать штраф в соответствии с п. 8.5. Контракта.

1.10. Подрядчик обязан принять меры по уменьшению уровня шума при проведении работ. При соответствующих претензиях Заказчика. Подрядчик должен прекратить работы, вызывающие шум и согласовать с Заказчиком возможное время проведения работ.

1.11. Пропуск на внос (вынос) материалов, оборудования, инструмента и других материальных ценностей оформляется в администрации Заказчика в обязательном порядке, для составления заявки на пропуск материальных ценностей Подрядчику необходимо предоставлять списки материальных ценностей Заказчику.

1.12. Разгрузка производится в специально отведённых местах.

1.13. Уборка объекта и вынос мусора производится ежедневно. Вывоз строительного мусора с территории Заказчика осуществляется в специальных контейнерах. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключая загрязнение и повреждение объекта.

1.14. Проживание сотрудников Подрядчика на территории категорически запрещено, общежитие и бытовые помещения Заказчиком не предоставляется.

1.15. Сотрудники Подрядчика обязаны находиться на территории Заказчика в чистой спецодежде.

1.16. Для исполнения требований настоящего Технического задания и приложений к нему Подрядчик должен выполнить работы в необходимом объеме по всем разделам,

включенным в ведомость объемов работ или непосредственно вытекающим из требований Технического задания Заказчика, в полном соответствии с действующей нормативной документацией, календарным планом производства работ. В случае, если Подрядчик планирует поручить исполнение отдельных видов работ по данному Контракту субподрядным организациям, он несет за их действия полную ответственность.

1.17. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ должна производиться ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.

1.18. Транспортировка строительных материалов, изделий и оборудования к месту выполнения работ, их разгрузка и складирование осуществляется Подрядчиком.

1.19. Места расположения контейнеров-накопителей под мусор согласовываются с Заказчиком.

2. Требования, которым должны соответствовать выполняемые работы.

2.1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

2.3. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009

2.4. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

2.5. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009 г.;

2.6. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

2.7. СНИП №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);

2.8. СНИП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123);

2.9. СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)»» (утв. Приказом Минрегиона России от 24.12.2019 г. № 861/пр);

2.10. Материалы, оборудование, применяемые в процессе капитального ремонта согласовать с Государственным заказчиком.

2.11. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

2.12. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3. Порядок осуществления приема выполненных работ

3.1 При завершении всей работы в целом, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;
- Акт освидетельствования скрытых работ;
- Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование;
- Фотофиксация хода выполнения работ, скрытых работ.

Документы предоставлять в виде папки с брошюрованными файлами в 1 экз. и на электронном носителе в 1 экз., фотофиксация предоставляется в электронном виде на USB-флеш-накопителе.

3.2 Подрядчик извещает Заказчика о готовности работ и скрытых работ за 3 (три) календарных дня до приемки. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Готовность подтверждается актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее. Подрядчик обязан представить заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов: счета-фактуры, платежные поручения, паспорта, сертификаты и иные документы.

3.3. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. При приемке объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества выполненных работ. Обнаруженные при осмотре дефекты Подрядчик устраняет до сдачи объекта в эксплуатацию, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. Приемка выполненных работ оформляется Актом выполненных работ.

3.4. На основании Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" Исполнитель предоставляет отчетную документацию, подписанную со своей стороны: акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 с приложением журнала учёта выполненных работ (форма КС-6) согласованных с заказчиком, на основании которых происходит оплата выполненных работ.

Старший инженер ОКСиР



А.В. Никитина