

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Кировская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СОГЛАСОВАНО

 " " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУДО РДШ

 " " _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-01

Текущий ремонт концертного зала в МБУДО Радужнинская детская школа искусств по адресу г. Киров, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, д. 20.
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____ Ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ Ведомость объёмов работ _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 4 кв. 2025

Сметная стоимость _____ 374288.53 руб.

в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	62343.05 руб.
строительных работ	364038.59 руб.		Средства на оплату труда машинистов	865.14 руб.
монтажных работ	10249.94 руб.		Нормативные затраты труда рабочих	174 чел. час.
оборудования	0 руб.		Нормативные затраты труда машинистов	2 чел. час.
прочих затрат	0 руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Полы											
1	ГЭСНр-57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.3498	1	0.3498					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.318746					402.3
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1	1.318746			305.06	1	402.3
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.11		0.038478					
		Итого прямые затраты									402.3
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.038478	1	0.038478					
		ФОТ									402.3
	812/пр_2020_прил._т._п. 9Т_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					358.05
	774/пр_2020_прил._т._п. 9Т_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					197.13
		Всего по позиции							2 737.22		957.48
2	ГЭСНр-57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (2 слоя) Объем: 44.07 * 2	100 м2	0.8814	1	0.8814					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10.039146					3062.54
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	1	10.039146			305.06	1	3062.54
	2	ЭМ									6.84
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.114582					38.16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1	0.114582	37.32	1.6	59.71		6.84
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1	0.114582			333.05	1	38.16
	4	М									0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.47		0.414258					
		Итого прямые затраты									3107.54
2.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.414258	1	0.414258					
		ФОТ									3100.7
	812/пр_2020_прил._т._п. 9Т_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					2759.62
	774/пр_2020_прил._т._п. 9Т_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					1519.34
		Всего по позиции							8 380.42		7386.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу									
		Прямые затраты									3509,84
		оплата труда									3464,84
		эксплуатация машин									6,84
		оплата труда машинистов									38,16
		материальные ресурсы									0
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									3503
		Итого накладные расходы									3117,67
		Итого сметная прибыль									1716,47
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									8343,98
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									11,36
		затраты труда машинистов									0,11

Стены

3	ГЭСНр-63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0.8058	1	0.8058					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8.38032					2556.5
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.4	1	8.38032		305.06	1		2556.5
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.03		0.024174					
		Итого прямые затраты									2556.5
3.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.024174	1	0.024174					
		ФОТ									2556.5
	812/пр_2020_прил._т._п. 97_гр.3	НР (097 Стеклольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1	90					2300.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил. т.п. 97_гр.3	СП (097 Стеклольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1	45					1150.43
		Всего по позиции							7 455.67		6007.78

		Итого по разделу									
		Прямые затраты									2556,50
		оплата труда									2556,50
		эксплуатация машин									0
		оплата труда машинистов									0
		материальные ресурсы									0
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									2556,50
		Итого накладные расходы									2300,85
		Итого сметная прибыль									1150,43
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									6007,78
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									8,38
		затраты труда машинистов									0

Двери

4	ГЭСНр-56-01-010-01	Снятие дверных полотен Объем: 2.1 * 0.8 * 3	100 м2	0.0504	1	0.0504					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.828512					568.05
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1	1.828512			310.66	1	568.05
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.18		0.059472					
		Итого прямые затраты									568.05
4.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.059472	1	0.059472					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									568.05
	812/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					511.25
	774/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					266.98
		Всего по позиции							26 711.90		1346.28
5	ГЭСНр-56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.03	1	0.03					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.379					1686.05
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1	5.379			313.45	1	1686.05
	2	ЭМ									22.29
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	1	0.1191	115.43	1.57	181.23		21.58
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93	1	0.2379			2.98		0.71
	4	М									0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	10.5		0.315					
		Итого прямые затраты									1708.34
5.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.315	1	0.315					
		ФОТ									1686.05
	812/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					1517.45
	774/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					792.44
		Всего по позиции							133 941.00		4018.23

		Итого по разделу									
		Прямые затраты									2276,39
		оплата труда									2254,10
		эксплуатация машин									22,29
		оплата труда машинистов									0
		материальные ресурсы									0
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									2254,10
		Итого накладные расходы									2028,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль									1059,42
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									5364,51
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									7,21
		затраты труда машинистов									0

		Итого по разделу									
		Прямые затраты									8342,73
		оплата труда									8275,44
		эксплуатация машин									29,13
		оплата труда машинистов									38,16
		материальные ресурсы									0
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									8313,60
		Итого накладные расходы									7447,22
		Итого сметная прибыль									3926,32
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									19716,27
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									26,95
		затраты труда машинистов									0,11

Монтаж

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСН-15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0.4407	1	0.4407					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.626183					582.55
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3.69	1	1.626183			358.23	1	582.55
	2	ЭМ									19.93
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.022035					8.08
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	1	0.004407	30.61	1.6	48.98		0.22
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.004407			333.05	1	1.47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1	0.017628			675.4		11.91
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1	0.017628			375.03	1	6.61
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2.82	1	1.242774	4.52	1.39	6.28		7.8
	4	М									38.48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	1	0.004407			35.05		0.15
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1	1	0.4407	56.11	1.55	86.97		38.33
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13.8		6.08166					
		Итого прямые затраты									649.04
6.1	14.4.01.02-0012 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6.08166	1	6.08166	68.29	1.87	127.7		776.63
		ФОТ									590.63
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					590.63
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					289.41
		Всего по позиции							5 231.93		2305.71
7	ГЭСН-11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.4407	1	0.4407					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15.68892					4873.92
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35.6	1	15.68892			310.66	1	4873.92
	2	ЭМ									81.08
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.559689					186.4
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	1	0.559689	37.32	1.6	59.71		33.42
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.27	1	0.559689			333.05	1	186.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7.82	1	3.446274	8.54	1.62	13.83		47.66
	4М										54.06
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1	1.54245			35.05		54.06
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2.04		0.899028					
		Итого прямые затраты									5195.46
7.1	04.3.01.09-0015 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.899028	1	0.899028	3948.62	1.69	6673.17		5999.37
		ФОТ									5060.32
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	1	112					5667.56
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	1	65					3289.21
		Всего по позиции							45 726.34		20151.6
8	ГЭСН-11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(до 30 мм) Объем: (30 - 20) : 5 * 44.07	100 м2	0.8814	1	0.8814					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.387816					120.48
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0.44	1	0.387816			310.66	1	120.48
	2	ЭМ									35.43
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.185094					61.65
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1	0.185094	37.32	1.6	59.71		11.05
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1	0.185094			333.05	1	61.65
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	1	1.7628	8.54	1.62	13.83		24.38
	4М										0
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.51		0.449514					
		Итого прямые затраты									217.56
8.1	04.3.01.09-0015 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.449514	1	0.449514	3948.62	1.69	6673.17		2999.68
		ФОТ									182.13
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	1	112					203.99
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	1	65					118.38
		Всего по позиции							4 015.90		3539.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭСН-11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0.4407	1	0.4407					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16.83474					5465.4
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	38.2	1	16.83474			324.65	1	5465.4
	2	ЭМ									158.03
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.374595					134.01
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	1	0.154245	37.32	1.6	59.71		9.21
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1	0.154245			333.05	1	51.37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5	1	0.22035			675.4		148.82
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.5	1	0.22035			375.03	1	82.64
	4	М									19.16
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.22035	56.11	1.55	86.97		19.16
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		22.035					
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		44.9514					
		Итого прямые затраты									5776.6
9.1	14.1.02.04-0002 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Клей контактный однокомпонентный на основе нитрильной резины и синтетических смол для приклейки кровельных ПВХ мембран	л	22.035	1	22.035	512.26	1.57	804.25		17721.65
9.2	01.6.03.04-0092 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2	м2	44.9514	1	44.9514	702.84	1.2	843.41		37912.46
		ФОТ									5599.41
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	1	112					6271.34
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	1	65					3639.62
		Всего по позиции							161 837.24		71321.67
10	ГЭСН-11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0.3151	1	0.3151					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.105505					2366.49
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	22.55	1	7.105505			333.05	1	2366.49
	2	ЭМ									21.28
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.03151					11.82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1	0.03151			675.4		21.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.1	1	0.03151			375.03	1	11.82
	4М										503.33
	11.3.03.08-0004	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	10.5	1	3.30855	108.36	1.4	151.7		501.91
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.581	1	0.1830731			7.73		1.42
	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	м2	102.5		32.29775					
		Итого прямые затраты									2902.92
10.1	11.2.03.02-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм	м2	32.29775	1	32.29775	793.78	1.4	1111.29		35892.17
		ФОТ									2378.31
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	1	112					2663.71
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	1	65					1545.9
		Всего по позиции							136 479.53		43004.7
11	ГЭСН-11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0.3498	1	0.3498					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.336664					837.06
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1	2.336664			358.23	1	837.06
	2	ЭМ									7.19
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.012243					4.52
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	1	0.001749	37.32	1.6	59.71		0.1
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.005	1	0.001749			333.05	1	0.58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1	0.010494			675.4		7.09
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1	0.010494			375.03	1	3.94
	4М										526.08
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.16	1	0.055968	1815.16	1.08	1960.37		109.72
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.4	1	0.13992	1448.4	1.08	1564.27		218.87
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.14	1	0.048972	1275.12	1.08	1377.13		67.44
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.5408	1	0.8887718			7.73		6.87
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.263	1	0.0919974	174.13	1.26	219.4		20.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2.63	1	0.919974	88.86	1.26	111.96		103
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		35.3298					
		Итого прямые затраты									1374.85
11.1	11.3.03.06-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	35.3298	1	35.3298	29.45	1.08	31.81		1123.84
		ФОТ									841.58
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	1	112					942.57
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	1	65					547.03
		Всего по позиции							11 401.63		3988.29
12	ГЭСН-11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.1222	1	0.1222					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.033408					677.23
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16.64	1	2.033408			333.05	1	677.23
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									98.17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.876	1	0.8402472			7.73		6.5
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6.7	1	0.81874	88.86	1.26	111.96		91.67
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		12.831					
		Итого прямые затраты									775.4
12.1	09.2.03.02-0003 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 2,7 м	шт	4.53	1	4.53	401.4	1.1	441.54		2000.18
		ФОТ									677.23
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	1	112					758.5
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	1	65					440.2
		Всего по позиции							32 522.75		3974.28

		Итого по разделу									
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прямые затраты									121317,81
		оплата труда									14923,13
		эксплуатация машин									322,94
		оплата труда машинистов									406,48
		материальные ресурсы									105665,26
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									15329,61
		Итого накладные расходы									17098,30
		Итого сметная прибыль									9869,75
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									148285,86
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									46,02
		затраты труда машинистов									1,18

Стены

13	ГЭСН-15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0.12	1	0.12					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.8988					1298.5
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.49	1	3.8988			333.05	1	1298.5
	2	ЭМ									5.76
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1116					37.4
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.0024			1640.54		3.94
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1	0.0024			431	1	1.03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1	0.0252	37.32	1.6	59.71		1.5
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1	0.0252			333.05	1	8.39
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.7	1	0.084	2.31	1.67	3.86		0.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.7	1	0.084			333.05	1	27.98
	4М										2.15
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.0612			35.05		2.15
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т								
	14.4.01.21	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									1343.81
13.1	04.3.02.05-0004 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Объем: 8.5 * 12 : 1000	т	0.102	1	0.102	12024.05	1.25	15030.06		1533.07
13.2	14.4.01.02-0012 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем: 0.12 * 12	кг	1.44	1	1.44	68.29	1.87	127.7		183.89
		ФОТ									1335.9
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1335.9
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					654.59
		Всего по позиции							42 093.83		5051.26
14	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.8058	1	0.8058					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.74697					1405.23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1	3.74697			375.03	1	1405.23
	2	ЭМ									5.92
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.016116					5.7
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.008058	37.32	1.6	59.71		0.48
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.008058			333.05	1	2.68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.008058			675.4		5.44
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.008058			375.03	1	3.02
	4М										7.01
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.08058	56.11	1.55	86.97		7.01
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0.0103		0.0082997					
		Итого прямые затраты									1423.86
14.1	14.4.01.02-0012 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем: 0.0082997 * 1000	кг	8.2997	1	8.2997	68.29	1.87	127.7		1059.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1410.93
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1410.93
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					691.36
		Всего по позиции							5 691.26		4586.02
15	ГЭСН-15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.8058	1	0.8058					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8.78322					3257.08
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10.9	1	8.78322			370.83	1	3257.08
	2	ЭМ									16.81
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.032232					11.75
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.008058	37.32	1.6	59.71		0.48
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.008058			333.05	1	2.68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1	0.024174			675.4		16.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1	0.024174			375.03	1	9.07
	4	М									1220.54
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	1	0.0233682	24995.33	1.62	40492.43		946.24
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.44	1	0.354552	531.44	1.4	744.02		263.79
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.15	1	0.12087	56.11	1.55	86.97		10.51
		Итого прямые затраты									4506.18
		ФОТ									3268.83
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					3268.83
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					1601.73
		Всего по позиции							11 636.56		9376.74
16	ГЭСН-15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0.8058	1	0.8058					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61.877382					24937.2
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	76.79	1	61.877382			403.01	1	24937.2
	2	ЭМ									44.02
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.072522					26.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.008058	37.32	1.6	59.71		0.48
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.008058			333.05	1	2.68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08	1	0.064464			675.4		43.54
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.08	1	0.064464			375.03	1	24.18
	4М										93.94
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0.4	1	0.32232	206.62	1.4	289.27		93.24
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.01	1	0.008058	56.11	1.55	86.97		0.7
	14.1.03.02	Клей для стеклообоев	кг	27.5		22.1595					
	14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0.0187		0.0150685					
	01.6.02.02	Стеклообои	м2	105		84.609					
		Итого прямые затраты									25102.02
16.1	14.1.03.02-0201 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Клей для стеклообоев	кг	22.1595	1	22.1595	46.17	1.56	72.03		1596.15
16.2	14.3.02.01-0381 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0.0150685	1	0.0150685	64105.1	1.85	118594.44		1787.04
16.3	01.6.02.02-0003 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 180 г/м2	10 м2	8.4609	1	8.4609	646.26	1.22	788.44		6670.91
		ФОТ									24964.06
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					24964.06
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					12232.39
		Всего по позиции							89 789.74		72352.57
17	ГЭСН-15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0.8058	1	0.8058					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.423842					1584.75
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5.49	1	4.423842			358.23	1	1584.75
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0.015		0.012087					
		Итого прямые затраты									1584.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.1	14.3.02.01-0381 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0.012087	1	0.012087	64105.1	1.85	118594.44		1433.45
		ФОТ									1584.75
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1584.75
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					776.53
		Всего по позиции							6 675.95		5379.48
18	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (откосов) Объем: (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 0.2	100 м2	0.0204	1	0.0204					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.09486					35.58
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1	0.09486			375.03	1	35.58
	2	ЭМ									0.15
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.000408					0.15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.000204	37.32	1.6	59.71		0.01
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.000204			333.05	1	0.07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.000204			675.4		0.14
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.000204			375.03	1	0.08
	4	М									0.18
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.00204	56.11	1.55	86.97		0.18
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0.0103		0.0002101					
		Итого прямые затраты									36.06
18.1	14.4.01.02-0012 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.21012	1	0.21012	68.29	1.87	127.7		26.83
		ФОТ									35.73
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					35.73
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					17.51
		Всего по позиции							5 692.65		116.13
19	ГЭСН-15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Объем: (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 0.2	100 м2	0.0204	1	0.0204					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.6516					1323.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	179	1	3.6516			362.43	1	1323.45
	2	ЭМ									2.51
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.042024					14
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	1	0.042024	37.32	1.6	59.71		2.51
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	2.06	1	0.042024			333.05	1	14
	4	М									514.6
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4.4	1	0.08976	3392.36	1.69	5733.09		514.6
		Итого прямые затраты									1854.56
		ФОТ									1337.45
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1337.45
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					655.35
		Всего по позиции							188 596.08		3847.36
20	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов) Объем: (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 0.2	100 м2	0.0204	1	0.0204					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.888624					303.41
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1	0.888624			341.44	1	303.41
	2	ЭМ									2.09
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.003468					1.29
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1	0.000408	30.61	1.6	48.98		0.02
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1	0.000408			333.05	1	0.14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1	0.00306			675.4		2.07
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1	0.00306			375.03	1	1.15
	4	М									102.28
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.0010404	52790.33	1.62	85520.33		88.98
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.017136	531.44	1.4	744.02		12.75
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.006324	56.11	1.55	86.97		0.55
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0.03		0.000612					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0.02		0.000408					
		Итого прямые затраты									409.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.1	14.3.02.01-0381 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0.000612	1	0.000612	64105.1	1.85	118594.44		72.58
20.2	14.4.01.02-0012 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем: 0.000408 * 1000	кг	0.408	1	0.408	68.29	1.87	127.7		52.1
		ФОТ									304.7
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					304.7
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					149.3
		Всего по позиции							48 419.12		987.75
21	ГЭСНР-65-03-006-01	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0.07	1	0.07					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.2333					1076.85
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46.19	1	3.2333			333.05	1	1076.85
	2	ЭМ									0.04
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0007					0.23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0007	37.32	1.6	59.71		0.04
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0007			333.05	1	0.23
	4	М									20.4
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.05	1	0.0035	4338.27	1.34	5813.28		20.35
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.02	1	0.0014			35.05		0.05
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.07		0.0049					
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	100		7					
		Итого прямые затраты									1097.52
21.1	19.2.03.07-0010 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200x300 мм	шт	7	1	7	93.15	1.13	105.26		736.82
21.2	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0049	1	0.0049					
		ФОТ									1077.08
	812/пр_2020_прил._т._п. 99.2_гр.3	НР (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1	103					1109.39
	774/пр_2020_прил._т._п. 99.2_гр.3	СП (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1	52					560.08
		Всего по позиции							50 054.43		3503.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу									
		Прямые затраты									52510,54
		оплата труда									35222,05
		эксплуатация машин									77,30
		оплата труда машинистов									97,38
		материальные ресурсы									17113,81
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									35319,43
		Итого накладные расходы									35351,74
		Итого сметная прибыль									17338,84
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									105201,12
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									90,59
		затраты труда машинистов									0,27

Двери

22	ГЭСН-10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем: 2.1 * 0.8	100 м2	0.0168	1	0.0168					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.504104					538.82
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	1	1.504104		358.23	1		538.82
	2	ЭМ									231.79
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.219072					106.4
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	1	0.162792		1032.8			168.13
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	9.69	1	0.162792		503.77	1		82.01
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1.52	1	0.025536		1680.01			42.9
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1.52	1	0.025536		503.77	1		12.86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.83	1	0.030744		675.4			20.76
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1.83	1	0.030744		375.03	1		11.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4М									177.7
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0.08	1	0.001344	5764.42	1.49	8588.99		11.54
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0.105	1	0.001764	3878.19	1.69	6554.14		11.56
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32.4	1	0.54432	241.35	1.13	272.73		148.45
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	1	0.0000694	70296.2	1.26	88573.21		6.15
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1.68					
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл								
	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг								
		Итого прямые затраты									1054.71
22.1	11.2.02.01-1106 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	1.68	1	1.68	7263.52	1.14	8280.41		13911.09
22.2	01.7.04.11-0090 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл	1	1	1	465.34	1.41	656.13		656.13
22.3	01.7.04.04-1010 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Замок врезной, тип ЗВ4, усиленной конструкции	компл	1	1	1	701.47	1.16	813.71		813.71
		ФОТ									645.22
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					696.84
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					354.87
		Всего по позиции							1 040 913.69		17487.35
23	ГЭСН-10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0.01	1	0.01					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.2656					98.49
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26.56	1	0.2656			370.83	1	98.49
	2	ЭМ									1.85
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0014					0.64
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.09	1	0.0009			1680.01		1.51
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.09	1	0.0009			503.77	1	0.45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1	0.0005			675.4		0.34
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.05	1	0.0005			375.03	1	0.19
	4М										0.43
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5.5	1	0.055			7.73		0.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									101.41
23.1	01.7.04.01-1010 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	1	1	1	1320.67	1.38	1822.52		1822.52
		ФОТ									99.13
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					107.06
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					54.52
		Всего по позиции							208 551.00		2085.51
24	ГЭСН-10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем: 2.1 * 0.8 * 2	100 м2	0.0336	1	0.0336					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.008208					1077.63
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	1	3.008208			358.23	1	1077.63
	2	ЭМ									463.59
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.438144					212.81
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	1	0.325584			1032.8		336.26
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	9.69	1	0.325584			503.77	1	164.02
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1.52	1	0.051072			1680.01		85.8
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1.52	1	0.051072			503.77	1	25.73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.83	1	0.061488			675.4		41.53
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1.83	1	0.061488			375.03	1	23.06
	4	М									355.4
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0.08	1	0.002688	5764.42	1.49	8588.99		23.09
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0.105	1	0.003528	3878.19	1.69	6554.14		23.12
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32.4	1	1.08864	241.35	1.13	272.73		296.9
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	1	0.0001388	70296.2	1.26	88573.21		12.29
	11.2.02.01	Блоки дверные (материал ранее демонтируемый)	м2	100		3.36					
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл								
	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг								
		Итого прямые затраты									2109.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.1	11.2.02.01-РП01	Блоки дверные (материал ранее демонтируемый)	м2	3.36	1	3.36					
		ФОТ									1290.44
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					1393.68
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					709.74
		Всего по позиции							125 382.44		4212.85

		Итого по разделу									
		Прямые затраты									20469
		оплата труда									1714,94
		эксплуатация машин									697,23
		оплата труда машинистов									319,85
		материальные ресурсы									17736,98
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									2034,79
		Итого накладные расходы									2197,58
		Итого сметная прибыль									1119,13
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									23785,71
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									4,78
		затраты труда машинистов									0,66

Электромонтажные работы

25	ГЭСНр-67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.241					85.32
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24.1	1	0.241			354.04	1	85.32
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20.4.01.02	Выключатели	шт	100		1					
		Итого прямые затраты									85.32
25.1	20.4.01.01-1051 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	70.35	1.46	102.71		102.71
		ФОТ									85.32
	812/пр_2020_прил._т._п. 101_гр.3	НР (101 Электромонтажные работы)	%	91	1	91					77.64
	774/пр_2020_прил._т._п. 101_гр.3	СП (101 Электромонтажные работы)	%	48	1	48					40.95
		Всего по позиции							30 662.00		306.62
26	ГЭСНр-67-01-009-02	Смена: розеток	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.482					170.65
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24.1	1	0.482			354.04	1	170.65
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	20.4.03.06	Розетка штепсельная	шт	100		2					
		Итого прямые затраты									170.65
26.1	20.4.03.05-1101 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Розетка открытого монтажа (колодка), двухместная, с защитными крышками, 16 А, IP44	шт	2	1	2	491.75	0.94	462.25		924.5
		ФОТ									170.65
	812/пр_2020_прил._т._п. 101_гр.3	НР (101 Электромонтажные работы)	%	91	1	91					155.29
	774/пр_2020_прил._т._п. 101_гр.3	СП (101 Электромонтажные работы)	%	48	1	48					81.91
		Всего по позиции							66 617.50		1332.35
27	ГЭСНм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кдопм=2 Объем: 12 + 15	100 м	0.27	1	0.27					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.3983					1631.02
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	1	4.3983			370.83	1	1631.02
	2	ЭМ									0.16
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0027					0.9
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0027	37.32	1.6	59.71		0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0027			333.05	1	0.9
	4М										65.2
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.5664	1	1.772928			7.73		13.7
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.2	1	0.054	261.09	1.26	328.97		17.76
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.001	1	0.00027	99190.96	1.26	124980.61		33.74
		Итого прямые затраты									1697.28
27.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75_а 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					32.62
27.2	20.2.05.04-0053 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 16x16 мм	100 м	0.15	1	0.15	2580.74	1.41	3638.84		545.83
27.3	20.2.05.04-0057 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25x25 мм	100 м	0.12	1	0.12	4995.52	1.41	7043.68		845.24
		ФОТ									1631.92
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1582.96
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					832.28
		Всего по позиции							20 504.48		5536.21
28	ГЭСНм-08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Кдопм=2	100 м	0.15	1	0.15					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.423					155.08
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	1	0.423			366.63	1	155.08
	2	ЭМ									3.53
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.003					1.32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0015			1680.01		2.52
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0015			503.77	1	0.76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0015			675.4		1.01
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0015			375.03	1	0.56
	4М										16.85
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.0075	79.88	1.84	146.98		1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	1.9995	5.87	0.96	5.64		11.28
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.5	1	0.075	37.71	1.58	59.58		4.47
		Итого прямые затраты									176.78
28.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					3.1
28.2	21.1.06.10-0375 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 Объем: 15 * 1.02	1000 м	0.0153	1	0.0153	56989.14	1.14	64967.62		994
		ФОТ									156.4
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					151.71
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					79.76
		Всего по позиции							9 369.00		1405.35
29	ГЭСНм-08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (материал существующий) Кдопм=2	100 м	0.12	1	0.12					
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.4512					165.42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	1	0.4512			366.63	1	165.42
	2	ЭМ									2.83
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0024					1.05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0012			1680.01		2.02
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0012			503.77	1	0.6
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0012			675.4		0.81
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0012			375.03	1	0.45
	4	М									13.83
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.006	79.88	1.84	146.98		0.88
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	1.5996	5.87	0.96	5.64		9.02
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.55	1	0.066	37.71	1.58	59.58		3.93
		Итого прямые затраты									183.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75 а 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					3.31
		ФОТ									166.47
	812/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					161.48
	774/пр_2020_прил._т._п. 49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					84.9
		Всего по позиции							3 606.83		432.82

		Итого по разделу									
		Прямые затраты									5764,47
		оплата труда									2207,49
		эксплуатация машин									6,52
		оплата труда машинистов									3,27
		материальные ресурсы									3547,19
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									2210,76
		Итого накладные расходы									2129,08
		Итого сметная прибыль									1119,80
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									9013,35
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									5,99
		затраты труда машинистов									0

		Итого по разделу									
		Прямые затраты									200061,82
		оплата труда									54067,61
		эксплуатация машин									1103,99
		оплата труда машинистов									826,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы									144063,24
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									0
		Итого ФОТ									54894,59
		Итого накладные расходы									56776,70
		Итого сметная прибыль									29447,52
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									286286,04
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									147,38
		затраты труда машинистов									2,11

Разные работы

30	47-1 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0.856282	1	0.856282			924.43	1	791.57
		Всего по позиции							924.43		791.57

		Итого по разделу									
		Прямые затраты									791,57
		оплата труда									0
		эксплуатация машин									0
		оплата труда машинистов									0
		материальные ресурсы									0
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									791,57
		Итого ФОТ									0
		Итого накладные расходы									0
		Итого сметная прибыль									0
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									791,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									0
		затраты труда машинистов									0

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									209196,12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									62343,05
		эксплуатация машин и механизмов									1133,12
		оплата труда машинистов (ОТм)									865,14
		материальные ресурсы									144063,24
		перевозка									791,57
		Всего ФОТ									63208,19
		Всего накладные расходы									64223,92
		Всего сметная прибыль									33373,84
		Итого СМР									306793,88
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									306793,88
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									174,33
		затраты труда машинистов									2,22
		Итого без НДС									306793,88
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС								22 %	67494,65
		Всего с НДС									374288,53

Составил:

Инженер-сметчик

Проверил:

Ю.В.Черанева


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									0
		затраты труда машинистов									0

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									209196,12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									62343,05
		эксплуатация машин и механизмов									1133,12
		оплата труда машинистов (ОТм)									865,14
		материальные ресурсы									144063,24
		перевозка									791,57
		Всего ФОТ									63208,19
		Всего накладные расходы									64223,92
		Всего сметная прибыль									33373,84
		Итого СМР									306793,88
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									306793,88
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									174,33
		затраты труда машинистов									2,22
		Итого без НДС									306793,88
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС								22 %	67494,65
		Всего с НДС									374288,53

Составил:
Инженер-сметчик



Проверил:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----