

СМЕТА №1
на изыскательские работы

инженерно-геодезические
(наименование вида инженерных изысканий)

Благоустройство придомовой территории здания многоквартирного дома для филиала КТБУ «Хабаровский центр социальной помощи семье и детям»,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 8

(наименование объекта капитального строительства)

Сметный расчет составлен в ценах II кв. 2026 г.

| № пп | Наименование работ и затрат | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Сметная стоимость в уровне цен, сложившемся на день составления сметной документации, руб. |
|------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | I. Полевые работы Закладка ственных марок в условиях выполнения полевых работ. Категория I. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 14. ПЗп. Затраты на полевые работы по закладке ственных марок, п. 1 А = 9916 руб.; Количество = 2 (1 марка); | А * Количество * К2 9916 руб. * 2 * 0.76 | 15 072,32 |
| | Кoeffициенты | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|------------------|
| | <p>(К2) Стоимость работ по ИГДИ, выполняемых работниками по месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение расходов, предусмотренных статьей 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением расходов по проезду), определяется по показателям затрат на полевые работы (ПЗп, ПЗ1п, ПЗ2п), приведенным в главах III — IX НЗ, с применением корректирующего коэффициента: полевые работы, за исключением видов работ, указанных в пунктах 2 - 7 таблицы 1</p> | <p>К2 = 0,76 Табл. 1, п. 1 (Ценообразующий)</p> | | |
| 1.2 | <p>Создание пунктов плановой опорной геодезической сети без закладки центров методом спутниковых геодезических определений: 2-го разряда в условиях выполнения полевых работ. Категория I.</p> | <p>НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 7. ПЗп. Затраты на полевые работы по созданию пунктов плановой опорной геодезической сети без закладки центров методом спутниковых геодезических определений, п.7 А = 26543 руб. ; Количество = 2 (1 пункт);</p> | <p>А * Количество 26543 руб. * 2</p> | <p>53 086,00</p> |
| 1.3 | <p>Создание нивелирных пунктов высотной опорной геодезической сети без закладки реперов (марок) методом геометрического нивелирования: IV класса в условиях выполнения полевых работ. Категория I.</p> | <p>НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 11. ПЗп. Затраты на полевые работы по созданию нивелирных пунктов высотной опорной геодезической сети без закладки реперов (марок) методом геометрического нивелирования, п.7 А = 17433 руб. ; Количество = 2 (1 пункт);</p> | <p>А * Количество * К2 17433 руб. * 2 * 0,76</p> | <p>26 498,16</p> |
| | <p>Коэффициенты</p> | | | |

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
| <p>(К2) Стоимость работ по ИГДИ, выполняемых работниками по месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение расходов, предусмотренных статьей 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением расходов по проезду), определяется по показателям затрат на полевые работы (ПЗп, ПЗ1п, ПЗ2п), приведенным в главах III — IX НЗ, с применением корректирующего коэффициента: полевые работы, за исключением видов работ, указанных в пунктах 2 - 7 таблицы 1</p> | <p>К2 = 0,76 Табл. 1, п. 1 (Ценообразующий)</p> | | |
| <p>1.4 Топографическая съемка Тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений высотой сечения рельефа через 0.5 м метров. Незастроенная территория. в масштабе 1:500 в условиях выполнения полевых работ. Категория I.</p> <p>Коэффициенты (К2) Стоимость работ по ИГДИ, выполняемых работниками по месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение расходов, предусмотренных статьей 168.1 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением расходов по проезду), определяется по показателям затрат на полевые работы (ПЗп, ПЗ1п, ПЗ2п), приведенным в главах III — IX НЗ, с применением корректирующего коэффициента: полевые работы, за исключением видов работ, указанных в пунктах 2 - 7 таблицы 1</p> | <p>НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 18. ПЗп. Затраты на полевые работы по выполнению топографической съемки тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений в масштабах 1:500-1:2000 с высотой сечения рельефа через 0.5 метров, п.1 А = 10685 руб.; Количество = 0,1365 (1 гектар);</p> <p>К2 = 0,76 Табл. 1, п. 1 (Ценообразующий)</p> | <p>А * Количество * К2 10685 руб. * 0,1365 * 0,76</p> | <p>1 108,46</p> |
| <p>Дополнительные затраты на производство полевых работ, ДЗп</p> | | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|------------|
| 1.5 | Дополнительные затраты на районные выплаты работникам, осуществляющим производство полевых работ (ДЗрайонП). | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Пункт 33. ДЗрайонП. Дополнительные затраты на районные выплаты работникам, осуществляющим производство полевых работ, Сп = 109242.5 руб. в базовом уровне цен без учета К2 | (п.1.1-1.4)*(0.41*1.2+0.59-1) (109 242.5)*(0.41*1.2+0.59-1) | 8 957,88 |
| | Итого по разделу I | | | 104 722,82 |
| | Всего по разделу I | | | 104 722,82 |
| | II. Камеральные работы | | | |
| Стоимость камеральных работ, рассчитанная по показателям затрат, приведенным в НЗ, Спз: | | | | |
| 2.1 | Камеральная обработка результатов измерений, выполненных при создании пунктов плановой опорной геодезической сети 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 16. П3к. Работы по камеральной обработке результатов измерений, выполненных при создании пунктов плановой опорной геодезической сети и создании нивелирных пунктов высотной опорной геодезической сети, п.1 А = 1714 руб.; Количество = 2 (1 пункт); | 1714 руб. * 2 | 3 428,00 |
| 2.2 | Камеральная обработка результатов измерений, выполненных при создании нивелирных пунктов высотной опорной геодезической сети III и IV классов | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 16. П3к. Работы по камеральной обработке результатов измерений, выполненных при создании пунктов плановой опорной геодезической сети и создании нивелирных пунктов высотной опорной геодезической сети, п.3 А = 1844 руб.; Количество = 2 (1 пункт); | А * Количество 1844 руб. * 2 | 3 688,00 |

| | | | | |
|-----|--|--|---|-----------|
| 2.3 | Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500. Незастроенная территория. для условий выполнения полевых работ категории I. Площадь участка до 10 гектаров включительно. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 47. ПЗ1к, ПЗ2к. Затраты на камеральные работы по созданию инженерно-топографических планов в масштабе 1:500, п.1 ПЗ1к = 755 руб.;; ПЗ2к = 1 536 руб.;; Съемки = 0.1365 (1 гектар); Количество = 1; | (ПЗ1к + ПЗ2к * Съемки) * Количество (755 руб. + 1 536 руб. * 0.1365) * 1 | 964,66 |
| 2.4 | Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ): 2024 г. Таблица 81. ПЗк. Затраты на камеральные работы по составлению технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ, п.1 Апред = 19 000 руб.; Аслед = 50 000 руб.;; Хпред = 100 тыс. руб.; Хслед = 500 тыс. руб.;; Х = 251.26 тыс. руб.;; Количество = 1; | (Апред + (Аслед - Апред) / (Хслед - Хпред) * (Х - Хпред)) * Количество (19 000 руб. + (50 000 руб. - 19 000 руб.) / (500 000 руб. - 100 000 руб.) * (251 260 руб. - 100 000 руб.)) * 1 | 30 722,65 |
| 2.5 | Дополнительные затраты на районные выплаты работникам, осуществляющим производство камеральных работ (ДЗрайонК). | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Пункт 40. ДЗрайонК. Дополнительные затраты на районные выплаты работникам, осуществляющим производство камеральных работ, Сп = 38803.31 руб. в базовом уровне Цен | п.2.1-2.4*(0.73*1.2 + 0.27-1) 38 803.31*(0.73*1.2 + 0.27-1) | 5 665,28 |
| | Итого по разделу II | | | 44 468,59 |
| | Всего по разделу II | | | 44 468,59 |
| | III. Дополнительные и специальные работы | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|------------|
| 3.1 | Дополнительные затраты на районные выплаты работникам, осуществляющим производство камеральных работ (ДЗрайонК). | ИЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Пункт 40. ДЗрайонК. Дополнительные затраты на районные выплаты работникам, осуществляющим производство камеральных работ, Сл = 0 руб. в базовом уровне цен | 12007.33*(0.73*1.2 + 0.27-1) 12007.33*(0.73*1.2 + 0.27-1) | 1 753,07 |
| | Итого по разделу III | | | 1 753,07 |
| | Всего по разделу III | | | 1 753,07 |
| 4 | Итого по смете: | | | 150 944,48 |
| 5 | Индекс на II квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2024 | Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 | Коэф-т 1.25 от п.4 | 188 680,60 |
| 6 | НДС | | | 11 320,84 |
| 7 | Всего по смете: | | 6% от п.5 | 200 001,44 |

Утвердил:

Королева Н.Е.