

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН



2026 г.

Наименование программного продукта

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.2.7.7799)

Наименование редакции сметных нормативов

ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр,

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр,
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр,
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

Распоряжение министерства экономики и финансов Московской области от 13.03.2026 №24РВ-25

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации

Московская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Московская область

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, расположенного по адресу: 141190, г. Фрязино Московской области, площадь им. академика В.А. Введенского, д.1

асфальтобетонное покрытие дорог ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

В.А. Введенского, д.1

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

Составлен(а) в текущем уровне цен II кв. 2026 г.

Сметная стоимость 298,97 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	245,05	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель

60,97	тыс.руб.
4,49	тыс.руб.
121,62	цел.-ч
7,23	цел.-ч

прочих затрат

0,00 тыс.руб.

конструктивного решения

0

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1.

1 ТЭСНР 68-02-007-01

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
относительной толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м²

100 м²

1,215

1,215

1-100-27
2

ОТ (ЭТ)
Средний разряд работ 2,7
ЭМ

цел.-ч

100,1

121,6215
121,6215

501,32

60971,29
60971,29
8659,87
4491,07
7049,54

91.08.03-016

Катки самоходные гудронные вибраторные, масса 8 т

цел.-ч

2,9

3,5235
3,5235

2000,72

665,54
140,02

4-100-050
91.08.04-021

ОТ (ЭТ) Средний разряд машинистов 5,0
Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

цел.-ч

2,9
1

3,5235
1,215

95,25
1,47

665,54
140,02

91.14.02-001
4-100-040
91.18.01-007

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
ОТ (ЭТ) Средний разряд машинистов 4,0
Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин

маш.-ч

0,1
0,1
2,95

0,1215
0,1215
3,58425

543,33
579,11
376,90

66,01
70,36
1350,90

4-100-040
91.21.10-002

ОТ (ЭТ) Средний разряд машинистов 4,0
Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

цел.-ч

2,95
5,9

3,58425
7,1685

2,11
1,54

579,11
3,25

2075,68
23,30

01.2.01.01
04.2.01.01
999-9900

Битум
Смеси асфальтобетонные
Строительный мусор

т
т
т

0,07
11,9
9

0,08505
14,4585
10,935

0,00

1.1 01.2.01.01-1026
1.2 04.2.01.01-0049

Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка П1

т
т

0,07
11,9

0,08505
14,4585

22876,38
0,81

18529,87
4618,37

74122,23
1575,97
66774,70

812/пр_2020_прил._т._п.102 НР (Благоустройство)
_пр.3
774/пр_2020_прил._т._п.102 СП (Благоустройство)
_пр.3

Всего по позиции

%

102

102,00

54,00

201312,08

244594,18

2 47-1

Потрубка в автотранспортное средство: мусор
строительный с погрузкой вручную

1т груза

0,3

0,30

1233,76

370,13

Всего по позиции

1233,77

370,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	02-15-1-01-0014	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 14 км	1т груза	0,3		0,30			300,79		90,24

Всего по позиции 300,80 90,24

Итого прямые затраты по разделу 1. 142933,27

в том числе:

оплата труда (ОТ) 60971,29

эксплуатация машин и механизмов 8659,87

оплата труда машинистов (ОТм) 4491,07

материальные ресурсы 68350,67

перевозка 460,37

Итого ФОТ (справочно) 65462,36

Итого накладные расходы 66771,61

Итого сметная прибыль 35349,67

Итого прочие затраты 0,00

Итого по разделу 1. 245054,55

в том числе:

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 0,00

оборудование, отсутствующее в ФРСН 0,00

затраты труда рабочих 121,6215

затраты труда машинистов 7,22925

Всего строительно-монтажные работы 245054,55

в том числе:

всего прямые затраты 142933,27

в том числе:

оплата труда (ОТ) 60971,29

эксплуатация машин и механизмов 8659,87

оплата труда машинистов (ОТм) 4491,07

материальные ресурсы 68350,67

перевозка 460,37

всего ФОТ 65462,36

всего накладные расходы 66771,61

всего сметная прибыль 35349,67

Всего монтажные работы 0,00

в том числе:

всего прямые затраты 0,00

в том числе:

оплата труда (ОТ) 0,00

эксплуатация машин и механизмов 0,00

оплата труда машинистов (ОТм) 0,00

материальные ресурсы 0,00

перевозка 0,00

всего ФОТ 0,00

всего накладные расходы 0,00

всего сметная прибыль 0,00

Всего оборудование 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВСЕГО прочие затраты

в том числе: *

прочие затраты

прочие работы

в том числе:

всего прямые затраты

в том числе:

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТМ)

материальные ресурсы

перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе:

всего прямые затраты по смете

в том числе:

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТМ)

материальные ресурсы

перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

всего оборудование

всего прочие затраты

Справочно

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

оборудование, отсутствующее в ФРСН

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

масса мусора

НДС, %

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

121,6215	53912,00
7,22925	298966,55
10,935	
22,00	

Составил Вед. инженер Конструкторов Н.Ю. Ткач

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Вед. инженер Конструкторов Н.Ю. Ткач