

Техническое задание
Главное управления МЧС России по Забайкальскому краю
Адрес - г. Чита, ул. Космонавтов 13а.

Производство монтажных, сварочных работ.

Аварийный ремонт тепловой трассы от задвижек в тепловой камере до узла ввода ИТП.

МАТЕРИАЛЫ			
№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	Труба стальная Ду-89	м.п.	32,0
2	Труба стальная Ду-108	м.п.	1,5
3	Швеллер 10	м.п.	1,5
4	Арматура Ду-12	м.п.	1,5
5	Кран шаровый Ду-15	шт.	4,0
6	Резьба Ду-15	шт.	4,0
7	Отвод Ду-89	шт.	6,0
8	Фланец Ду-80	шт.	2,0
9	Прокладка паронитовая Ду-80	шт.	2,0
10	Болт, гайка М16/70	шт.	8,0
11	Скользкая опора	шт.	6,0
12	Цемент 10кг.	шт.	1,0
13	Песок	м.куб.	0,1
14	Руберойд	рул.	1,0
15	Тепловая изоляция скорлупа Ду-90 40мм 1.5мт.	шт.	27,0
16	Грунтовка Вектор 1025	кг.	2,0
17	Антикоррозийное покрытие	кг.	2,0
18	Кисть малярная широкая	шт.	1,0
19	Проволока вязальная 50мт.	упак.	1,0
20	Электроды ОК-46 5кг.	пач.	1,0
21	Круг отрезной 230мм.	шт.	8,0
РАБОТА			
№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж трубы Ду-89	м.п.	32,0
2	Очистка лотков ж.б. 1,0м.	м.п.	12,0
3	Монтаж подвижной опоры тепловой трассы Ду-89	шт.	6,0
4	Монтаж трубопроводов Ду-89	м.п.	32,0
5	Подготовка кромки (устройство фаски для сварки) трубопроводов тепловой трассы Ду-89	шт.	8,0
6	Производство операционного сварного стыка трубопровода тепловой трассы Ду-89 с подготовкой операционного окна	шт.	4,0
7	Приварка в два прохода отвода цельнотянутого на трубопроводы тепловой трассы Ду-89	шт.	6,0
8	Приварка точек сброса теплоносителя на участок тепловой трассы в тепловой камере	шт.	4,0
9	Заполнение теплоносителем участка тепловой трассы Ду-89	раз	2,0
10	Гидравлическое испытание участка тепловой трассы Ду-89 (гидравлическая опрессовка)	раз	2,0
11	Покраска	м.кв.	18,0
12	Устройство тепловой изоляции	м.п.	27,0
13	Закрытие лотков тепловой трассы (опуск крышек лотков автокраном)	м.п.	12,0
14	Чеканка стыков крышек тепловой трассы цементно-песчаным раствором	м.п.	32,0
15	Гидроизоляция крышек лотков руберойдом	м.кв.	12,0
16	Зарытие траншеи (экскаватор)	м.куб.	15,0
17	Планировка грунта с учетом распределения излишков (вручную)	м.кв.	20,0
Срок выполнения монтажных, сварочных работ до 11 сентября 2026 года			

Главный специалист отдела ЭРЗСиРИ
капитан вн. службы

Валиков Д.А.