

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2026 г.

" " 2026 г.

Наименование программного продукта

Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU Flash» версия 12»

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/лр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 3/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/лр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/лр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/лр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 г. № 301/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/лр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/лр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.10.2025 № ДПР-3-23615/25(1)

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

РАМ имени Гнесиных
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт комнаты студенческого совета
(наименование работ и затрат)

РАБОТЫ

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на II квартал 2026 года

Сметная стоимость	636,02 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	89,85 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	3,55 тыс. руб.
строительных работ	512,84 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	127,1133365 чел.-ч.
монтажных работ	8,49 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	5,2358911 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Раздел 1

ГЭСН 07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,05		0,05						
421/лр_2020_прил.10_м.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20										
421/лр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНлр (ФЕРлр, ТЕРлр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38; ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,05=5/100										
1-100-38	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			0,50853						363,45
	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч.	7,37	1,38	0,50853			714,71			363,45
04.3.01.09-0014	4 М										52,90
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2		0,01	3 778,62	1,4	5 290,07			52,90
	Итого прямые затраты										416,35
Пр/812-007.1-1; п.25	ФОТ										363,45
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4						379,44
Пр/774-007.1; п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68						247,15
	Всего по позиции							20 858,80			1 042,94
2 ГЭСН 46-04-010-02 421/лр_2020_прил.10_м.5_п.1.2_гр.5	Разборка покрытий полов: дощатых Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,2015=20,15/100	100 м2	0,2015		0,2015						
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			7,0745643						4 207,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч.	30,53	1,15	7,0745643				594,68		4 207,10
2	ЭМ										49,56
91.06.06-048	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,8457963						549,12
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,65	1,15	0,8457963	37,32		1,57	58,59		49,56
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	3,65	1,15	0,8457963				649,24		549,12
2.1	Итого прямые затраты										4 805,78
999-9900	Строительный мусор	т	0,8		0,1612	0,00					0,00
Пр/812-040.2-1	ФОТ										4 756,22
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91						4 328,16
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52						2 473,23
3	Всего по позиции								57 603,82		11 607,17
ГЭСН 11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,2015		0,2015						
421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы										
421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85										
	Результатирующие коэффициенты:										
	ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5;										
	ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38;										
	ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5;										
	НР 0,9;										
	СП 0,85										
	Объем: 0.2015=20.15/100										
1-100-30	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			6,2704785						4 071,05
	2 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч.	22,55	1,38	6,2704785				649,24		4 071,05
	ЭМ										16,47
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,030225						22,10
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,5	0,030225				544,92		16,47
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,1	1,5	0,030225				731,08		22,10
	4 М										333,24
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВт-ч	0,581		0,1170715				6,92		0,81
11.3.03.08-0004	Подложка из вспененного полистилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	10,5		2,11575	108,36		1,45	157,12		332,43
11.2.03.02	Покрывтие напольное ламинированное (ламинат)	м2	102,5		20,65375						
3.2	Итого прямые затраты										4 442,86
ТЦ_11.2.03.02_77.7	Ламинат	м2	102,5		20,65375				4 653,87		96 119,87
72207524512_17.07.2026 01.1.3											
Пр/812-011.0-1; п.25	ФОТ										4 093,15
Пр/774-011.0; п.16	НР Полы	%	112	0,9	100,8						4 125,90
	СП Полы	%	65	0,85	55,25						2 261,47
4	Всего по позиции								530 769,73		106 950,10
ГЭСН 15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,5331		0,5331						
421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы										
421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85										
	Результатирующие коэффициенты:										
	ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5;										
	ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38;										
	ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5;										
	НР 0,9;										
	СП 0,85										
	Объем: 0,5331=53,31/100										
1-100-40	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			3,4209027						2 500,95
	2 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч.	4,65	1,38	3,4209027				731,08		2 500,95
	ЭМ										4,83
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,015993						11,04
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,0079965	37,32		1,57	58,59		0,47
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	1,5	0,0079965				649,24		5,19
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,5	0,0079965				544,92		4,36
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,01	1,5	0,0079965				731,08		5,85
	4 М										4,79
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,05331	56,11		1,6	89,78		4,79
14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0054909						
4.2	Итого прямые затраты										2 521,61
14.3.01.03-0001	Состав грунтовойчнй глубокого проникновения	кг	10,2999437		5,4909	65,84		1,25	82,30		451,90
Пр/812-015.0-1; п.25	ФОТ										2 511,99
Пр/774-015.0; п.16	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						2 260,79
	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						1 046,24
5	Всего по позиции								11 781,17		6 280,54
ГЭСН 15-02-026-01	Улучшенное оштукатуривание механизированным способом готовой растворной смесью толщиной 15 мм, по камню и бетону: стен	100 м2	0,13		0,13						
421/нр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы										
421/нр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Результующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38; ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,13=13/100									
	2-100-02	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			11,989302					8 134,45
	2-100-03	Рабочий 2 разряда	чел.-ч.	14,35	1,38	2,57439			594,68		1 530,94
	2-100-04	Рабочий 3 разряда	чел.-ч.	19,04	1,38	3,415776			649,24		2 217,66
		Рабочий 4 разряда	чел.-ч.	33,44	1,38	5,999136			731,08		4 385,85
		2 ЭМ									57,19
	91.06.05-011	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,93795					685,60
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,001	1,5	0,000195			1 545,36		0,30
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,001	1,5	0,000195			840,19		0,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,008	1,5	0,00156	37,32	1,57	58,59		0,09
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,008	1,5	0,00156			649,24		1,01
	91.07.11-506	Установки для приемки и подачи раствора, емкость 4 м3, производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,42	1,5	0,2769	44,16	1,45	64,03		17,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,001	1,5	0,000195			544,92		0,11
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,001	1,5	0,000195			731,08		0,14
	91.21.01-508	Агрегаты штукатурные, производительность 1,0-2,5 м3/ч	маш.-ч	4,8	1,5	0,936	29,29	1,28	37,49		35,09
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	4,8	1,5	0,936			731,08		684,29
	91.21.22-540	Краскопульты электрические, производительность до 0,5 л/мин	маш.-ч	1,9	1,5	0,3705	7,16	1,46	10,45		3,87
		4 М									663,42
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 ШТ	1,5		0,195	178,64	1,31	234,02		45,63
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,00078	4 338,27	1,46	6 333,87		4,94
	07.2.07.13-0310	Зажимы соединительные стальные оцинкованные, прутки-прутки параллельные, диаметр проводника 8-10 мм, размеры зажимов 60х30х38 мм	кг	0,17		0,0221	1 619,52	1,2	1 943,42		42,95
	08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм	м2	5,28		0,6864	648,65	1,28	830,27		569,90
	04.3.01.09	Раствор готовый отделочный	м3	1,82		0,2366					
	07.2.06.03	Профиль стальной оцинкованный маячковый	ШТ	19,6078		2,549014					
	14.3.01.01	Грунтовки адгезионные	кг	30		3,9					
5.4	04.3.02.05-0006	Итого прямые затраты									9 540,66
		Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50)	т	2,912		0,37856	14 354,75	1,29	18 517,63		7 010,03
5.5	07.2.06.03-0102	Профиль маячковый из оцинкованной стали, высота 10 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм	ШТ	60,3316923		7,84312	217,54	0,85	184,91		1 450,27
	Пр/812-015.0-1; п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 820,05
	Пр/774-015.0; п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 938,05
											3 673,55
6	ГЭСН 15-02-026-05	Всего по позиции							227 788,92		29 612,56
		На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-026-01	100 м2	0,13		0,13					
	421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_зр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы									
	421/лр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результующие коэффициенты:									
		ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5;									
		ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38;									
		ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5;									
		НР 0,9;									
		СП 0,85									
		Объем: 0,13=13/100									
	2-100-02	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			0,428766					284,98
	2-100-03	Рабочий 2 разряда	чел.-ч.	0,6	1,38	0,10764			594,68		64,01
	2-100-04	Рабочий 3 разряда	чел.-ч.	0,94	1,38	0,168636			649,24		109,49
		Рабочий 4 разряда	чел.-ч.	0,85	1,38	0,15249			731,08		111,48
		2 ЭМ									4,63
	91.07.11-506	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,0936					68,43
		Установки для приемки и подачи раствора, емкость 4 м3, производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,09	1,5	0,01755	44,16	1,45	64,03		1,12
	91.21.01-508	Агрегаты штукатурные, производительность 1,0-2,5 м3/ч	маш.-ч	0,48	1,5	0,0936	29,29	1,28	37,49		3,51
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,48	1,5	0,0936			731,08		68,43
	04.3.01.09	Раствор готовый отделочный	м3	0,12		0,0156					
6.2	04.3.02.05-0006	Итого прямые затраты									358,04
		Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50)	т	2,88		0,3744	14 354,75	1,29	18 517,63		6 933,00
	Пр/812-015.0-1; п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					353,41
	Пр/774-015.0; п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					318,07
											147,20
7	ГЭСН 13-03-005-01	Всего по позиции							59 663,92		7 756,31
		Штатлевка поверхностей: силикатной штатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2	0,43		0,43					
	421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_зр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы									
	421/лр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38; ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,43=43/100									
1-100-44	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			31,936788					24 742,07
		Средний разряд работы 4,4	чел.-ч.	53,82	1,38	31,936788			774,72		24 742,07
	2	ЭМ									259,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			2,3607					1 569,61
91.06.03-060		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,11	1,5	0,07095	6,62	1,5	9,93		0,70
91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,5	0,01935			1 545,36		29,90
4-100-050		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,03	1,5	0,01935			840,19		16,26
91.07.08-024		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	3	1,5	1,935	2,31	1,65	3,81		7,37
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	3	1,5	1,935			649,24		1 256,28
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63	1,5	0,40635			544,92		221,43
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,63	1,5	0,40635			731,08		297,07
	4	М									7 434,20
01.3.05.23-0102		Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0,028		0,01204	87 700,90	1,44	126 289,30		1 520,52
01.3.05.23-0181		Стекло жидкое натриевое каустическое	т	0,1875		0,080625	21 845,58	1,44	31 457,64		2 536,27
01.7.07.13-0011		Порошок кислотоупорный	т	0,375		0,16125	10 167,55	2,06	20 945,15		3 377,41
7.1 14.5.11.03-0001		Итого прямые затраты									34 005,28
		Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	400		172	66,77	1,29	86,13		14 814,36
		ФОТ									26 311,68
Пр/812-013.0-1; п.25		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					22 259,68
Пр/774-013.0; п.16		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					11 406,11
8	ГЭСН 15-04-005-03	Всего по позиции							191 826,58		82 485,43
		Окраска поливиниллацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,5331		0,5331					
421/нр_2020_прил.10_п.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20									
421/нр_2020_п.58_пп.б		При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38; ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,5331=53,31/100									
1-100-34	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			28,691442					19 566,99
		Средний разряд работы 3,4	чел.-ч.	39	1,38	28,691442			681,98		19 566,99
	2	ЭМ									66,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,1359405					98,07
91.06.06-048		Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,5	0,015993	37,32	1,57	58,59		0,94
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,02	1,5	0,015993			649,24		10,38
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,5	0,1199475			544,92		65,36
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,15	1,5	0,1199475			731,08		87,69
	4	М									1 324,20
01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,447804	531,44	1,35	717,44		321,27
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,165261	56,11	1,6	89,78		14,84
14.5.11.01-0001		Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0271881	25 237,94	1,44	36 342,63		988,09
14.3.02.01		Краска водоэмульсионная	т	0,063		0,0335853					
8.2 14.3.02.01-0392		Итого прямые затраты									21 055,56
		Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	63		33,5853	456,84	1,75	799,47		26 850,44
		ФОТ									19 665,06
Пр/812-015.0-1; п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					17 698,55
Пр/774-015.0; п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 190,50
9	ГЭСНр 57-01-003-01	Всего по позиции							138 426,28		73 795,05
		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1867		0,1867					
421/нр_2020_прил.10_п.5_п.1.2_гр.5		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,1867=18,67/100									
1-100-20	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			0,8094379					481,36
		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч.	3,77	1,15	0,8094379			594,68		481,36
		Итого прямые затраты									481,36
9.1 999-9900		Строительный мусор	т	0,11		0,020537	0,00				0,00
		ФОТ									481,36
Пр/812-091.0-1		НР Полы	%	89		89					428,41
Пр/774-091.0		СП Полы	%	49		49					235,87
10	ГЭСН 11-01-040-03	Всего по позиции							6 136,26		1 145,64
		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1867		0,1867					
421/нр_2020_прил.10_п.5_п.1.1_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20									
421/нр_2020_п.58_пп.б		При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Результующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38; ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,1867=18,67/100									
1-100-36	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			1,7210753					1 201,90
		Средний разряд работы 3,6	чел.-ч.	6,68	1,38	1,7210753			698,34		1 201,90
	2	ЭМ									4,66
91.06.06-048		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,0098018					7,05
		Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,5	0,0014003	37,32	1,57	58,59		0,08
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,005	1,5	0,0014003			649,24		0,91
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,5	0,0084015			544,92		4,58
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,03	1,5	0,0084015			731,08		6,14
	4	М									279,11
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	КВт-ч	2,5408		0,4743674			6,92		3,28
01.7.15.07-0021		Дюбели полистирольные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0491021	174,13	1,31	228,11		11,20
01.7.15.14-0302		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,491021	88,86	1,31	116,41		57,16
11.3.03.14-0001		Заглушки торцевые для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,029872	1 815,16	1,06	1 924,07		57,48
11.3.03.14-0021		Соединители для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,07468	1 448,40	1,06	1 535,30		114,66
11.3.03.14-0031		Уголки для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,026138	1 275,12	1,06	1 351,63		35,33
11.3.03.06		Плитуса для полов пластиковые	м	101		18,8567					
10.1	11.3.03.06-0001	Итого прямые затраты									1 492,72
		Плитус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	101		18,8567	29,45	1,06	31,22		588,71
		ФОТ									
Пр/812-011.0-1; п.25		НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 208,95
Пр/774-011.0; п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 218,62
											667,94
11	ГЭСН 13-03-005-01	Всего по позиции							21 253,29		3 967,99
		Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2	0,12		0,12					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_зр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результующие коэффициенты:									
		ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5;									
		ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38;									
		ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5;									
		НР 0,9;									
		СП 0,85									
		Объем: 0,12=12/100									
1-100-44	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			8,912592					6 904,76
		Средний разряд работы 4,4	чел.-ч.	53,82	1,38	8,912592			774,72		6 904,76
	2	ЭМ									72,39
91.06.03-060		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,6588					438,03
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,11	1,5	0,0198	6,62	1,5	9,93		0,20
91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,5	0,0054			1 545,36		8,34
4-100-050		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,03	1,5	0,0054			840,19		4,54
91.07.08-024		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	3	1,5	0,54	2,31	1,65	3,81		2,06
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	3	1,5	0,54			649,24		350,59
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63	1,5	0,1134			544,92		61,79
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,63	1,5	0,1134			731,08		82,90
	4	М									2 074,66
01.3.05.23-0102		Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0,028		0,00336	87 700,90	1,44	126 289,30		424,33
01.3.05.23-0181		Стекло жидкое натриевое каустическое	т	0,1875		0,0225	21 845,58	1,44	31 457,64		707,80
01.7.07.13-0011		Порошок кислотоупорный	т	0,375		0,045	10 167,55	2,06	20 945,15		942,53
11.1	14.5.11.03-0001	Итого прямые затраты									9 489,84
		Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	400		48	66,77	1,29	86,13		4 134,24
		ФОТ									
Пр/812-013.0-1; п.25		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					7 342,79
Пр/774-013.0; п.16		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					6 212,00
											3 183,10
12	ГЭСН 15-04-006-04	Всего по позиции							191 826,50		23 019,18
		Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,1971		0,1971					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_зр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
421/пр_2020_п.58_пп.б		При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Результующие коэффициенты:									
		ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5;									
		ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38;									
		ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5;									
		НР 0,9;									
		СП 0,85									
		Объем: 0,1971=19,71/100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			4,4390074					3 245,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч.	16,32	1,38	4,4390074				731,08		3 245,27
2 ЭМ	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.			0,0088695						3,39
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,0029565		37,32	1,57	58,59		6,24
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	1,5	0,0029565				649,24		1,92
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,5	0,005913				544,92		3,22
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,02	1,5	0,005913				731,08		4,32
01.7.20.08-0051	4 М Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,03942		56,11	1,6	89,78		3,54
14.3.01.03	Грунтовка	м	0,02		0,003942						3,54
12.2 14.3.01.03-0001	Итого прямые затраты										3 258,44
	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	20		3,942		65,84	1,25	82,30		324,43
Пр/812-015.0-1; п.25	ФОТ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						3 251,51
Пр/774-015.0; п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						2 926,36
13 ГЭСН 15-04-005-04	Всего по позиции								39 895,89		7 863,48
421/пр_2020_прил.10_п.5_п.1.1_зр.3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,1971		0,1971						
421/пр_2020_п.58_п.б	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20										
	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85										
	Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38; ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5; НР 0,9; СП 0,85										
	Объем: 0,1971=19,71/100										
1-100-34	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,4	чел.-ч.	49	1,38	13,327902				681,98		9 089,36
2 ЭМ	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.			13,327902						9 089,36
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,5	0,053217		37,32	1,57	58,59		26,13
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,02	1,5	0,005913				649,24		38,42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,5	0,047304				544,92		0,35
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,16	1,5	0,047304				731,08		3,84
01.7.17.11-0011	4 М Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,165564		531,44	1,35	717,44		518,24
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,061101		56,11	1,6	89,78		118,78
14.5.11.01-0001	Шпателька клеевая	м	0,055		0,0108405		25 237,94	1,44	36 342,63		5,49
14.3.02.01	Краска вододисперсионная	м	0,063		0,0124173						393,97
13.2 14.3.02.01-0392	Итого прямые затраты										9 672,15
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	63		12,4173		456,84	1,75	799,47		9 927,26
Пр/812-015.0-1; п.25	ФОТ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						9 127,78
Пр/774-015.0; п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						8 215,00
14 ГЭСНр 67-01-004-05	Всего по позиции								160 406,54		31 616,13
421/пр_2020_прил.10_п.5_п.1.2_зр.5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 ШТ	0,04		0,04						
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15										
	Объем: 0,04=4/100										
1-100-23	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,3	чел.-ч.	17,89	1,15	0,82294				611,05		502,86
2 ЭМ	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч.			0,82294						502,86
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,15	0,00368		37,32	1,57	58,59		0,22
4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,08	1,15	0,00368				649,24		2,39
Пр/812-101.0-1	Итого прямые затраты										505,47
Пр/774-101.0	ФОТ НР Электромонтажные работы	%	91		91						505,25
	СП Электромонтажные работы	%	48		48						459,78
15 ГЭСНм 08-03-609-01	Всего по позиции								30 194,25		242,52
421/пр_2020_прил.10_п.5_п.1.1_зр.4	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный поток	100 ШТ	0,06		0,06						1 207,77
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20										
	Объем: 0,06=6/100										
2-100-01	1 ОТ (ЗТ) Рабочий 1 разряда	чел.-ч.	0,34	1,2	3,02832				545,58		1 997,67
2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч.	21,56	1,2	0,02448						13,36
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч.	20,16	1,2	1,55232				594,68		923,13
91.14.02-001	2 ЭМ ОТМ(ЗТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч.	0,22	1,2	1,45152				731,08		1 061,18
4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,22	1,2	0,01584				544,92		8,63
01.7.15.03-0042	4 М Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,7976		0,01584				731,08		11,58
15.1 421/пр_2020_п.75_п.а	Итого прямые затраты										43,05
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				188,92		43,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.2	ТЦ_20.3.03.04_77.7 73320290_22.07.20 26.01.2.1	Светодиодный линейный светильник LUMAFOR 80W 50*50*2000mm 4000K (покраска RAL 9016 + подвес) ФОТ	ШТ	100		6			20 085,84		120 515,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					2 009,25 1 948,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					1 024,72
		Всего по позиции							2 093 049,17		125 582,95
16	ГЭСНм 08-02-390-01 421/нр_2020_прил.10_м.5_п.1.1_гр.4	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20 Объем: 0,04=4/100	100 м	0,04		0,04					
	1-100-39	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,9	чел.-ч.			0,78192					565,24
		2 ЭМ	чел.-ч.	16,29	1,2	0,78192			722,89		565,24
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч. маш.-ч	0,01	1,2	0,00048			58,59		0,31 0,03
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	1,2	0,00048			649,24		0,31
	01.7.03.04-0001 01.7.15.07-0022	4 М Электроэнергия Дюбели полистирольные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	КВТ-Ч 1000 ШТ	6,5664 0,2		0,262656 0,008			6,92 342,03		9,76 1,82 2,74
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00004	99 190,96	1,31	129 940,16		5,20
		Итого прямые затраты									575,34 9,42
16.1	421/нр_2020_п.75_пп .а	Сметная стоимость вспомогательных нормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					
16.2	20.2.05.04-0115	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 20х12,5 мм ФОТ	100 м	1		0,04	4 153,29	1,25	5 191,61		207,66
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					565,55 548,58
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					288,43
		Всего по позиции							40 735,75		1 629,43
17	ГЭСНм 08-03-591-08 421/нр_2020_прил.10_м.5_п.1.1_гр.4	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20 Объем: 0,02=2/100	100 ШТ	0,02		0,02					
	1-100-42	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,2	чел.-ч.			0,82944					624,49
		2 ЭМ	чел.-ч.	34,56	1,2	0,82944			752,90		624,49
	91.05.05-015	ОТм(ЗТм) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч. маш.-ч	0,03	1,2	0,0012 0,00072			1 585,56		1,40 1,06 1,14
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,03	1,2	0,00072			982,04		0,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00048			544,92		0,26
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,02	1,2	0,00048			731,08		0,35
	01.7.03.04-0001 01.7.06.05-0041	4 М Электроэнергия Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	КВТ-Ч м	2,132 9,17		0,04264 0,1834			6,92 5,11		4,03 0,30 0,94
	01.7.15.07-0014 01.7.15.14-0161	Дюбели распорные полипропиленовые Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	100 ШТ т	1,02 0,00016		0,0204 0,0000032	41,71 214 135,65	1,31 1,31	54,64 280 517,70		1,11 0,90
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000006	99 190,96	1,31	129 940,16		0,78
		Итого прямые затраты									630,98 10,41
17.1	421/нр_2020_п.75_пп .а	Сметная стоимость вспомогательных нормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					
17.2	20.4.03.05-1047	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20 ФОТ	ШТ	100		2	129,27	0,87	112,46		224,92
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					625,55 606,78
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					319,03
		Всего по позиции							89 606,00		1 792,12
18	ГЭСН 15-04-030-04 421/нр_2020_прил.10_м.5_п.1.1_гр.3 421/нр_2020_п.58_пп. б	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20 При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38; ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,0133=1,33/100	100 м2	0,0133		0,0133					
	1-100-33	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,3	чел.-ч.			1,1856684					798,89
		2 ЭМ	чел.-ч.	64,6	1,38	1,1856684			673,79		798,89 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч. маш.-ч	0,01	1,5	0,000798 0,0001995	37,32	1,57	58,59		0,57 0,01
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,01	1,5	0,0001995			649,24		0,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,5	0,0005985			544,92		0,33
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,03	1,5	0,0005985			731,08		0,44
		4 М									6,20
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,3		0,00399	56,11	1,6	89,78		0,36
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2,7		0,03591	133,31	1,22	162,64		5,84
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	24,6		0,32718					
		Итого прямые затраты									806,00
18.2	14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная ФОТ	кг	24,6		0,32718	55,64	1,38	76,78		25,12
	Пр/812-015.0-1; п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					799,46
	Пр/774-015.0; п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					719,51
											332,98
		Всего по позиции							141 624,81		1 883,61
19	ГЭСН 10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 ШТ	0,01		0,01					
	421/нр_2020_прил.10. п.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТм *1,20									
	421/нр_2020_п.58_пп. б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТ (0,2+1)*1,15=1,38; ЗТм (0,2+1)*1,25=1,5; НР 0,9; СП 0,85 Объем: 0,01=1/100									
	1-100-23	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,3	чел.-ч. чел.-ч.			0,93426 0,93426					570,88 570,88
		2 ЭМ							611,05		21,71
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч. маш.-ч	1,73	1,5	0,063 0,02595	37,32	1,57	58,59		43,94 1,52
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	1,73	1,5	0,02595			649,24		16,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47	1,5	0,03705			544,92		20,19
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	2,47	1,5	0,03705			731,08		27,09
		4 М									135,21
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,012		0,00012	70 296,20	1,31	92 088,02		11,05
	08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,035		0,00035	55 898,18	1,28	71 549,67		25,04
	11.2.07.12-0011	Штáлик (раскладкa) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400		4	17,96	1,38	24,78		99,12
	11.2.07.12	Изделия штучные	ШТ	100		1					
		Итого прямые затраты									771,74
		ФОТ									614,82
	Пр/812-010.0-1; п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					597,61
	Пр/774-010.0; п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					287,43
		Всего по позиции							165 678,00 1 490,12		1 656,78 270,01
20	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,1812		0,1812					
21	01-20-1-01-0052	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 52 км	1т груза	0,1812		0,1812			1 490,12 901,96		270,01 163,44
	421/нр_2020_п.58_пп. б	При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85									
		Всего по позиции							901,99		163,44
		Итого прямые затраты по разделу									396 954,93
		в том числе									
		оплата труда									89 853,72
		эксплуатация машин и механизмов									597,28
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 553,56
		материальные ресурсы									302 516,92
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									302 516,92
		перевозка									433,45
		Всего ФОТ (справочно)									93 407,28
		Всего накладные расходы									83 190,26
		Всего сметная прибыль									41 183,44
		Итого по разделу									521 328,63
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									216 634,91
		затраты труда рабочих				127,1133365					
		затраты труда машинистов				5,2358911					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы									512 839,17
		в том числе									
		Всего прямые затраты									396 954,93
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									86 666,32
		эксплуатация машин и механизмов									587,22
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 540,61
		материальные ресурсы									301 974,38
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									301 974,38
		перевозка									433,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ (справочно)									90 206,93
		накладные расходы									80 085,93
		сметная прибыль									39 551,26
		ВСЕГО монтажные работы									8 489,46
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									3 752,95
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									3 187,40
		эксплуатация машин и механизмов									10,06
		оплата труда машинистов (ОТм)									12,95
		материальные ресурсы									542,54
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									542,54
		ФОТ (справочно)									3 200,35
		накладные расходы									3 104,33
		сметная прибыль									1 632,18
		ВСЕГО по смете									521 328,63
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									396 954,93
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									89 853,72
		эксплуатация машин и механизмов									597,28
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 553,56
		материальные ресурсы									302 516,92
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									302 516,92
		перевозка									433,45
		Всего ФОТ (справочно)									93 407,28
		Всего накладные расходы									83 190,26
		Всего сметная прибыль									41 183,44
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									216 634,91
		затраты труда рабочих						127,1133365			
		затраты труда машинистов						5,2358911			
		НДС 22%									114 692,30
		ВСЕГО с НДС									636 020,93

Составил инженер-сметчик


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.В.Погорелая

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]