

СОГЛАСОВАНО:

Утверждено приказом Министра РФ № 42/1пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 55/1пр от 1 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Выполнение работ по замене труб системы отопления
(наименование работ и затрат)

Составлен _____
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(01.01.2000)

Сметная стоимость

24,91

(0,44) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

23,72 (0,41) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

8,80 (0,15) тыс.руб.
16,16 чел.час.
0,20 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
3	ФЕР65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сваре диаметром: до 50 мм	100 м	0,2	1	0,2					
		Всего по позиции							175,64		10 413,00
2	ФЕР16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,2	1	0,2					
		Всего по позиции							238,80		13 310,00
		Всего по разделу 1 Новый раздел							414,44		23 723,00
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							174,26		9 238,00
		Строительные работы							414,44		23 723,00
		Всего ФОТ (справочно)							148,34		8 946,00
		Всего накладные расходы (справочно)							154,20		9 300,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							85,98		5 185,00
		НДС 5%							20,72		1 186,15
		ВСЕГО по смете							435,16		24 909,15

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

